



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ  
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๖,๐๐๐.- บาท (แปดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำที่ระบายน้ำ คสล.ชั้น๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙๒ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙ จุด งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๘๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘ ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออก) งานเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๘๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๘ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  
เป็นเงิน ๓๔๑,๐๘๖.๔๗.- บาท (สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดสิบหกบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  - ๗.๑ นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ นางสาวนิชาภา สำรองพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ
  - ๗.๓ นายวิฑูรย์ พิกุล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗

(นายธัชพร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน





# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ชย ๗๑๓๐๕/

วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลละหาน (ผ่าน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน)

## เรื่องเดิม

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่ ๑๔๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย

- |                            |                         |                     |
|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| ๑. นายอุดม คงกันคง         | ผู้อำนวยการกองช่าง      | ประธานกรรมการ       |
| ๒. นางสาวนิชาภา สำรองพันธ์ | นักวิชาการศึกษาชำนาญการ | กรรมการ             |
| ๓. นายวิฑูรย์ พิกุล        | นายช่างโยธาชำนาญงาน     | กรรมการและเลขานุการ |

## ข้อเท็จจริง/ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาและตรวจสอบ วัสดุ แรงงาน การประมาณราคาค่าใช้จ่าย และกำหนดราคากลางโครงการฯ ดังนี้

โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔

ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓.๐ ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙๒ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙ ชุด

งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘ ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก)

งานเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๘ ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการก่อนดำเนินการ และป้ายโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดอื่นๆ ตามประมาณราคา อบต.ละหาน ตั้งจ่ายไว้ ๓๒๖,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน จำนวน ๑ งานตงงาน ประกันผลงาน ๒ ปี และได้กำหนดราคากลางไว้ ๓๔๑,๐๘๖.๔๗ บาท (สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดสิบหกบาทสี่สิบบเจ็ดสตางค์)

## ข้อกฎหมาย

- พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามประกาศ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๖๖๐ ข้อ ๒.๑.๑๗ และที่ ประกาศเพิ่มเติม


- แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศ  
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

- หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม ตามประกาศ  
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

**ข้อพิจารณา**


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติ

(ลงชื่อ)

  
(นายอุดม คงกันกง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

  
(นางสาวนิชภา สำรองพันธ์)  
นักวิชาการศึกษำชำนาญการ


กรรมการ

(ลงชื่อ)

  
(นายวิฑูรย์ พิกุล)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการ


ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
เห็นชอบ


(ลงชื่อ)

  
(นางสมคิด เชียงมาก)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง/ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  
เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

  
(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีต

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนรายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลละหานกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนจาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							-
	1.1 ดินลูกรังปรับระดับ	ลบ.ม.	52.00	105.15	5,467.80	1.3642	143.45	7,459.17
	1.2 ทราयरองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม.	ลบ.ม.	13.00	593.64	7,717.32	1.3642	809.84	10,527.97
	1.3 ลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	5.16	105.15	542.57	1.3642	143.45	740.18
2	งานผิวทาง							-
	1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	258.00	352.93	91,057.02	1.3642	481.47	124,219.98
	2.2 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง(Expansion Joint)	ม.	3.00	132.23	396.69	1.3642	180.39	541.16
	2.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	21.00	126.63	2,659.23	1.3642	172.75	3,627.72
3	งานวางท่อพร้อมบ่อพัก							
	3.1 งานดินซุด พร้อมกลบ	ลบ.ม.	81.00	32.73	2,651.13	1.3642	44.65	3,616.67
	3.2 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	3.00	1,724.00	5,172.00	1.3642	2,351.88	7,055.64
	3.3 ท่อ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร	ท่อน	92.00	605.00	55,660.00	1.3642	825.34	75,931.37
	3.4 ฝาบ่อพัก ขนาด 0.45x0.90 m.หนา 0.12 ม	ฝา	18.00	564.47	10,160.46	1.3642	770.05	13,860.90
	3.5 บ่อพัก ขนาด 1.00x1.00 m.หนา 0.10 ม.	บ่อ	9.00	4,339.00	39,051.00	1.3642	5,919.26	53,273.37
4	งานไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	4.30	593.64	2,552.65	1.3642	809.84	3,482.33
	4.2 ผิวทางคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	ตร.ม.	78.00	345.37	26,938.86	1.3642	471.15	36,749.99
					250,026.73		TOTAL	341,086.47

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 341,086.47

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดสิบหกบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์	341,086.47
--------------------------	---	------------

ขนาดหรือเนื้อที่

ตร.ม.

(ลงชื่อ).....

(นายอุดม คงกันกง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิชาภา ส้ารองพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง


อนุมัติ

(นายรัชชพร ประภากรแก้วรัตน์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน


แบบ ปร. 6

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
 ประมาณการ เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)	
1	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)	179,900.00	
2	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทแปดสิบหกสตางค์)	146,124.86	
	รวม	326,025	
		326,000	
	(สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)   
 (นายวิฑูรย์ พิกุล)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ)   
 (นายอุดม คงกันกง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(ลงชื่อ)   
 (นางสมคิด เทียงมาก)  
 ปลัด อบต.ละหาน

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)   
 (นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง 

(นายอุดม คงกันกง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		1.3056	-	
2	ประเภทงานทาง	132,105.64	1.3624	179,980.72	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			179,981	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			179,900	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัด อบต.ละหาน

-อนุมัติ-

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเติมไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภูล

เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน		
<b>ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 92 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร จำนวน 9 จุด</b>										
1	งานร้อยท่อนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (เรียกไป)	-	ตร.ม.	-	-	70.00	-	-	-	
2	งานร้อยท่อนระบายน้ำ คสล. (เรียกไป)	-	เมตร	-	-	75.00	-	-	-	
3	งานดินลูบ่อพัก	9.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	891.00	891.00	891.00	
4	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.30 x 1.00 เมตร		ท่อน	-	-					
5	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร	92.00	ท่อน	667.85	61,442.55			61,442.55		
5	บ่อพัก ขนาด 0.80 x 1.00 ม.	9.00	จุด	2,755.81	24,802.30			24,802.30		
6	ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.35 x 0.90 เมตร	18.00	ฝา	683.32	12,299.75			12,299.75		
<b>รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน</b>									99,435.60	

ตรวจ (ลงชื่อ)..... หน.ส่วนโยธา

เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... ปลัด อบต.ละหาน


อนุมัติ (ลงชื่อ)..... นายกองดีการบริหารส่วนตำบล

(นายอุดม คงแก้ว)

สำเนาถูกต้อง

(นางสมคิด เทียงมาก)

(นายวิฑูรย์ ภิระภากรแก้วรัตน์)

  
(นายอุดม คงแก้ว)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

.....

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเนินจาน หมู่ที่ 14 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง  
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภูล  
 เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ	
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	หน่วยละ	รวมเป็นเงิน		
ปริมาณงาน งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาวรวม 86 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 78 ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก)											
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	12.10	ลบ.ม.	1,837.85	22,237.99	306.00	3,702.60	25,940.59			
2	wire mesh 0.20x0.20 m.หนา 4 มม.	78.00	ตร.ม.	33.50	2,613.00	5.00	390.00	3,003.00			
3	ตะปู	0.32	ก.ก.	52.14	16.82	-	-	16.82			
4	ทรายรองพื้น	4.30	ลบ.ม.	537.04	2,309.27	99.00	425.70	2,734.97			
5	งานดูกรังไหลทาง		ลบ.ม.	94.64	-	-	-	-			
6	แอสฟัลท์ ยานแนว		ลิตร	25.00	-	-	-	-			
7	ไม้แบบ เวียน 3 ครั้ง	2.87	ตร.ม.	280.00	802.67	60.00	172.00	974.67			
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน				32,670.04							

ตรวจ (ลงชื่อ)..... ทัศนวิทย์ หน.ส่วนโยธา  
 (นายอุดม คงกันง)  
 เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... ปลัด อบต.ละหาน อนุมัติ (ลงชื่อ)..... นายกองดีการบริการส่วนตำบล  
 (นางสมคิด เทียงมาก)  
 (นายธีรพร ประภากรแก้วรัตน์)

สำเนาถูกต้อง  
 (นายอุดม คงกันง)  
 (ผู้อำนวยการกองช่าง)



สรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง

ปร. 5

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2566

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 14 บ้านโนนจาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	งานเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 86 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 258 ตารางเมตร	146,124.86		
สรุป รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		146,124.86		
คิดเป็นราคา		146,100.00		
(หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองชัยภูมิ ราคาลิตรละ 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

กำหนดแล้วไม่เกิน 180 วัน

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายธัชพร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันกง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
 ปริมาณ งานเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 86 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 258 ตาราง  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านโนนจาน ตำบลละหาน อำเภอจักรีร์ส จังหวัดชัยภูมิ  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
 แบบเลขที่ ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานกำหนด  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคา
	<b>1.งานหรือโครงสร้างถนนเดิม</b>							
1.1	งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (รื้อขนไป)	ตร.ม.	0.00	70.00	0.00	1.3624	-	
	<b>2.งานดิน</b>							
2.1	งานถมป่าและขุดคอ	ตร.ม.	0.00	1.79	0.00	1.3624	-	
	<b>3.งานรองพื้นทางและพื้นทาง</b>							
3.1	คันดินทางเดิมบดอัดแน่น 95% SPD.	ตร.ม.	0.00	10.80	0.00	1.3624	-	
3.2	งานดินถม CBR>4% บดอัดแน่น 95% SPD.	ลบ.ม.		130.57	0.00	1.3624	-	
3.3	งานดินลูกรังรองพื้นทางหนา 0.15 ม. บดอัดแน่น 95% MPD.	ลบ.ม.		132.31	0.00	1.3624	-	
3.4	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (1) ทรายหยาบใต้ผิวทางคอนกรีต (หนา ๐.๐๕ ม.)	ลบ.ม.	12.90	641.38	8,273.80	1.3624	11,272.23	11,272.23
3.5	งานไหล่ทาง (1) งานลูกรังไหล่ทาง (คิวหลวม)	ลบ.ม.	5.16	132.31	682.72	1.3624	930.14	930.14
3.6	งานรองพื้นปรับระดับผิวทาง (1) งานลูกรังปรับระดับ(คิวหลวม)	ลบ.ม.	51.60	132.31	6,827.20	1.3624	9,301.37	9,301.37
	<b>4.งานผิวทาง</b>							
4.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	258.00	341.14	88,013.48	1.3624	119,909.56	119,909.56
3.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	20.64	132.86	2,742.23	1.3624	3,736.01	3,736.01
3.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	5.16	138.77	716.05	1.3624	975.55	975.55
3.4	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.		47.51	0.00	1.3624	-	
4	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร	ท่อน		1,016.35	0.00	1.3624	-	
					107,255.48		<b>TOTAL</b>	<b>146,12</b>

นาย...  
 ตำแหน่ง...  
 หน่วยงาน...

(สำเนาฉบับ)

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๗๓ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง  
สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ  
พักและเสริมไหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

.....  
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน มีความประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง  
เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ตั้งจ่ายไว้ ๓๒๖,๐๐๐ บาท (สามแสนสอง  
หมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  
๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึง  
ขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างก่อสร้าง  
โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีต  
หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

- |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง        | ประธานกรรมการ       |
| ผู้อำนวยการกองช่าง        |                     |
| ๒. สิบเอกอำนาจ พงศ์สุวรรณ | กรรมการ             |
| นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  |                     |
| ๓. นายวิฑูรย์ พิกุล       | กรรมการและเลขานุการ |
| นายช่างโยธาชำนาญงาน       |                     |

โดยมีอำนาจและหน้าที่

- (๑) จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
- (๒) กำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง  
ของทางราชการ แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
- (๓) ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคา  
กลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคา  
ขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงาน  
ก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
- (๔) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้ว  
เสร็จและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ  
กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนมติ  
คณะรัฐมนตรีกฎกระทรวง และหนังสือคำสั่งของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

.....  
.....  
.....  
.....

(๕) ให้ปฏิบัติตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

(๖) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๗



(นายชัยพร ประภากรแก้วรัตน์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน