



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับ มาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ ปก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์หลุมเงิน หมู่ที่ ๑๒

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ..แผนงานการเกษตร..องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน..อำเภอจตุรัส
..จังหวัดชัยภูมิ

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๗,๐๐๐.- บาท

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน : ปากกว้าง ๕๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๔ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๗๗ ม.
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๓๓๓ ลบ.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ป้าย
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหานกำหนด)

๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

เป็นเงิน ๓๘๖,๗๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑..ปร..๕..(เอกสารที่แนบ)

๖.๒..ปร..๕..(เอกสารที่แนบ)

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๗.๑. นายอุดม คงกันกง.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....ประธานกรรมการ

๗.๒ นางนิษฐา หงษ์สระแก้ว.....ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ.....กรรมการ

๗.๓ นายทรงพร สุวรรณภาพ.....ตำแหน่ง ผช. จพง.จตุรกรกองช่าง.....กรรมการ

ประกาศ ณ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน





องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เลขที่..... 26

วันที่..... 1 มี.ค. 64

เวลา..... 11.12

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ขย.....

วันที่ 26 มีนาคม 2564

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการขุดสระน้ำสาธารณะประโยชน์ หลุมเงิน หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนสง่า

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๕ แผ่น
- ๒.ใบกำหนดราคากลาง พร้อมเอกสารที่มา จำนวน ๑๓ แผ่น
- ๓.ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้มีคำสั่งที่ ๑๒๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลางโครงการขุดสระน้ำสาธารณะประโยชน์ หลุมเงิน หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนสง่า ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลาง โครงการขุดสระน้ำสาธารณะประโยชน์ หลุมเงิน หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนสง่า เรียบร้อยแล้ว เป็นราคากลางเป็นเงิน ๓๘๖,๗๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๕ วัน จำนวนงวดงาน ๑ งวด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างตามประกาศของคณะกรรมการและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗/๗ ง) จึงขอรายงานผลคำนวณราคากลาง มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอุดม คงกันกง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (นางนิชาภา หงษ์สระแก้ว)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (นายทรงพร สุวรรณภาพ)

(ลงชื่อ)..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์)
30 มี.ค 64

ความเห็น

เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบร่างคำสั่งควบคุมการดำเนินงาน

(ลงชื่อ)



(นางสมคิด เชียงมาก)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

() เห็นชอบและดำเนินการต่อไป

() ไม่เห็นชอบเพราะ เพราะ

(ลงชื่อ)



(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

1 2564

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการก่อสร้างชุดระบบน้ำสาขาระยะประโคน หลุมเงิน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ปริมาณการคำนวณราคากลาง ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fb	ราคาต่อหน่วยx Fb	ราคากลาง
1	ชุดระบบน้ำสาขาระยะประโคน หลุมเงิน							
	- งานชุดดินตัวเครื่องจักร	ลบ.ม.	10,333.00	17.61	181,964.13	1.3357	23.522	243,049.49
	- งานบรรทุกขน - ทิ้ง (ในระยะ 1 กิโลเมตร)	ลบ.ม.	8,387.00	11.19	93,850.33	1.3357	14.946	125,356.15
	- งานวางท่อระบายน้ำตล. Ø 0.60X1.00 ม.	ฟุตอน	16.00	856.20	13,699.20	1.3357	1143.626	18,298.02
							รวม	386,703.66
							คิดเป็นราคากลาง	386,700.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ตามแผนแปลพิมพ์เงินจัดซื้อบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายอุดม คงกันภง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางนิชชา หงษ์สระแก้ว)

นักวิชาการศึกษาศูนย์งานช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายทรงพร สุวรรณภาพ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานวิชาการกองช่าง


ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน



เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่า อำนวยความสะดวก	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	ค่า ใช้จ่าย					
< 5	18.4963	0.8333	5.5000	24.8297	1.2483	1.0700	1.3357	1.3536	1.3716
10	15.3370	0.8333	5.5000	21.6703	1.2167	1.0700	1.3019	1.3220	1.3422
20	11.3963	0.8333	5.5000	17.7296	1.1773	1.0700	1.2597	1.2792	1.2986
30	10.0513	0.8333	5.5000	16.3846	1.1638	1.0700	1.2453	1.2652	1.2851
40	9.1041	0.8333	5.0000	14.9374	1.1494	1.0700	1.2298	1.2495	1.2693
50	8.5496	0.8333	5.0000	14.3829	1.1438	1.0700	1.2239	1.2437	1.2635
60	7.9184	0.8333	5.0000	13.7517	1.1375	1.0700	1.2171	1.2363	1.2554
70	7.4369	0.8333	4.5000	12.7702	1.1277	1.0700	1.2066	1.2258	1.2449
80	7.0499	0.8333	4.5000	12.3832	1.1238	1.0700	1.2025	1.2217	1.2409
90	6.7304	0.8333	4.5000	12.0638	1.1206	1.0700	1.1991	1.2184	1.2377
100	6.4509	0.8333	4.5000	11.7842	1.1178	1.0700	1.1961	1.2150	1.2340
110	6.2204	0.8333	4.0000	11.0537	1.1105	1.0700	1.1883	1.2074	1.2264
120	6.0100	0.8333	4.0000	10.8433	1.1084	1.0700	1.1860	1.2048	1.2236
130	5.8345	0.8333	4.0000	10.6678	1.1067	1.0700	1.1841	1.2031	1.2221
140	5.6687	0.8333	4.0000	10.5020	1.1050	1.0700	1.1824	1.2011	1.2198
150	5.5195	0.8333	4.0000	10.3529	1.1035	1.0700	1.1808	1.1993	1.2178
160	5.3949	0.8333	4.0000	10.2282	1.1023	1.0700	1.1794	1.1981	1.2169
170	5.2718	0.8333	4.0000	10.1051	1.1011	1.0700	1.1781	1.1966	1.2152
180	5.1694	0.8333	4.0000	10.0027	1.1000	1.0700	1.1770	1.1957	1.2145
190	5.0759	0.8333	3.5000	9.4093	1.0941	1.0700	1.1707	1.1896	1.2085
200	4.9799	0.8333	3.5000	9.3132	1.0931	1.0700	1.1697	1.1884	1.2071
210	4.8907	0.8333	3.5000	9.2240	1.0922	1.0700	1.1687	1.1873	1.2059
220	4.8180	0.8333	3.5000	9.1513	1.0915	1.0700	1.1679	1.1867	1.2055
230	4.7403	0.8333	3.5000	9.0736	1.0907	1.0700	1.1671	1.1858	1.2044
240	4.6779	0.8333	3.5000	9.0112	1.0901	1.0700	1.1664	1.1853	1.2041
250	4.6094	0.8333	3.5000	8.9428	1.0894	1.0700	1.1657	1.1844	1.2032
260	4.5449	0.8333	3.5000	8.8782	1.0888	1.0700	1.1650	1.1836	1.2023
270	4.4944	0.8333	3.5000	8.8277	1.0883	1.0700	1.1645	1.1833	1.2021
280	4.4367	0.8333	3.5000	8.7700	1.0877	1.0700	1.1638	1.1826	1.2013
290	4.3820	0.8333	3.5000	8.7153	1.0872	1.0700	1.1633	1.1819	1.2005
300	4.3300	0.8333	3.5000	8.6633	1.0866	1.0700	1.1627	1.1812	1.1997
350	4.1249	0.8333	3.5000	8.4582	1.0846	1.0700	1.1605	1.1792	1.1978
400	3.9528	0.8333	3.5000	8.2861	1.0829	1.0700	1.1587	1.1772	1.1958
450	3.8116	0.8333	3.5000	8.1450	1.0814	1.0700	1.1572	1.1756	1.1941
500	3.6936	0.8333	3.5000	8.0269	1.0803	1.0700	1.1559	1.1743	1.1928
600	3.5070	0.8333	3.5000	7.8403	1.0786	1.0700	1.1539	1.1723	1.1908
700	3.3557	0.8333	3.5000	7.6890	1.0770	1.0700	1.1523	1.1706	1.1888
800	3.2354	0.8333	3.5000	7.5688	1.0757	1.0700	1.1510	1.1692	1.1873
900	3.1478	0.8333	3.5000	7.4811	1.0748	1.0700	1.1500	1.1688	1.1866
1000	3.0766	0.8333	3.5000	7.4100	1.0741	1.0700	1.1493	1.1677	1.1862
> 1000	3.0766	0.8333	3.5000	7.4100	1.0741	1.0700	1.1493	1.1677	1.1862

หมายเหตุ 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นท่อนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า FACTOR F หรือใช้สูตรคำนวณ
 2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ระบายทุก 10 อัด(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาว และถาวรขจรปกติ

ราคาค่าขนส่งเหมาจ่าย ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / อัด

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ตบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ตบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ตบ.ม.
1	7.99	11.19	41	97.55	136.37	81	191.54	268.15
2	9.68	13.55	42	99.90	139.86	82	193.79	271.30
3	11.37	15.92	43	102.24	143.13	83	196.16	274.63
4	13.06	18.28	44	104.59	146.43	84	198.55	277.97
5	14.75	20.64	45	106.93	149.71	85	200.95	281.33
6	16.43	23.00	46	109.29	153.01	86	203.23	284.53
7	18.12	25.37	47	111.63	156.28	87	205.52	287.73
8	20.04	28.06	48	113.98	159.58	88	207.96	291.14
9	22.39	31.35	49	116.31	162.84	89	210.27	294.37
10	24.74	34.64	50	118.66	166.13	90	212.58	297.62
11	27.09	37.92	51	121.03	169.44	91	215.05	301.07
12	29.44	41.21	52	123.36	172.70	92	217.39	304.35
13	31.78	44.50	53	125.71	175.99	93	219.74	307.63
14	34.13	47.79	54	128.08	179.31	94	222.09	310.93
15	36.48	51.07	55	130.41	182.57	95	224.31	314.03
16	38.83	54.36	56	132.75	185.85	96	226.68	317.35
17	41.18	57.65	57	135.11	189.15	97	229.06	320.68
18	43.52	60.93	58	137.48	192.48	98	231.45	324.04
19	45.88	64.23	59	139.82	195.74	99	233.86	327.40
20	48.22	67.51	60	142.16	199.02	100	236.10	330.54
21	50.57	70.80	61	144.52	202.33	101	238.53	333.94
22	52.92	74.09	62	146.89	205.65	102	240.78	337.10
23	55.26	77.37	63	149.21	208.90	103	243.21	340.52
24	57.62	80.66	64	151.54	212.16	104	245.50	343.70
25	59.97	83.96	65	153.89	215.44	105	247.96	347.15
26	62.31	87.24	66	156.24	218.74	106	250.25	350.35
27	64.66	90.53	67	158.61	222.06	107	252.54	353.55
28	67.02	93.82	68	160.92	225.29	108	254.84	356.77
29	69.35	97.09	69	163.32	228.64	109	257.34	360.28
30	71.71	100.39	70	165.64	231.90	110	259.66	363.52
31	74.05	103.66	71	167.98	235.18	111	261.98	366.77
32	76.41	106.97	72	170.33	238.48	112	264.31	370.03
33	78.76	110.26	73	172.70	241.78	113	266.64	373.30
34	81.11	113.55	74	175.07	245.10	114	268.98	376.58
35	83.44	116.82	75	177.37	248.31	115	271.33	379.87
36	85.80	120.12	76	179.77	251.55	116	273.69	383.17
37	88.15	123.41	77	182.08	254.84	117	276.06	386.48
38	90.50	126.71	78	184.40	258.16	118	278.43	389.80
39	92.85	129.99	79	186.84	261.57	119	280.81	393.14
40	95.19	133.27	80	189.18	264.86	120	283.20	396.48

สำเนาถูกต้อง
ผู้ดำเนินการกองช่าง

1.งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 ม.

งานดินขุด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.00 เมตร

ขุดดิน	=	1.00 ลบ.ม. @	17.61 บาท	=	17.61 บาท/เมตร
ค่าท่อ คสล.	=	1.00 ม. @	530.00 บาท	=	530.00 บาท/เมตร
ค่าขนส่งท่อ	=	1.00 ม. @	30.98 บาท	=	30.98 บาท/เมตร
ทรายรองพื้น		0.04 ลบ.ม.	516.15 บาท/ลบ.ม.	=	20.64 บาท/เมตร
งานคอนกรีตหยาบ (Lean)		0.04 ลบ.ม.	1,724.30 บาท/ลบ.ม.	=	68.97 บาท/เมตร
ค่าดำเนินการวางท่อ - 1.00 ม. @			188 บาท	=	188.00 บาท/เมตร
ทำงานต้นทุน					856.20 บาท/เมตร

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ ที่ยวละ 13 คัน


ค่าขนส่งขึ้น - ลง คิดที่ยวละ 300 บาท

ค่าขนส่ง 14 กิโลเมตร = $(34.13 \times 13) + 300$ = 743.69 บาท/ที่ยวค่าขนส่ง

ค่าขนส่งเฉลี่ย $743.69 / 24$ = 30.98 บาท/เมตร

ขนาดท่อ (ม.)	จำนวน/ที่ยว (ม.)	ค่าวางเรียงและยานว (บาท/ม.)
Ø 0.20	60	64
Ø 0.30	48	96
Ø 0.40	32	128
Ø 0.50	24	158
Ø 0.60	24	188
Ø 0.80	18	214
Ø 1.00	10	290
Ø 1.20	8	344
Ø 1.50	5	421

สำเนาถูกต้อง


นายชุตม์ คงกิน/ท
ผู้อำนวยการกองช่าง

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัดต่อก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด ชัยภูมิ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	กุมภาพันธ์
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,754.40
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,781.60
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,808.80
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,836.00
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,890.40
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,896.10
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,965.20
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,012.80
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,724.30
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,837.85
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,905.14
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,942.99
13	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,989.25
14	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,085.98
15	คอนกรีตหยาบ ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,486.92
16	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.74
17	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	12.15
18	คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตราหัวลอน	ก้อน	20.00
19	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.69
20	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก ทกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 2 เมตร	ท่อน	280.00
21	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก ทกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 3 เมตร	ท่อน	420.00
22	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,560.00
23	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,950.00
24	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบพื้นตัน ขนาดกว้าง 35 ซม. ยาว 3 เมตร	แผ่น	242.00
25	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 6 มม.	ตัน	24,625.24
26	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 9 มม.	ตัน	22,849.35
27	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	22,362.15
28	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 15 มม.	ตัน	23,652.34
29	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 19 มม.	ตัน	23,130.84
30	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ตก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,783.36

31	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ทก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,627.10
32	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ทก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,628.04
33	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ทก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,650.47
34	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ทก.28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,802.71
35	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ทก.32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	23,903.68
36	ลวดผูกเหล็ก ทก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	24.87
37	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./พอน	พอน	477.57
38	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก.	พอน	736.45
39	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.3 กก.	พอน	998.13
40	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15 -16 กก.	พอน	477.57
41	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 20 กก.	พอน	593.46
42	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 30 -33 กก.	พอน	903.74
43	ท่อเหล็กวงรีเหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	พอน	110.00
44	ท่อเหล็กวงรีเหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	พอน	140.00
45	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ทก. 1/2 นิ้ว	พอน	227.76
46	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ทก. 3/4 นิ้ว	พอน	297.95
47	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ทก. 1 นิ้ว	พอน	429.95
48	ข้อต่อตรงเหล็ก ทก. 1/2 นิ้ว	ตัน	12.15
49	ข้อต่อตรงเหล็ก ทก. 3/4 นิ้ว	ตัน	17.42
50	ข้อต่อตรงเหล็ก ทก. 1 นิ้ว	ตัน	25.47
51	ข้อต่อวงเหล็ก 90 องศา ทก. 1/2 นิ้ว	ตัน	15.50
52	ข้อต่อวงเหล็ก 90 องศา ทก. 3/4 นิ้ว	ตัน	21.71
53	ข้อต่อวงเหล็ก 90 องศา ทก. 1 นิ้ว	ตัน	30.89
54	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ทก. 1/2 นิ้ว	ตัน	19.68
55	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ทก. 3/4 นิ้ว	ตัน	25.52
56	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ทก. 1 นิ้ว	ตัน	36.36
57	ท่ออลูมิเนียม หนา 0.5 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2"	พอน	120.00
58	ท่ออลูมิเนียม หนา 0.5 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1"	พอน	350.00
59	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายรวบตา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราพอน้ำไทย	พอน	49.53
60	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายรวบตา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราพอน้ำไทย	พอน	59.81
61	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายรวบตา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราพอน้ำไทย	พอน	97.70
62	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราพอน้ำไทย	ตัน	4.47
63	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราพอน้ำไทย	ตัน	5.09
64	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราพอน้ำไทย	ตัน	7.61
65	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราพอน้ำไทย	ตัน	5.09
66	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราพอน้ำไทย	ตัน	6.65
67	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราพอน้ำไทย	ตัน	11.10
68	ท่อระบายน้ำคอนกรีต โบลิ่งเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ทก. 0.40 ม.	พอน	220.00

69	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ไม้เสริมเหล็ก ปากสั้นรวม ยาว 1 เมตร ทก. 0.60 ม.	พ่อน	380.00
70	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากสั้นรวม ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ทก. 0.30 ม.	พ่อน	260.00
71	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากสั้นรวม ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ทก. 0.40 ม.	พ่อน	390.00
72	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากสั้นรวม ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ทก. 0.60 ม.	พ่อน	530.00
73	มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว	ม้วน	1,300.00
74	ลวดหนามเกลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	35.67
75	แผ่นฉนวนกันความร้อน ขนาด 66 ซม. x 4 ม.หนา 3 นิ้ว ตราช้าง	แผ่น	457.94
76	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีเมนต์ใยหิน ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อีซู น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	14.02
77	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีซู น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	37.38
78	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีซู น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	37.38
79	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีซู น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	42.06
80	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีซู น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	46.73
81	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	56.07
82	ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	44.40
83	กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม ตราช้าง	แผ่น	56.07
84	แผ่นไม้ขัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	แผ่น	266.36
85	แผ่นไม้ขัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.	แผ่น	359.81
86	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	144.86
87	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. ตราช้าง	แผ่น	261.68
88	แผ่นกั้นชั้น อรรมตา ไม้มีลวดลายเนื้อพอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	137.85
89	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	3,637.00
90	กระจกใส หนา 5 มม.	ตร.ฟุต	21.85
91	กระจกใส หนา 6 มม.	ตร.ฟุต	26.68
92	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	177.57
93	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้	ตร.ม.	182.25
94	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	168.22
95	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้	ตร.ม.	137.45
96	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 12" x 12" ตราพิกฮานา	ตร.ม.	139.30
97	กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	177.57
98	กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	186.92
99	กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	182.25
100	ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	541.07
101	ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	799.99
102	ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	822.36
103	ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	584.79
104	สีน้ำเงินเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา โอ ซี โอ ดุ๊กซ์	กระป๋อง	794.39
105	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา โอ ซี โอ ดุ๊กซ์ (โสมแมท A965)	กระป๋อง	420.56
106	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	1,803.74
107	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	460.00
108	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา โอ ซี โอ ดุ๊กซ์ (เพนทาโลฟ A921)	กระป๋อง	607.48
109	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	2,154.21

110	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3,785 ลิตร ตราที โอ เอ	กระเบื้อง	482.22
111	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3,785 ลิตร ตราเครื่องบิน ปี 52 (ยูนิเทค ยู 202)	กระเบื้อง	967.60
112	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3,785 ลิตร ตราเครื่องบิน ปี 52 (ยูนิเทค ยู 404)	กระเบื้อง	1,203.58
113	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3,785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระเบื้อง	470.33
114	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	96.00
115	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	77.14
116	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	72.22
117	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	79.44
118	บานประตู ไม้ฮัลดิก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	934.58
119	บานประตู ไม้ฮัลดิก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,028.04
120	บานประตู ไม้ฮัลดิก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	1,121.50
121	บานประตู ไม้ฮัลดิก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,214.95
122	บานประตู ไม้ฮัลดิก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	634.11
123	บานประตู ไม้ฮัลดิก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	595.89
124	บานประตู ไม้ฮัลดิก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	794.39
125	บานประตู ไม้ฮัลดิก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	841.12
126	บานประตู ไม้เนื้อแข็ง บานเทียบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟิกหน้า 1/2"	บาน	1,775.00
127	วงกบประตู ไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	833.93
128	เม็ดหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	53.04
129	ตะปูตอกไม้ ชนิดผสม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	40.87
130	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	61.54
131	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	69.80
132	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	3.00
133	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.31
134	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	3.49
135	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	3.84
136	บานพับหน้าตู้เหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	60.75
137	บานพับหน้าตู้เหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	71.73
138	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,429.91
139	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรี	ตัน	1,906.54
140	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีแดง	ตัน	2,062.62
141	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์เขียว	ตัน	1,626.17
142	ฟิล์มใทึท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซดส์	กระเบื้อง	350.00
143	เชลแลค ชนิดเคลือบ สีเหลือง	กก.	467.29
144	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดรวมเวลา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระเบื้อง	116.76
145	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	516.15
146	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	576.52
147	หินเย็ย เบอร์ 1	ลบ.ม.	592.88
148	หินเย็ย เบอร์ 2	ลบ.ม.	600.00
149	หินคลุก	ลบ.ม.	600.00

150	หินใหญ่ ละเอียด ขนาด 15 - 30 ซม.	ลบ.ม.	670.00
151	ก้อนน้ำหอมเหลือง (หอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	ตัน	69.16
152	ก้อนน้ำหอมเหลือง (ขี้แวน) ขนาด 1/2 นิ้ว	ตัน	91.59
153	ก้อนน้ำหอมเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชินนา	ตัน	90.00
154	ก้อนน้ำหอมสดนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชินนา	ตัน	103.86
155	ก้อนขี้เถ้าหน้า แบบอะคริลิก ขนาด 1/2 นิ้ว	ตัน	514.02
156	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. กว. 80 ซม.	ตัน	116.08
157	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป กว. 80 ซม.	ตัน	101.40
158	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	911.53
159	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,393.15
160	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	439.72
161	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	565.42
162	สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	ตัน	28.04
163	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	ตัน	35.05
164	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ตัน	95.80
165	หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ตัน	14.95
166	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	42.06
167	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา	หลอด	39.72
168	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	20.09
169	โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 1401	ชุด	3,135.51
170	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307	ชิ้น	1,228.97
171	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรากระวัด รุ่น K-17389X	ชิ้น	985.98
172	ที่วางสุขุเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรา MOGEN รุ่น AC-62	ชิ้น	205.61
173	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากระวัด รุ่น EUROPA (K-17058X)	ชิ้น	395.33
174	ที่วางของเซรามิก เคลือบขาว ตรากระวัด รุ่น K-17064X	ชิ้น	410.28

* หมายเหตุจาก Price List

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกัญญา
ผู้อำนวยการกองฯ

อัตราราคางานดิน
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง อ.เมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถมบ่ ค่าถมบ่ ค่าถมบ่และถมต้นไม้	ตร.ม. ตร.ม.	1.07 2.17	0.16 0.33	0.20 0.41	1.23 2.50	1.27 2.58
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก ค่าลูกรัง ค่าบดอัด	ลบ.ม. หลวม ลบ.ม. แน่น	16.60 40.26	2.97 12.96	3.71 16.20	19.57 53.22	20.31 56.46
3	งานพื้นทาง (หินคลุก) ค่าบดอัด ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น ลบ.ม. แน่น	58.83 20.21	25.71 4.20	32.14 5.25	84.54 24.41	90.97 25.46
4	ค่าลูกรังเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	14.54	3.02	3.78	17.56	18.32
5	ค่าลูกรังดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	14.94	2.67	3.34	17.61	18.28
6	ค่าตัดดิน	ลบ.ม. หลวม	6.93	1.70	2.13	8.63	9.06
7	งานดินขุดยก ค่าขุด ค่าคันและค้ำ	ลบ.ม. ปกติ ลบ.ม. หลวม	27.85 34.23	3.34 5.18	4.18 6.48	31.19 39.41	32.03 40.71
8	งานขุดลอก ค่าขุดลอกด้วยรถขุด ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ ลบ.ม. ปกติ	23.07 48.44	4.08 21.60	4.08 21.60	27.15 70.04	27.15 70.04
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	44.96	12.46	12.46	57.42	57.42
10	งานระเบิดหิน ค่าระเบิดหิน ค่าคันและค้ำ	ลบ.ม. ปกติ ลบ.ม. หลวม		ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานราก			
			32.79	5.75	7.19	38.54	39.98
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป) ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85% ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น ลบ.ม. แน่น	30.20 33.55	10.80 10.80	13.50 13.50	41.00 44.35	43.70 47.05
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน) ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95% ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น ลบ.ม. แน่น	33.63 36.99	11.40 11.40	14.25 14.25	45.03 48.39	47.88 51.24
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.58	0.00	0.00	0.00	0.66

นายยุตม์ คงกันท
ผู้อำนวยการกองช่าง

ค้นหาราคาน้ำมัน

ชัยภูมิ

Q. P. 100

ราคาขายปลีกภูมิภาค 24 มี.ค. 2564

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็น บาท/กก.)

→ ราคาน้ำมันขายปลีก กทม. และปริมณฑล
% การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

* ราคาค่าเงินธรรมชาติปทุมธานี (ค่าดี)

อำเภอ	Diesel	Diesel B7	Diesel	Diesel B20	เบนซิน	Gasohol 95	Gasohol 91	E20	E85	NGV
เมืองชัยภูมิ	31.48	26.91	23.91	23.66	34.28	26.87	26.70	25.36	21.31	13.43
บ้านเขว้า	31.55	26.98	23.98	23.73	34.35	26.94	26.77	25.43	21.38	13.43
คอนสวรรค์	31.57	27.00	24.00	23.75	34.37	26.96	26.79	25.45	21.40	13.43
เกษตรสมบูรณ์	31.64	27.07	24.07	23.82	34.44	27.03	26.86	25.52	21.47	13.43
หนองบัวแดง	31.58	27.01	24.01	23.76	34.38	26.97	26.80	25.46	21.41	13.43
จัตุรัส	31.48	26.91	23.91	23.66	34.28	26.87	26.70	25.36	21.31	13.43
ป่าแพ่งจตุรนต์	31.47	26.90	23.90	23.65	34.27	26.86	26.69	25.35	21.30	13.43
หนองบัวระเหว	31.47	26.90	23.90	23.65	34.27	26.86	26.69	25.35	21.30	13.43
เทพสถิต	31.44	26.87	23.87	23.62	34.24	26.83	26.66	25.32	21.27	13.43
ภูเขียว	31.60	27.03	24.03	23.78	34.40	26.99	26.82	25.48	21.43	13.43
บ้านหนอง	31.62	27.05	24.05	23.80	34.42	27.01	26.84	25.50	21.45	13.43
แก่งคร้อ	31.57	27.00	24.00	23.75	34.37	26.96	26.79	25.45	21.40	13.43
คอนสาร	31.65	27.08	24.08	23.83	34.45	27.04	26.87	25.53	21.48	13.43
พิศณุพนม	31.58	27.01	24.01	23.76	34.38	26.97	26.80	25.46	21.41	13.43

สำนักงานอุทกทอง

นายอุดม คงกันท
ผู้อำนวยการอุทกทอง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์หนองเงิน หมู่ที่ 12 ตำบลทิวส่าง บ้านโนนเมตสา หมู่ที่ 12 ตำบลละหาน อำเภอจักราช จังหวัดชัยภูมิ ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภพ

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 122.80 เมตร ยาว 80.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.19 เมตร หรือมีปริมาณขุดดินขุดไม่น้อยกว่า 11,697 ลบ.ม. ราคาประเมิน 22.81

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	10,333.00	ลบ.ม.	-	-	16.83	173,904.39	173,904.39	
2	งานแต่งคันดิน	1,946.00	ลบ.ม.	-	-	16.83	32,751.18	32,751.18	
3	งานบรรทุกลบสิ่ง	6,387.00	ลบ.ม.	-	-	10.99	92,173.13	92,173.13	
4	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 x 1.00 ม.	16.00	ท่อน	530.00	8,480.00	345.00	5,520.00	14,000.00	
รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน								312,828.70	

ตรวจ (ลงชื่อ).....

(นายอุดม คงกันภง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เป็นรอง (ลงชื่อ).....

(นางสมคิด เข็มงาม)

ตำแหน่ง ปลัด อบต. ละหาน

อนุมัติ (ลงชื่อ).....

(น.ส.ปานเย็น พรหมภักดี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง


นายอุดม คงกันภง
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ลุมเงิน หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนเมตจำ หมู่ที่ 12 ตำบลละหาน อำเภอจักรีบุรี จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน	312,828.70	1.3357	417,845.29	
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			417,845	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			417,000	
	ตัวอักษร (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

ตรวจ (ลงชื่อ)


(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ)


(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัด อบต.ละหาน

อนุมัติ (ลงชื่อ)


(น.ส.บานเย็น พรหมกิติ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง


นายอุดม คงกันกง
ผู้อำนวยการกองช่าง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
ที่ ๖๒๓ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์หลุมเงิน หมู่ที่ ๑๒
ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โดยแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีความประสงค์
จะดำเนินการจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์หลุมเงิน หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งบประมาณ ๕๑๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของงานดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗/๗ ง) จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์หลุมเงิน หมู่ที่ ๑๒
ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------|---|---------------|
| ๑.นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒.นางนิษฐา หงษ์สระแก้ว | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษารักษาณูการ | กรรมการ |
| ๓.นายทรงพร สุวรรณภาพ | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง | กรรมการ |

โดยให้มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้

๑.คำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแล้วนำเสนอ
หัวหน้างานของรัฐให้เห็นชอบ

๒.ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคา รายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่
คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคา รายที่
หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
นั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

๓.ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวท่วงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

สำเนาถูกต้อง

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

นายอุดม คงกันกง
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

