



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด”และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ดังนี้

แบบ ปก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ  
ราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างขยายถนนคันดินบึงละหานเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๒

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๕,๒๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน : ดินถมกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๐๖๒.๕๐ ลบ.ม.  
-วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓๒ ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ เมตร  
พร้อมติดตั้งป้ายชั่วคราว (ระหว่างดำเนินการ) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ละหานกำหนด

๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
เป็นเงิน ๑๓๓,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑.ปร.๔ (เอกสารที่แนบ)
- ๖.๒.ปร.๕ (เอกสารที่แนบ)

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- ๖.๑ นายอุดม คงกันง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
- ๖.๒ นางสุดาวดี ละอองเอี่ยม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร กรรมการ
- ๖.๓ นายทรงพร สุวรรณภาพ ตำแหน่ง จพง.ธุรการกองช่าง กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน





### บันทึกข้อความ

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เลขที่..... ๗๒

วันที่..... ๒๖ ก.พ. ๖๓

เวลา..... ๑๕.๐๐

Qnsn

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ขย .....

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำหนดตรวจราคากลางงานโครงการก่อสร้างขยายถนนคันดินบึงละหานเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการประชุม หรือระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๕ แผ่น

๒.ใบกำหนดตรวจราคากลาง พร้อมเอกสารที่มา จำนวน ๑๔ แผ่น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้มีคำสั่งที่ ๑๘๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดตรวจราคากลางได้จัดทำราคากลางงานโครงการก่อสร้างขยายถนนคันดินบึงละหานเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๒ บ้านละหาน ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดตรวจราคากลาง ได้จัดทำราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายถนนคันดินบึงละหาน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๒ บ้านละหาน เรียบร้อยแล้ว เป็นราคากลาง ๑๑๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐ วัน จำนวนงวดงาน ๑ งวด ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างตามประกาศของคณะกรรมการและระเบียบผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตรวจราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง.) จึงขอรายงานผลคำนวณราคากลาง มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดสรุปจากเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงความเห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)..... ประธานคณะกรรมการกำหนดตรวจราคากลาง  
(นายอุดม คงกันคง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นางสุดาวดี ละของเยี่ยม)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นายทรงพร สุวรรณภาพ)

(ลงชื่อ)..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวพิณทิพย์ สุขจันทร์)

๒๕ ก.พ. ๖๓

ความเห็น ไม่เห็นชอบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) [Signature]

(นางสมคิด เขียวธรรม)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เห็นชอบและดำเนินการต่อไป

ไม่เห็นชอบเพราะ เพราะ.....

(ลงชื่อ) [Signature]

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

26 ก.ย. 2563

โครงการก่อสร้างถนนขยายคันดินบึงสะพานเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์


สถานที่ก่อสร้าง บึงสะพาน หมู่ที่ ๒ ตำบลสะพาน อำเภอจัดรีด จังหวัดชัยภูมิ


บริเวณถนน 1.0 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร สูงเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่ต่ำกว่า 2,060 ลูกบาศก์เมตร


วันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1	งานกรูททางระบายน้ำ		ตร.ม.		-	1.88	-	-	
2	ดินบรรจุถม	2,060.00	ตร.ม.	44.51	91,690.60			91,690.60	
3	งานวางท่อระบายน้ำ คล.๑. ขนาด 0.60x1.00 เมตร	7.00	ฟุต	890.00	6,230.00			6,230.00	
	รวมราคา+วัสดุ เป็นเงิน							97,920.60	

คณะกรรมการกำหนดครุภัณฑ์

(ลงชื่อ)  ประชานา  
(นายสุคนธ์ คงกนก)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  สอดสง  
(นางสุภาวดี สอดสงเมือง)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

(ลงชื่อ)  สุตระภพ  
(นายพงษ์ สุตระภพ)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ



นางสาวบานเย็น พรหมภักดี  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน  
26 ก.พ. 2563

ใบกำหนดราคากลาง

ปร. 5

โครงการก่อสร้างถนนขยายคันดินฝั่งสะพานเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์

สถานีก่อสร้างบ้านชะมอ หมู่ที่ ๒ ตำบลชะมอ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดสุพรรณบุรี  
 บริเวณงาน 1.0๗๕๓ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร สูงเฉลี่ย 2.50 เมตร บริเวณนี้มีการประเมินค่าใช้จ่าย 2,060 ลูกบาศก์เมตร  
 วันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมกลุ่ม สัญญา (บาท)	Factor F	รวมค่าเฉลี่ย (บาท)	หมายเหตุ
1	ประกอบถนนทาง	97,920.60	1.3624	133,407.03	Factor F - เงินค่าจ้างหน้า 0%
2	ป้ายโครงการ ๑ ปี				- ค่าติดตั้งป้าย 6%
					- ค่าติดตั้งป้ายเหล็ก 0%
					- ค่าสี 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			133,407.03	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			133,000.00	
	(ตัวอักษร)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานฯ  
 (นายสุคนธ์ คงรัมย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสุภาวดี ละอองสี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่งเสริมการเกษตร

**อนันต์**

(ลงชื่อ) พล.ต.ท. อุดมศักดิ์ พงษ์พานิช

(นายอุทธรณ์ สุวรรณภัก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการก่อสร้าง

นางสาวบานเย็น พรหมภักดี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะมอ

26 ก.พ. 2563

1. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 ม.

งานดินขุด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.00 เมตร

ขุดดิน	= 1.00 ลบ.ม. @	17.61 บาท	= 17.61	บาท	17.61
ค่าท่อ กว.ค.	= 1.00 ม. @	530.00 บาท	= 530.00	บาท/	530
ค่าขนส่งท่อ	= 1.00 ม. @	51.34 บาท	= 51.34	บาท/	51.34
งานคอนกรีตหยาบ (Lean)	0.06 ลบ.ม. 1,724.30 บาท/ลบ.ม.	= 103.45	บาท		103.45
ค่าเดินเนินการวางท่อ - 1.00 ม. @		188 บาท	= 188.00	บาท	188
ค่างานตั้งหุ่น			<b>890.00</b>	บาท/เมตร	<b>890.4</b>

ค่าขนส่งท่อคิดจากกรวางขนโดยรอบรวมทุก 10 ล้อ ที่ระยะ 13 คัน ท่อ 60x1.00 เมตร

ค่าขนส่งขึ้น - ลง คันที่ระยะ 300 บาท

ค่าขนส่ง 30 กิโลเมตร =  $(71.71 \times 13) + 300$  = 1,232.23 บาท/เที่ยวค่าขนส่ง

ค่าขนส่งเฉลี่ย 1,232.23 / 24 = 51.34 บาท/เมตร

ขนาดท่อ (ม.)	จำนวนเที่ยว	ค่าวางและกลมกลืน (บาท/ม.)
Ø 0.20	60	64
Ø 0.30	48	96
Ø 0.40	32	128
Ø 0.50	24	158
Ø 0.60	24	188
Ø 0.80	18	241
Ø 1.00	10	290
Ø 1.20	8	344
Ø 1.50	5	421

สำเนาถูกต้อง  
  
 นายสุคนธ์ คงกันภ  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน

รายการที่มีประสิทธิภาพเชิงความร้อน ที่ 26.00 - 26.99 บาท / เมตร (ราคาต่อตารางเมตร 255฿)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าสัมประสิทธิ์ บาท/หน่วย	ค่าสัมประสิทธิ์(บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	พิเศษ	ปกติ	พิเศษ
1	การทาสีฝ้าเพดาน						
	ขบสกร	ตร.ม.	1.66	0.22	0.28	1.68	1.34
	ขบสกรขาว	ตร.ม.	2.99	0.55	0.69	3.54	3.08
	ขบสกรดำ	ตร.ม.	4.52	0.78	0.98	5.30	5.50
2	การฉาบผิวผนัง						
	ซุก - ขน	ตร.ม. หนา 20	17.79	3.51	4.39	20.90	21.78
	บดทับ	ตร.ม. หนา 1	33.33	10.80	13.50	44.13	46.83
3	การฉาบ - ซึ่รูปผนัง						
	ฉาบ - ซึ่รูป	ตร.ม. ปกติ	17.65	3.06	3.83	20.71	21.48
	- ลัด	ตร.ม. หนา 20	6.26	1.39	2.13	7.96	8.39
	รับน้ำ - ซึ่รูป	ตร.ม. ปกติ	27.79	3.34	4.18	31.13	31.97
	- ลัดผนัง	ตร.ม. หนา 20	33.39	5.18	6.48	38.57	39.87
	ฉาบผนัง - หนา 20 มม.	ตร.ม. ปกติ	61.18	4.66	5.83	65.84	67.01
	- ลัดผนัง	ตร.ม. หนา 20	53.90	19.00	23.75	72.90	77.65
4	งานวัสดุเคลือบผิว ผนัง						
	ซุก - ขน	ตร.ม. หนา 20	24.34	6.52	8.15	30.86	32.49
	สกน (สกนกับวัสดุอื่น ๆ)	ตร.ม. หนา 1	7.96	1.46	1.83	9.42	9.79
	บดทับ	ตร.ม. หนา 1	40.00	12.96	16.20	52.96	56.20
5	งานวัสดุเคลือบผิว ผนัง - บดทับ						
	สกน (สกนกับวัสดุอื่น ๆ)	ตร.ม. หนา 1	14.99	2.75	3.44	17.74	18.43
	บดทับ	ตร.ม. หนา 1	47.74	20.90	26.13	68.64	73.87
6	งานพื้นทราย (พื้นทราย)						
	สกน (Blood)	ตร.ม. หนา 1	19.94	4.20	5.25	24.14	25.19
	บดทับ	ตร.ม. หนา 1	58.51	25.71	32.14	84.22	90.65
7	การฉาบผิวพื้นไม้	ตร.ม. หนา 1	6.12	1.66	2.08	7.78	8.20
8	การปูวัสดุผิวพื้น						
	ดูวี 10 ซม.	ตร.ม.	8.42	2.11	2.64	10.33	11.06
	พื้นทราย 10 ซม.	ตร.ม.	10.28	3.38	4.23	13.66	14.51
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.22	1.75	2.19	10.97	11.81
9	การทาสีผนังไม้	ตร.ม.	6.54	0.62	0.78	6.76	6.92
10	การทาสีฝ้าเพดานไม้	ตร.ม.	5.89	0.88	1.10	6.57	6.79
11	การฉาบผนังปูน						
	ฉาบผนัง ( 1/2 ")	ตร.ม.	13.38	2.31	2.76	15.59	16.31
	ฉาบผนัง ( 3/4 ")	ตร.ม.	18.49	3.05	3.81	21.54	22.50
	สกนผนัง ( 3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	27.49	4.54	5.68	37.03	33.17
	สกนผนัง ( 1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	40.26	6.64	8.30	46.90	48.56
12	การฉาบผนังปูน ( Pvc - Coat )						
	ฉาบผนัง ( 1/2 ")	ตร.ม. หนา 20	1.74	0.49	0.61	2.23	2.35
	ฉาบผนัง ( 3/4 ")	ตร.ม. หนา 20	2.40	0.68	0.85	3.08	3.25
	สกนผนัง ( 3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม. หนา 20	3.57	1.00	1.25	4.57	4.82
	สกนผนัง ( 1 " + 1/2 ")	ตร.ม. หนา 20	5.22	1.47	1.84	6.69	7.06

หน้าถูกต้อง  
มีอยู่เต็ม คงเกิน 16  
ผู้ชำนาญการกองช่าง

การนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ (ราคาต่อตัน) (ราคาต่อตัน 2558)

ลำดับ	ลักษณะรถ	หน่วย	จำนวนรายการ รายการต่อตัน	ค่าเฉลี่ยราคา (บาท)		รวม (บาท)	
				ปกติ	พิเศษ	ปกติ	พิเศษ
13	รถจักรยานยนต์ชนิดเครื่องยนต์						
	เครื่องยนต์ 100 ซีซีขึ้นไป	คัน	325.31	16.77	20.96	340.08	344.27
	ค่าขนส่งต่อหน่วย 80 คัน รวมขนส่งถึง 100-300 คัน						
	ค่าเฉลี่ยต่อตันรวม	คัน	250,000				
	รถจักรยานยนต์ชนิด 4 AC 110-150 ซีซี						
	รถจักรยานยนต์ 150	คัน	11.54	2.82	3.53	14.36	15.07
	รถจักรยานยนต์ 100	คัน	9.02	2.28	2.85	11.30	11.87
14	รถจักรยานยนต์						
	ค่าเฉลี่ยต่อตันรวม	คัน	150,000				
	เครื่องยนต์ 100	คัน	146.32	35.15	43.94	183.47	190.26
	เครื่องยนต์ 150	คัน	11.78	1.74	2.18	13.52	13.96
	เครื่องยนต์ 150-200 2 ซีซี	คัน	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	รถจักรยานยนต์	คัน	10.01	1.92	2.40	11.93	12.41
	เครื่องยนต์ 100-150 และ 150-200	คัน	19.88	2.53	3.16	22.41	23.04
	เครื่องยนต์ 150-200	คัน	11.26	2.39	2.99	13.65	14.23
	เครื่องยนต์ 200	คัน	7.67	1.06	1.33	8.73	9.00
	15	GM Stabilized Layer					
แผ่นยางปูพื้น		ม.ม.	31.12	11.03	13.79	42.15	44.91
แผ่นยางปูพื้น		ม.ม.	38.37	5.29	6.61	43.66	44.98
แผ่นยางปูพื้น		ม.ม.	34.23	11.03	13.79	45.26	48.02
แผ่นยางปูพื้น		ม.ม.	38.37	5.29	6.61	43.66	44.98
16	GM Pavement In Place Recycling						
	ลูกรีดชนิด 15 ซม.	ม.ม.	22.32	5.92	7.40	28.24	29.72
	ลูกรีดชนิด 20 ซม.	ม.ม.	27.90	7.39	9.24	35.29	37.14
	ลูกรีดชนิด 25 ซม.	ม.ม.	37.20	9.86	12.33	47.06	49.53
	ลูกรีดชนิด 30 ซม.	ม.ม.	44.64	11.83	14.79	56.47	59.43
17	GM Shaly Seal	ม.ม.	9.58	2.07	2.59	11.65	12.17
	GM Fog Spray	ม.ม.	2.18	0.39	0.49	2.57	2.67
19	GM Hot Mixed Recycling (ชนิดอื่น)						
	ลูกรีด 3 ซม.	ม.ม.	43.10	5.86	7.33	48.96	50.43
	ลูกรีด 4 ซม.	ม.ม.	59.03	7.39	9.24	66.42	68.27
	ลูกรีด 5 ซม.	ม.ม.	71.49	8.11	10.14	79.60	81.64
	ลูกรีด 6 ซม.	ม.ม.	86.66	9.00	11.25	95.66	97.91
20	GM Milling						
	ลูกรีด 5 ซม.	ม.ม.	9.86	1.97	2.46	11.83	12.35
	ลูกรีด 10 ซม.	ม.ม.	11.51	2.30	2.88	13.81	14.39

มีอำนาจถูกต้อง  
มีข้อมูล ครบถ้วน  
ผู้อำนวยการกองช่าง



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง วัสดุบรรจุ ๑๑ กิโลกรัม/ตัน (กรณีน้ำหนักไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางรถยนต์ และการจราจรปกติ

รายการนี้คิดเหมาจ่าย ที่ส่งไกลคือ 26.00 - 26.99 บาท/กิโล

ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรจุ	ค่าบรรจุ	ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรจุ	ค่าบรรจุ	ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรจุ	ค่าบรรจุ
กม.	บาท/ตัน	บาท/ตบ.ม.	กม.	บาท/ตัน	บาท/ตบ.ม.	กม.	บาท/ตัน	บาท/ตบ.ม.
1	7.99	11.19	41	97.55	136.57	81	191.54	268.15
2	9.68	13.55	42	99.90	139.86	82	193.79	271.30
3	11.37	15.92	43	102.24	143.13	83	196.16	274.63
4	13.06	18.28	44	104.59	146.43	84	198.55	277.97
5	14.75	20.64	45	106.93	149.73	85	200.95	281.33
6	16.43	23.00	46	109.29	153.01	86	203.23	284.53
7	18.12	25.37	47	111.63	156.28	87	205.52	287.73
8	20.04	28.06	48	113.98	159.58	88	207.96	291.14
9	22.39	31.35	49	116.31	162.84	89	210.27	294.37
10	24.74	34.64	50	118.66	166.13	90	212.58	297.62
11	27.09	37.92	51	121.00	169.44	91	215.05	301.07
12	29.44	41.21	52	123.36	172.70	92	217.39	304.35
13	31.78	44.50	53	125.71	175.99	93	219.74	307.63
14	34.13	47.79	54	128.08	179.31	94	222.09	310.93
15	36.48	51.07	55	130.41	182.57	95	224.31	314.03
16	38.83	54.36	56	132.75	185.85	96	226.68	317.35
17	41.18	57.65	57	135.11	189.15	97	229.06	320.68
18	43.52	60.93	58	137.48	192.48	98	231.45	324.04
19	45.88	64.25	59	139.82	195.74	99	233.86	327.40
20	48.22	67.51	60	142.16	199.02	100	236.10	330.54
21	50.57	70.80	61	144.52	202.33	101	238.53	333.94
22	52.92	74.09	62	146.89	205.65	102	240.78	337.10
23	55.26	77.37	63	149.21	208.90	103	243.23	340.52
24	57.62	80.66	64	151.54	212.16	104	245.50	343.70
25	59.97	83.96	65	153.89	215.44	105	247.96	347.00
26	62.31	87.24	66	156.24	218.74	106	250.25	350.35
27	64.66	90.53	67	158.61	222.06	107	252.54	353.55
28	67.02	93.82	68	160.92	225.29	108	254.84	356.77
29	69.35	97.09	69	163.32	228.64	109	257.34	360.28
30	71.71	100.39	70	165.64	231.90	110	259.66	363.52
31	74.05	103.66	71	167.98	235.18	111	261.98	366.77
32	76.41	106.97	72	170.33	238.47	112	264.31	370.03
33	78.76	110.26	73	172.70	241.78	113	266.64	373.30
34	81.11	113.55	74	175.07	245.10	114	268.98	376.58
35	83.44	116.82	75	177.37	248.31	115	271.33	379.87
36	85.80	120.12	76	179.77	251.67	116	273.69	383.17
37	88.15	123.41	77	182.08	254.91	117	276.06	386.48
38	90.50	126.71	78	184.40	258.16	118	278.43	389.80
39	92.85	129.99	79	186.84	261.57	119	280.81	393.14
40	95.19	133.27	80	189.18	264.86	120	283.20	396.48

สำเนาถูกต้อง  
นายอุทัย คงกันทะ  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง วัสดุบรรจุ 18 มี(กรณีมีน้ำหนักไม่เกิน 25 ตัน)

ผู้ให้บริการเป็น ที่ราชวิทยาลัยสงฆ์ และราชการพาณิชย์

ราคามัมน้ำเชื้อเพลิงที่อัตราที่ อัตราเฉลี่ย 26.89 - 26.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรจุ		ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรจุ		ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรจุ	
	บาท / ตัน	บาท / ตัน.ม.		บาท / ตัน	บาท / ตัน.ม.		บาท / ตัน	บาท / ตัน.ม.
121	285.35	299.49	148	348.84	488.38	175	412.44	577.42
122	287.76	402.86	149	351.12	491.57	176	414.86	580.81
123	290.17	406.24	150	353.77	495.28	177	417.29	584.21
124	292.59	409.63	151	356.06	498.49	178	419.20	586.88
125	294.76	412.66	152	358.35	501.69	179	421.64	590.29
126	297.20	416.07	153	360.65	504.91	180	424.08	593.71
127	299.64	419.50	154	362.95	508.13	181	426.53	597.14
128	301.82	422.55	155	365.26	511.36	182	428.98	600.58
129	304.28	426.00	156	367.57	514.59	183	431.45	604.03
130	306.76	429.46	157	369.88	517.83	184	433.36	606.70
131	308.95	432.53	158	372.62	521.66	185	435.83	610.16
132	311.44	436.02	159	374.94	524.92	186	438.31	613.63
133	313.64	439.10	160	377.28	528.19	187	440.79	617.11
134	316.15	442.61	161	379.62	531.46	188	442.70	619.78
135	318.36	445.71	162	381.96	534.75	189	445.20	623.28
136	320.58	448.83	163	384.31	538.04	190	447.70	626.78
137	323.11	452.35	164	386.67	541.33	191	450.21	630.30
138	325.33	455.47	165	389.03	544.64	192	452.12	632.97
139	327.88	459.04	166	391.39	547.95	193	454.64	636.50
140	330.12	462.17	167	393.76	551.27	194	457.17	640.04
141	332.36	465.30	168	396.14	554.60	195	459.71	643.59
142	334.93	468.91	169	398.05	557.27	196	461.62	646.26
143	337.18	472.06	170	400.43	560.61	197	464.17	649.83
144	339.43	475.21	171	402.82	563.95	198	466.72	653.41
145	342.04	478.86	172	405.22	567.31	199	468.63	656.08
146	344.31	482.00	173	407.62	570.67	200	471.20	659.68
147	346.57	485.20	174	410.03	574.04			
201-	2.36	3.30						
1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.						

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งมีดังนี้
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งด้วยวิธีทางสั้น หรือต่อรถ ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

2.36 บาท/ลิตร  
3.30 บาท/ต.ม.  
**สุภาเนา ลูกตอง**  
26.50 บาท/ลิตร  
**นายสุคนธ์ คงกันทง**  
ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการขยายถนนคันดินบึงจะหานเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจะหาน หมู่ที่ 2 ตำบลจะหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ดินถม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 165 เมตร สูงเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,060 ลบ.ม.

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณการเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	รวมทั้งหมด ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	99,307.23	1.3624	135,296.17	Factor F - เงินค่าล่วงเวลา 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7%
2	ป้ายโครงการ				
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				135,296.17	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				135,200.00	
(หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)					

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เจ้าหน้าที่ประมาณการ

นายพร.ม.

ตรวจ (ลงชื่อ).....

(นายอุดม คงกันคง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เงินขอรับ (ลงชื่อ).....

(นางสมคิด เทียงมาก)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจะหาน

อนุมัติ (ลงชื่อ).....

( น.ส.บานเย็น พรหมภักดี )

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะหาน

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกันคง  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคา โครงการขายถนนดินแดงสะพานเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 2

แบบ ปร.4 ฉบับที่ 1

สถานีก่อสร้าง บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลสะพาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

บริเวณงาน ดินถม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 165 เมตร สูงเฉลี่ย 2.50 เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 2,060 ลบ.ม.

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภู

ประมาณการเมื่อ วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1	งานดินถม	2,060.00	ลบ.ม.	44.51	91,686.48	-	-	91,686.48	
2	ท่อ คลอง.ชั้น 3 Ø 0.40 x1.00 ม.		ฟุต		-		-	-	
3	ท่อ คลอง.ชั้น 3 Ø 0.60 x1.00 ม.	7.00	ฟุต	1,088.68	7,620.75		-	7,620.75	
4	ท่อ คลอง.ชั้น 3 Ø 0.80 x1.00 ม.		ฟุต		-		-	-	
	รวมราคา+วัสดุ เป็นเงิน							99,307.23	

ตรวจ (ลงชื่อ) 

(นายชุตม์ คงกันภัง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ) 

(นางสมรดี เตือนมาก)


ตำแหน่ง ปลัด อบต.สะพาน

อนุมัติ (ลงชื่อ) 

(นางสาวบางเย็น พรหมแก้วดี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

สำเนาถูกต้อง

  
นายชุตม์ คงกันภัง  
ผู้อำนวยการกองช่าง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๑๔๗ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างขยายถนนคันดินบึงละหานเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๒  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โดยแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างขยายถนนคันดินบึงละหานเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๒

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ ๑๓๕,๒๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของงานดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๗/ ง) จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานก่อสร้างขยายถนนคันดินบึงละหานเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๒ ประกอบด้วย

๑. นายอุดม คงกันภง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๒. นางสุทวดี ละอองเชื่อม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร กรรมการ
๓. นายทรงพร สุวรรณภาพ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง กรรมการ

โดยให้มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้

๑. คำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแล้ว นำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ

๒. ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคาขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

๓. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกันภง

ผู้อำนวยการกองช่าง