



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า "ภายใต้บังคับ มาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด" และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๕๐๕๗/ว๕๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางท่ระบายน้ำพร้อมท่อพักและเสริมโหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและหัวกรง.....  
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและกรโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
 อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๙๗,๖๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน : ๑. งานวางท่ระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ สลต.ชั้น ๓.๕ ๐.๕๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕๖ ท่อน, ท่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๗๗ ชุด ๒. งานเสริมโหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๗๓ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๕๖ ตารางเมตร (หักพื้นที่ท่อพักของ) ๓. งานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร, งานดินถม กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมี ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๕๓.๕๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระวางก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อนุมัติ ละหาน กว.กค)

๕. ราคากลาง ค่ารวม ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  
 เป็นเงิน ๕๑๗,๐๑๕,๗๕๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง  
 ๖.๑ ป.ร.๕ (เอกสารที่แนบ)  
 ๖.๒ ป.ร.๕ (เอกสารที่แนบ)

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน  
 ๗.๑ นายอุดม คงภักดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ  
 ๗.๒ นางสุทวดี สระองเอียด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร กรรมการ  
 ๗.๓ นายวิฑูรย์ พิบูล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

  
 (นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ขย .....

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เสริมไหล่ทางคอนกรีต และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านกันกง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๕ แผ่น  
๒.ใบกำหนดราคากลาง พร้อมเอกสารที่มา จำนวน ๔๑ แผ่น

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหานที่ ๕๕๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕


แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เสริมไหล่ทางคอนกรีต และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านกันกง ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ


บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เสริมไหล่ทางคอนกรีต และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านกันกง เรียบร้อยแล้ว เป็นราคากลาง ๔๗๒,๐๑๔.๙๙ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่บาทเก้าสิบเก้าสตางค์) ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน จำนวนงวดงาน ๑ งวด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างตามประกาศของคณะกรรมการและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง ) จึงขอรายงานผลคำนวณราคากลาง มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)..........ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอุดม คงกันกง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสุดาวดี ละทองเยี่ยม)

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

ความเห็น

เห็นชอบมาก

(ลงชื่อ)

(นางสมคิด เทียงมาก)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(  ) เห็นชอบและดำเนินการต่อไป

) ไม่เห็นชอบเพราะ เพราะ

(ลงชื่อ)

(นายอิทธิพร ประภากรแก้วรัตน์)

ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

- ๒ ส.ค. ๒๕๖๕

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เสริมไหล่ทางคอนกรีต และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านกันกง ต.ละหาน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ

ปริมาณงาน ๑.งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามรูปแบบรายการองค์การบริหารส่วนตำบลละหานกำหนด  
เรียบร้อยแล้ว เป็นราคากลาง ๔๗๒,๐๑๔.๙๙ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่บาทเก้าสิบเก้าสตางค์)  
พร้อมนี้ ขอส่งมอบราคากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายอุดม คงกันกง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสุภาวดี ละของเยี่ยม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายวิฑูรย์ พิกุล)

ความเห็น เห็นชอบ  
(ลงชื่อ).....  
(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(  ) อนุมัติ (  ) ไม่อนุมัติ  
(ลงชื่อ).....  
(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ใบกำกับราคาตกลง

โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาพักเสริมพื้นที่บริเวณท่าเรือประมงและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘  
 ตำบลกุดสร้าง บ้านก้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าหิน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ปี ๕๓ 1/1

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
ปริมาณงาน ๐.งบนางพร้อมบ่อพัก พร้อมท่อพัก ในลักษณะคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบรายการของสำนักงานท้องถิ่นกำหนด									
1	งานปูนเสกถนนคอนกรีต (ขนาด ๖๖)	5.00	ตร.ม.		-	70.00	350.00	350.00	
2	ท่อ คอน. Ø 0.40 x 1.00 เมตร	156.00	ฟุต	602.00	93,912.00		-	93,912.00	
3	ปลั๊ก ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	17.00	ฟุต	3,475.00	59,075.00		-	59,075.00	
4	ฝักคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.45 x 0.90 เมตร	34.00	ฟุต	586.00	19,924.00		-	19,924.00	
5	งานใส่ช่างคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๕๕	156.00	ตร.ม.	348.79	54,411.24		-	54,411.24	
6	งานทรายรองพื้น	22.55	ตร.ม.	476.52	10,793.18	99.00	2,242.35	13,035.53	
7	งานถนนคอนกรีต (280 ksc.)	280.00	ตร.ม.	385.25	102,270.00		-	102,270.00	
	-เหล็ก RG 19 mm.	0.09	ตัน	28,261.68	2,543.55	2,900.00	281.00	2,804.55	
	-พลาสติกใส	24.00	เมตร	7.50	180.00		-	180.00	
	-ลูกโป่งล่อง	5.25	ตร.ม.	117.54	617.09		-	617.09	
	-ยางมะตอย	10.00	ลิตร	31.19	311.90		-	311.90	
รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน								346,881.30	

คณะกรรมการกำหนดราคาตกลง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอุดม คงก้าง)

ผู้อำนวยการก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุดาทิ และชองเชียม)

ผู้อำนวยการก่อสร้างและช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิฑูรย์ พิภพ)

นายช่างบริหารงานช่าง

ใบกำหนดราคากลาง

แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก เสริมโหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกึ่งง หมู่ที่ ๙ ตำบลละหานอำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคามาตรแบบ ปร.4

จำนวน ๑ แผ่น

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	346,891.30	1.3607	472,014.99	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			472,014.99	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			472,014.99	
	ตัวอักษร (สีแดงพื้นหลังพื้นสีเทาฟ้าสีบ๊าก้าสีต่างสี)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 

(นายชอุตม คงกึ่งง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) 

(นางสุดาวดี ละอองเอี่ยม)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

(ลงชื่อ) 

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธาชำนาญการ


แบบ ปร. 6

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง บ้านก้นกง หมู่ที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ


ประมาณการ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)	
1	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (สามแฉกสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)	331,100	
2	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)	167,500	
	รวม	498,600	
	(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)   
(นายวิฑูรย์ พิกุล)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ)

  
(นายอุดม คงก้นกง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง


ตรวจ

(ลงชื่อ)   
(นางสมจิต เจียงมาก)  
ปลัด อบต. ละหาน

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)   
(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

  
นายอุดม คงก้นกง  
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมท่อตัดและเสริมโหนดวางคอนกรีตเสริมเหล็ก และทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านกันตัง หมู่ที่ 7 ตำบลสะพาน อำเภอจัดจรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		1.3056	-	
2	ประเภทงานทาง	243,348.42	1.3607	331,124.20	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			331,124	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			331,100	
	ตัวอักษร (สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธา

ตรวจ.....

(นายอุดม คงกันตัง)

หัวหน้าส่วนโยธา

เห็นชอบ.....

(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัด อบต.สะพาน

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกันตัง  
ผู้อำนวยการกองช่าง

-อนุมัติ-

(ลงชื่อ).....

(นายธีรพร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน



ประมาณราคาต่อตาราง ตารางก่อสร้างของระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมให้ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และทำกากรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลท่าก้อ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ประมาณราคาฯ กองช่าง

ประมาณโดย นายวิเชียร พิบูล

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน			
ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 156 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 17 จุด										
1	งานบ่อคอนกรีต คสล.วางบ่อหิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (เรียงไม้)	5.00	ตร.ม.	-	-	70.00	350.00	-	350.00	
2	งานบ่อคอนกรีตระบายน้ำ คสล. (เรียงไม้)	-	เมตร	-	-	75.00	-	-	-	
3	งานดินลูกรังบ่อพัก	17.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,683.00	1,683.00		
4	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร		ท่อน	639.30	-	-	-	-	-	
5	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร	156.00	ท่อน	639.30	99,730.12	-	-	99,730.12		
5	บ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.30 ม.	17.00	จุด	3,121.34	53,062.78	-	-	53,062.78		
6	ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.40 x 0.90 เมตร	34.00	ฝา	653.85	22,230.94	-	-	22,230.94		
รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน									177,056.83	

ตรวจ (ลงชื่อ) ..... นายสุคนธ์ คงกันจง ..... เห็นชอบ (ลงชื่อ) ..... ปลัด อบต. ละหาน ..... นายเกษมศักดิ์ กิจการ (ลงชื่อ) ..... นายเกษมศักดิ์ กิจการ (นายธีรพร ประภากรแก้วรัตน์)

สำเนาถูกต้อง

นายสุคนธ์ คงกันจง  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาค่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมโหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และทำกากรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุ่มง หมู่ที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิพัฒน์

วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ	
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน				
<b>ปริมาณงาน - งานเสริมโหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาวรวม 173 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 156 ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก)</b>											
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	24.25	ลบ.ม.	1,878.60	45,656.05	306.00	7,420.50	52,976.55			
2	wire mesh 0.20x0.20 m. หนา 4 มม.	156.00	ตร.ม.	33.50	5,226.00	5.00	780.00	6,006.00			
3	ตะปู	0.65	ก.ก.	42.12	27.33	-	-	27.33			
4	ทรายรองพื้น	8.65	ลบ.ม.	516.15	4,464.70	99.00	856.35	5,321.05			
5	งานผูกเรียงโหล่ทาง		ลบ.ม.	94.64	-	-	-	-			
6	แอสฟัลท์ ยานาง		ลิตร	25.00	-	-	-	-			
7	ไม้แบบ เวียน 3 ครั้ง	5.77	ตร.ม.	280.00	1,614.67	60.00	346.00	1,960.67			
<b>รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน</b>				<b>(หากมีพื้นที่บ่อพักหรือขอย้ายค่าวัสดุจากที่อื่นให้ใส่ค่าดังกล่าว)</b>							
				66,281.59		66,281.59		66,281.59			

ตรวจ (ลงชื่อ)..... นายสุคนธ์ คงกุ่มง (นางสุคนธ์ คงกุ่มง)

หน้างานโดย นายสุคนธ์ คงกุ่มง (นางสุคนธ์ คงกุ่มง)

หน้างานโดย นายสุคนธ์ คงกุ่มง (นางสุคนธ์ คงกุ่มง)

หน้างานโดย นายสุคนธ์ คงกุ่มง (นางสุคนธ์ คงกุ่มง)

หน้างานโดย นายสุคนธ์ คงกุ่มง (นางสุคนธ์ คงกุ่มง)

หน้างานโดย นายสุคนธ์ คงกุ่มง (นางสุคนธ์ คงกุ่มง)

**สำเนาถูกต้อง**

นายสุคนธ์ คงกุ่มง  
ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้างานโดย นายสุคนธ์ คงกุ่มง (นางสุคนธ์ คงกุ่มง)

หน้างานโดย นายสุคนธ์ คงกุ่มง (นางสุคนธ์ คงกุ่มง)

หน้างานโดย นายสุคนธ์ คงกุ่มง (นางสุคนธ์ คงกุ่มง)

หน้างานโดย นายสุคนธ์ คงกุ่มง (นางสุคนธ์ คงกุ่มง)

หน้างานโดย นายสุคนธ์ คงกุ่มง (นางสุคนธ์ คงกุ่มง)

หน้างานโดย นายสุคนธ์ คงกุ่มง (นางสุคนธ์ คงกุ่มง)

หน้างานโดย นายสุคนธ์ คงกุ่มง (นางสุคนธ์ คงกุ่มง)

หน้างานโดย นายสุคนธ์ คงกุ่มง (นางสุคนธ์ คงกุ่มง)

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปจ. 5

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกันกง หมู่ที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนก่อก่อไม่น้อย

ประมาณตามราคาตามแบบ ปจ.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	รวมต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	123,126.44	1.3607	167,538.15	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7%
2	บิ๊ยะโครงการ				
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				167,538.15	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				167,500.00	
(หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)					

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน 280.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ 598.21 บาท/ตร.ม.

ตรวจ (ลงชื่อ) 

(นายอุดม คงกันกง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ) 

(นางสมคิด เที่ยงมาก)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

อนุมัติ (ลงชื่อ) 

(นายอิศพร ประกายกรแก้วรัตน์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกันกง  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7

แบบ ปร.4 แผ่นที่ /

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกันกง หมู่ที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร

- งานดินถม กว้าง 5.50 เมตร ยาว 70.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 192.50 ลบ.ม.

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล

ประมาณการเมื่อ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1	งานกรวยทางดาวป่า		ตร.ม.		-		-	-	
2	งานปรับเกลี่ยพื้นทาง	280.00	ตร.ม.		-	1.68	470.40	470.40	
3	งานทรายรองพื้น	14.00	ลบ.ม.	516.15	7,226.10	-	-	7,226.10	
4	งานคอนกรีต (240 Ksc.)								
	- งานคอนกรีต หนา 0.15 ม.	280.00	ตร.ม.	357.29	100,041.20		-	100,041.20	
5	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB 19 มม.	0.09	ตัน	28,724.30	2,562.21	2,900.00	258.68	2,820.89	
	- เหล็ก DB 12 มม.	-	ตัน	27,255.51	-	3,300.00	-	-	
6	งานลูกรังไหลทาง	5.25	ลบ.ม.	100.73	528.83	99.00	519.75	1,048.58	
7	แผ่นโฟม	1.40	แผ่น	25.00	35.00		-	35.00	
8	ยางมะตอย	21.00	ลิตร	17.00	357.00		-	357.00	
9	งานดินถมปรับระดับ	192.50	ลบ.ม.	57.80	11,127.27		-	11,127.27	
10	ท่อ คลส.ชั้น 3 Ø 0.40 x1.00 ม.		ท่อน	921.65	-		-	-	
	รวมราคา+วัสดุ เป็นเงิน							123,126.44	

ตรวจ (ลงชื่อ)

(นายอุดม คงกันกง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ)

(นางสมคิด เทียงมาก)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ละหาน

อนุมัติ (ลงชื่อ)

(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกันกง  
ผู้อำนวยการกองช่าง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๕๕๔/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โดยแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๕๙๘,๖๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหกกร้อยบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของงานดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗/๗ ง) จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ประกอบด้วย

๑. นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๒. นางสุดาวดี ละอองเอี่ยม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

กรรมการ

๓. นายวิฑูรย์ พิกุล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการ

ให้มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้

๑. คำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแล้วนำเสนอหัวหน้างานของรัฐให้เห็นชอบ

๒. ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคาขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

๓. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

๔. ให้ปฏิบัติตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ ๓๑๖๕/๒๐๑๕.๒/๑๗๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทิช 

(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

	รับ
	พิมพ์
	ทบท
	ตรวจ