



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๑ บัญญัติว่า "ภายใต้บังคับ มาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด" และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕๗/๑๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่ราคากลาง ดังนี้

แบบ ปก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและกรวยโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๘๖,๗๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๑.๐๐ เมตร ทนทาน ๑.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร งานดินถมปรับระดับ ระยะที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม. งานดินถมปรับระดับ ระยะที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร ทนทาน ๑.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร ทนทาน ๑.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๘ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)

๕. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๕๗๐,๑๐๕.๕๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ป.ร. ๕. (เอกสารที่แนบ)

๖.๒ ป.ร. ๕. (เอกสารที่แนบ)

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๗.๑ นายอุดม คงกันทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการของช่าง หน่วยงานกรมการ

๗.๒ นายระวีณ ศรีรัตนวิทย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ต้นทุนโยธาและแผนก กรมการ

๗.๓ นายวิฑูรย์ พิภูส ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรมการและเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕


(นายชัชวรา ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ขย

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านละหาน

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลละหาน (ผ่านปลัด อบต.)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๕ แผ่น
๒.ใบกำหนดราคากลาง พร้อมเอกสารที่มา จำนวน ๒๖ แผ่น
๓.ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้มีคำสั่งที่ ๖๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านละหาน ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านละหาน เรียบร้อยแล้ว

เป็นราคากลางทั้งสิ้น ๕๗๐,๑๐๙.๕๐.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยเก้าบาทสี่สิบสตางค์) ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๐ วัน จำนวนงวดงาน ๑ งวด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างตามประกาศของคณะกรรมการและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๐๗/๑) จึงขอรายงานผลคำนวณราคากลาง มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอุดม คงกันง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายระวิน เครือธนาวิทย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

ความเห็น..... เห็นชอบขอมติ


.....
(ลงชื่อ)..... 

(นางสมจิต เทียงมาก)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เห็นชอบและดำเนินการต่อไป

ไม่เห็นชอบเพราะ เพราะ.....

(ลงชื่อ)..... 

(นายชัชพร ประภากรแก้วรัตน์)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๕

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านละหาน เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้กำหนดราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านละหาน ต.ละหาน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ

ปริมาณงาน : ช่วงที่ ๑.ยาว 260.00 เมตร กว้าง 3.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร
ช่วงที่ ๒.ยาว 60.00 เมตร กว้าง 3.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร
ช่วงที่ ๓.ยาว 16.00 เมตร กว้าง 3.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร

งานดินปรับระดับ


ช่วงที่ ๑.ยาว 100 เมตร กว้าง 4.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม.

ช่วงที่ ๒.ยาว 160 เมตร กว้าง 4.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 128 ลบ.ม.

เรียบร้อยแล้ว เป็นราคาากลาง ๕๗๐,๑๐๙.๔๐.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยเก้าบาทสี่สิบสตางค์)

พร้อมนี้ ขอส่งมอบราคาากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายอุตม คงกันกง)


(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายระวิน เกรือธนาวิทย์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายวิชูรย์ พิกุล)

ความเห็น 
.....
(ลงชื่อ).....

(นางสมจิต เทียงมาก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ
(ลงชื่อ).....

(นายชัชพร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๕

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑๗
 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 336 เมตร ทน 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,008 ตารางเมตร
 (จำนวน ๓ ช่วง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 17 บ้านสะพาน ตำบลสะพาน อำเภอจัดรัส จังหวัดชัยภูมิ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน
 แบบเลขที่ ทล.บม.01-201
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | ปริมาณงาน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน (บาท) | Factor F | ราคาต่อหน่วย x FF | ราคากลาง |
|-------|--|-------|-----------|--------------|-----------------|----------|-------------------|------------|
| 1 | งานเกรดปรับแต่ง ฝังปาซุตตอ | | | | | | | |
| | 1.1 งานฝังปาและซุตตอ | ตร.ม. | 1,008.00 | 1.79 | 1,804.32 | 1.3607 | 2,455.14 | 2,455.14 |
| 2 | งานรองพื้นทางและพื้นทาง | | | | | | | |
| | 2.1 ลงลูกรังโหล่ทาง | ลบ.ม. | 30.24 | 136.28 | 4,121.11 | 1.3607 | 5,607.59 | 5,607.59 |
| | 2.2 ทราฮอร่งใต้ผิวทางคอนกรีต ทน ๐.๐๕ ม. | ลบ.ม. | 50.40 | 575.52 | 29,006.21 | 1.3607 | 39,468.75 | 39,468.75 |
| | 2.3 งานดินรองพื้นปรับระดับ (ช่วงที่ ๑,๒) | ลบ.ม. | 328.00 | 51.49 | 16,888.72 | 1.3607 | 22,980.48 | 22,980.48 |
| 3 | งานผิวทาง | | | | | | | |
| | 3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก) | ตร.ม. | 1,008.00 | 356.85 | 359,709.00 | 1.3607 | 489,456.04 | 489,456.04 |
| | 3.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) | ม. | 16.00 | 98.28 | 1,572.48 | 1.3607 | 2,139.67 | 2,139.67 |
| | 3.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง(Contraction Joint) | ม. | 81.00 | 72.60 | 5,880.60 | 1.3607 | 8,001.73 | 8,001.73 |
| | 3.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) | ม. | | | | | | |
| 4 | งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง | L.S. | | | | | | |
| | | | | | 418,982.44 | | TOTAL | 570,109.40 |

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 570,109.40

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

| | | |
|---------------------------------|--|-------------------|
| ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง | พื้นฐานเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยเก้าบาทสี่สิบสองสตางค์ | 570,109.40 |
|---------------------------------|--|-------------------|

ขนาดหรือเนื้อที่ 1008.00 ตร.ม.
 เฉลี่ยราคา 565.58 บาท/ตร.ม.


(ลงชื่อ).....
 (นายวิฑูรย์ พิกุล)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
 (นายอุดม คงกันคง)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (ลงชื่อ).....
 (นายระวิน เครือณารักษ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปธ 6 แผ่นที่ 1/1

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17
สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 17 ตำบลละหาน อำเภอจักรีบุรี จังหวัดชัยภูมิ
ประมาณการ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|----------------------|----------|
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 ช่วงที่ 1 (สีแดงกั้นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) | 461,700 | |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 ช่วงที่ 2 (เท้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) | 98,900 | |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 ช่วงที่ 3 (สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) | 26,100 | |
| | รวมเป็นเงิน | 586,700 | |
| | (ห้าแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) | | |

(ลงชื่อ) 
(นายวิฑูรย์ พิชุล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ) 


(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายสมคิด เทียงมาก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  สมมติ
(นายอิทธิพร ประภากรนวิวัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง


นายอุดม คงกันกง
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร. 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 ช่วงที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสะพาน หมู่ที่ 17 ตำบลสะพาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร
งานดินถมปรับระดับ ระยะที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 200
ลบ.ม. งานดินถมปรับระดับ ระยะที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า
128 ลบ.ม.

ประมาณตามราคาคานแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ

| ลำดับที่ | รายการ | รวมคำนวณ ต้นทุน (บาท) | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------|----------|-------------------------|--|
| 1 | ประเภทงานทาง | 339,353.31 | 1.3607 | 461,758.05 | Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7% |
| 2 | ป้ายโครงการ | | | | |
| รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน | | | | 461,758.05 | |
| คิดเป็นเงินงบประมาณ | | | | 461,700.00 | |
| (สีแดงทึบหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) | | | | | |

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน 780.00 ตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณการ 591.92 บาท/ตร.ม.

ตรวจ (ลงชื่อ) 

(นายอุดม คงกนก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ) 

(นางสมสิต เทียงมาก)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

อนุมัติ (ลงชื่อ) 

(นายจักร ประภากรแก้วรัตน์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

สำเนาถูกต้อง



นายอุดม คงกนก
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17

แบบ ปร 4 แผ่นที่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านฉะชาน หมู่ที่ 17 ตำบลฉะชาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่พิเศษพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร งานดินถมปรับระดับ ระยะที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม. งานดินถมปรับระดับ ระยะที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 128 ลบ.ม.

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล ประมาณการเมื่อ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------|--------|-------|-----------|-------------|-----------|--------------|--------------------------------|----------|
| | | | | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรงงาน | | |
| 1 | งานรื้อทางเท้า | | ตร.ม. | | - | | - | - | |
| 2 | งานปรับเกลี่ยพื้นที่ทาง | 780.00 | ตร.ม. | | - | 1.68 | 1,310.40 | 1,310.40 | |
| 3 | งานทราดยางพื้น | 39.00 | ลบ.ม. | 516.15 | 20,129.85 | - | - | 20,129.85 | |
| 4 | งานคอนกรีต (240 Ksc.) | | | | | | | | |
| | - งานคอนกรีต หน้า 0.15 ม. | 780.00 | ตร.ม. | 359.01 | 280,025.20 | | - | 280,025.20 | |
| 5 | งานเหล็กเสริม | | | | | | | | |
| | - เหล็ก RB 19 มม. | 0.28 | ตัน | 26,724.30 | 8,006.90 | 2,900.00 | 808.38 | 8,815.27 | |
| | - เหล็ก DB 12 มม. | - | ตัน | 27,255.51 | - | 3,300.00 | - | - | |
| 6 | งานลูกรังไหลทราย | 23.40 | ลบ.ม. | 118.18 | 2,765.41 | 99.00 | 2,316.60 | 5,082.01 | |
| 7 | แผ่นโฟม | 3.90 | แผ่น | 25.00 | 97.50 | | - | 97.50 | |
| 8 | ยางมะตอย | 19.13 | ลิตร | 17.00 | 325.13 | | - | 325.13 | |
| 9 | งานดินถมปรับระดับ | 328.00 | ลบ.ม. | 57.80 | 18,959.71 | | - | 18,959.71 | |
| 10 | ท่อ คลอ. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 ม. | 5.00 | ท่อ | 921.65 | 4,608.24 | | - | 4,608.24 | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมราคา+วัสดุ เป็นเงิน | | | | | | | 339,353.31 | |

ตรวจ (ลงชื่อ)

(นายอุดม คงกันกง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เงินรอบ (ลงชื่อ)

(นางสมคิด เทียงราก)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ฉะชาน

อนุมัติ (ลงชื่อ)

(นายวิฑูรย์ ประภากรแก้วรัตน์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉะชาน

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกันกง
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปจ. 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 ช่วงที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสะพาน หมู่ที่ 17 ตำบลสะพาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร

ประมาณตามราคาตามแบบ ปจ.4 จำนวน 1 แค้น

ประมาณการเมื่อ

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างาน ต้นทุน (บาท) | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|---|--------------|---------------------------|----------|-------------------------|---|
| 1 | ประเภทงานทาง | 72,724.90 | 1.3607 | 98,956.77 | Factor F - เงินค่าช่างหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7% |
| 2 | ป้ายโครงการ | | | | |
| รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินงบประมาณ | | | | 98,956.77 | |
| สรุป | | | | 98,900.00 | |
| (เก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) | | | | | |

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน 180.00 ตร.ม.
 เฉลี่ยราคาประมาณการ 549.44 บาท/ตร.ม.

ตรวจ (ลงชื่อ)
 (นายอุดม คงกันกง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 เห็นชอบ (ลงชื่อ)
 (นางสมคิด เทียงมาก)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน
 อนุมัติ (ลงชื่อ)
 (นายจักร ประภากรแก้วรัตน์)


ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน


สำเนาถูกต้อง


.....
 นายอุดม คงกันกง
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านชะหวาน หมู่ที่ 17 ตำบลชะหวาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 ปริมาณงาน ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ปริมาตรที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร
 ประกวดโดย นายวิฑูรย์ พิภู
 ประมาณการเมื่อ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ+ค่าแรง | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------|--------|-------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------------|----------|
| | | | | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรงงาน | | |
| 1 | งานปูรองทางดำ | | ตร.ม. | | - | | - | - | |
| 2 | จากปริมณฑลพื้นที่ทาง | 180.00 | ตร.ม. | | - | 1.68 | 302.40 | 302.40 | |
| 3 | งานทรายรองพื้น | 9.00 | ลบ.ม. | 516.15 | 4,645.35 | | | 4,645.35 | |
| 4 | งานคอนกรีต (240 Ksc.) | | | | | | | 64,621.20 | |
| | - งานคอนกรีต ทน 0.15 ม. | 180.00 | ตร.ม. | 359.01 | 64,621.20 | | | - | |
| 5 | งานเหล็กเสริม | | | | | | | 1,763.05 | |
| | - เหล็ก RB 19 มม. | 0.06 | ตัน | 28,724.30 | 1,601.38 | 2,900.00 | 181.68 | 1,763.05 | |
| | - เหล็ก DB 12 มม. | | ตัน | 27,255.51 | | 3,300.00 | | | |
| 6 | งานลูกรังไฟฟ้าทาง | 5.40 | ลบ.ม. | 118.18 | 636.17 | 99.00 | 534.60 | 1,172.77 | |
| 7 | แผ่นโฟม | 0.90 | แผ่น | 25.00 | 22.50 | | | 22.50 | |
| 8 | ยางมะสอย | 11.63 | อีตง | 17.00 | 197.63 | | | 197.63 | |
| 9 | งานดินถมปรับระดับ | | ลบ.ม. | 57.80 | | | | | |
| 10 | ท่อ คลส. ชั้น 3 Ø 0.40 x1.00 ม. | | ฟุต | 921.65 | | | | | |
| | | | | | | | | 72,724.90 | |
| | รวมราคา+วัสดุ เป็นเงิน | | | | | | | | |

ตรวจ (ลงชื่อ) 
 (นายอุดม คงกันกง)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ) 
 (นางสมคิด เตื่องมาก)
 ตำแหน่ง ปลัด อบต.ชะหวาน

อนุมัติ (ลงชื่อ) 
 (นายวิฑูรย์ พิภู)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะหวาน

สำเนาถูกต้อง


 นายอุดม คงกันกง
 ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร. 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 ช่วงที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสะพาน หมู่ที่ 17 ตำบลสะพาน อำเภอจัดรึต จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ช่วงที่ 3 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 เมตร

ประมาณการเมื่อ

| ลำดับที่ | รายการ | รวมต้นทุน (บาท) | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|----------|----------------------|--|
| 1 | ประเภทงานทาง | 19,251.60 | 1.3607 | 26,195.65 | Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7% |
| 2 | ป้ายโครงการ | | | | |
| รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน | | | | 26,195.65 | |
| คิดเป็นเงินงบประมาณ | | | | 26,100.00 | |
| สรุป (สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) | | | | | |

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน 48.00 ตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณการ 543.75 บาท/ตร.ม.

ตรวจ (ลงชื่อ).....

(นายอุดม คงกันกง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....

(นางสมคิด เพ็ญมาก)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

อนุมัติ (ลงชื่อ).....

(นายธีรพร ปรากฏการณ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกันกง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17

แบบ ปจ.4 แผ่นที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชะหวาน หมู่ที่ 17 ตำบลชะหวาน อำเภอจัดรีด จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ช่วงที่ 3 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภพ

ประมาณการเมื่อ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ+ค่าแรง | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------|-------|-------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------------|----------|
| | | | | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรงงาน | รวมเป็นเงิน | |
| 1 | งานคูขทางถางป่า | | ตร.ม. | | - | | - | - | |
| 2 | งานปรับเกลี่ยพื้นทาง | 48.00 | ตร.ม. | | - | 1.68 | 80.64 | 80.64 | |
| 3 | งานทรายรองพื้น | 2.40 | ลบ.ม. | 516.15 | 1,238.76 | - | - | 1,238.76 | |
| 4 | งานคอนกรีต (240 Ksc.) | | | | | | | | |
| | - งานคอนกรีต หน้า 0.15 ม. | 48.00 | ตร.ม. | 359.01 | 17,232.32 | | - | 17,232.32 | |
| 5 | งานเหล็กเสริม | | | | | | | | |
| | - เหล็ก RB 19 มม. | 0.01 | ตัน | 26,724.30 | 192.17 | 2,900.00 | 19.40 | 211.57 | |
| | - เหล็ก DB 12 มม. | - | ตัน | 27,255.51 | - | 3,300.00 | - | - | |
| 6 | งานลูกรังไหล่ทาง | 1.44 | ลบ.ม. | 118.18 | 170.18 | 99.00 | 142.56 | 312.74 | |
| 7 | แผ่นให้รั้ว | 0.24 | แผ่น | 25.00 | 6.00 | | - | 6.00 | |
| 8 | ช่างมวดซอ | 9.96 | มัด | 17.00 | 169.58 | | - | 169.58 | |
| 9 | งานดินถมปรับระดับ | | ลบ.ม. | 57.80 | - | | - | - | |
| 10 | ท่อ คลอด. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 ม. | | ท่อ | 921.65 | - | | - | - | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมราคา+วัสดุ เป็นเงิน | | | | | | | 19,251.60 | |

ตรวจ (ลงชื่อ)

(นายอุดม คงกันกง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ)

(นางสมคิด เทียงมาก)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ชะหวาน

อนุมัติ (ลงชื่อ)

(นายวิฑูรย์ พิภพ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะหวาน

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกันกง
ผู้อำนวยการกองช่าง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๒๖๖ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ ตามงบประมาณ

จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โดยแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ งบประมาณ ๕๔๖,๗๐๐.- บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของงานดังกล่าว เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและ ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗/๗ ง) จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ของงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ ประกอบด้วย

๑. นายอุดม ตงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๒. นายระวิน เครือธนวิทย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ
๓. นายวิฑูรย์ พิกุล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

ให้มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้

๑. คำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแล้ว นำเสนอหัวหน้างานของรัฐให้ความเห็นชอบ

๒. ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้

เสนอราคาขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจึงเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียด
การคำนวณราคาากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

๓.ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคาากลางแล้ว
เสร็จและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

๔.ให้ปฏิบัติตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ต่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๗๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ - 8 ส.ค. 2565



(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

