

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ  
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก บานสะพาน หมู่ที่ ๑  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๓,๖๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป - ปริมาณงาน: ปรับระดับพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๓๙.๐๐ เมตร  
กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้าเฉลียง ๐.๑๕ เมตร เสริมลาดยางแอสฟัลท์  
ยาว ๒๓๒.๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร  
(รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.สะพาน กำหนด)
๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙  
เป็นเงิน ๓๔๓,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑.ปร. ๔. (เอกสารที่แนบ)
- ๕.๒.ปร. ๕. (เอกสารที่แนบ)
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- |                         |                        |               |
|-------------------------|------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายนิกร ไสยมจตุรัส  | ตำแหน่ง ปลัด อบต.สะพาน | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายวิฑูรย์ พิกุล    | ตำแหน่ง นายช่างโยธา    | กรรมการ       |
| ๖.๓ นางหนูน้อย ทุมพันธ์ | ตำแหน่ง ครู            | กรรมการ       |



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ อบ 71301/

วันที่ 25 มีนาคม 2559

เรื่อง กำหนดราคากลางงานจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานที่ 48 /2559 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านละหาน หมู่ที่ 1 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด) ตามงบประมาณตั้งจ่ายไว้ 393,600 บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางงานจ้างเหมาโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังปรากฏตามที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
(นายนิกร โสมจิ๋วรัส)  
ปลัด อบต.

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายวิฑูรย์ พิกุล)  
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นางหนูน้อย ทุงพันธ์)  
ครูผู้ดูแลเด็ก

-ทราบ  
-อนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

.....  
(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เอกสารกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ งานซ่อมสร้างผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสะพาน หมู่ที่ 1 ตำบลสะพาน อำเภอจัดุงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน : 1.งานปรับระดับพื้นคอนกรีตยาว 39.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

2.เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ยาว 232 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร


ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559

น้ำมัน : 22.21 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการเทศบาลปรับระดับถนน	73,000	
2	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต	270,400	
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		343,400	
ปรับลดเป็น	สามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน	343,000	


คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางบุญน้อย ทุมพันธ์)


(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายวิฑูรย์ พิกุล)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายนิกร ไชยจตุรัส)

อนุมัติ

  
นางสาวบานเย็น พรหมภักดี  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

ผ่านถูกต้อง

  
นายนิกร ไชยจตุรัส  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

เอกสารกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปรับระดับถนน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสะพาน หมู่ที่ 1 ตำบลสะพาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ระยะทาง 39 เมตร กว้าง 4 เมตร


ไหล่ทาง เมตร ทน 0.15 เมตร


เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ราคา น้ำมัน 22.21 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างต่อเมตร รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	57,447.61	1.2726	73,107.83	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ปี				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			73,108	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			73,000	
	ตัวอักษร (ใช้กรณีสามปีบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน 156 ตร.ม.  
เฉลี่ยราคาประมาณการ 467.95 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายทศนุชัย ชุมพันธ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายวิฑูรย์ พิกุล)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายนิกร ไชยจตุรัส)

อนุมัติ



นางสาวบานเย็น พรหมภักดี  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

สำเนาถูกต้อง



นายนิกร ไชยจตุรัส  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

เอกสารกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกับระบบระบาย  
 ระบายน้ำที่ถนนบ้านหนองหวู่ที่ 1 ตำบลหนองหวู่ อำเภอศรีบุญเรือง  
 ตำบลประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดบึงกาฬ  
 ปริมาณ งาน 39 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนาเนื้อ 0.15 เมตร  
 เนื้อที่ 14 ตารางเมตร พ.ศ.2559

บริษัท อสังการวิศวกรรมส่วนต่อขยาย  
 ราคารับเหมา 22.21 บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงรวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน			
1	คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 : 2 : 4	23.40	ลบ.ม.	1,860	43,524	306	7,160	50,684		
2	เหล็ก 88 Ø 15 มม.	0.018	ตัน	23,734	427	-	-	427		
3	เหล็กเสริม wire mesh 4 มม.	156	ตร.ม.	31	4,836	-	-	4,836		
4	ตะปู	1	กิโลกรัม	41	41	-	-	41		
5	ทรายรองพื้น		ลบ.ม.	250	-	30	-	-		
6	ไม้แบบ	3	ตร.ม.	250	750		133	883		
7	ผ้า PVC Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5	1	556.00	556	20	20	576			
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน								57,447.61		

จำนวนเงินที่เขียนเป็นตัวหนังสือ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ชูชีพ .....กรรมการ (นายวิฑูรย์ พิบูล) กรรมการ (นายนิกร โสมจิตต์) ประธานกรรมการ  
 (นางพญาน้อย ทุมพันธ์) (นางวิฑูรย์ พิกุล)

อำนาจถูกเก็บ. **อนันต์**


นายนิกร โสมจิตต์  
 ผู้จัดการบริหารส่วนต่อขยาย  
 นางสาวบานเย็น พรหมภักดี  
 ผู้จัดการบริหารส่วนต่อขยาย


**เอกสารกำหนดราคากลาง**

รายการประมาณราคา งานซ่อมสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต  
 โครงการ โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านสะพาน หมู่ที่ 1 ตำบลสะพาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
 รายละเอียดโครงการ ซ่อมสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ยาว 232 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ทบ 5 เซนติเมตร  
 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 928 ตารางเมตร หรือคิดตั้งป้ายโครงการ  
 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ตามแบบ แบบมาตรฐานเลขที่ ทบ-7-201

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง ป้ายโครงการ 1 ป้าย เดือนไร่ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	257,708.56 3,000.00	1.3365	317,697.49 3,000.00	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			320,697.49	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			320,600.00	
	ตัวอักษร	สามแสนสองหมื่นหกกร้อยบาทถ้วน			


คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายบุญน่อ นุณพันธ์)


(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายวิสุต พิฤๅ)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นายนิกร ไชมจิตรัฐ)

**อนุมัติ**

  
 นางสาวบานเย็น พรหมภักดิ์  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

**สำเนาถูกต้อง**

  
 นายนิกร ไชมจิตรัฐ  
 ผู้จัดการบริหารส่วนตำบลสะพาน

เอกสารกำหนดราคากลาง


รายการประมาณราคา  
โครงการ  
สถานที่ดำเนินการ  
รายละเอียดโครงการ

งานซ่อมสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
บ้านสะพาน หมู่ที่ 1 ตำบลสะพาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
ซ่อมสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว 232 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ทน 5 เซนติเมตร  
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 928 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ตามแบบ แบบมาตรฐานเลขที่ ทอ-7-201

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานผิวทาง								
	1.1 Prime Coat	156	ตร.ม.	30.81	4,806	-	-	4,806.36	
	1.2 Tack Coat	772	ตร.ม.	14.54	11,225	-	-	11,224.88	
	1.3 Asphaltic Concrete	928	ตร.ม.	228.69	212,224	-	-	212,224.32	
	ปูน Tack Coat								
2	งานพื้นเส้นจราจร	69	ตร.ม.			137	9,453	9,453.00	
รวมราคาค่าต้นทุน								237,708.56	

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางศุภนิต ชุมพันธ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายวิฑูรย์ พิภพ)


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายนิกร โสมจิตฺติ)

อนันต์



นางสาวบานเย็น พรหมภักดี  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

สำเนาถูกต้อง

  
นายนิกร โสมจิตฺติ  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

เอกสารกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคา  
โครงการ  
สถานที่ดำเนินการ  
รายละเอียดโครงการ

งานซ่อมสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
บ้านสะพาน หมู่ที่ 1 ตำบลสะพาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
ซ่อมสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยาว 232 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ทน 5 เซนติเมตร  
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 928 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ตามแบบ แบบมาตรฐานเลขที่ ทอ-7-201

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานผิวทาง								
	1.1 Prime Coat	156	ตร.ม.	22.56	3,519	-	-	3,519.36	
	1.2 Tack Coat	772	ตร.ม.	9.91	7,651	-	-	7,650.52	
	1.3 Asphaltic Concrete	928	ตร.ม.	193.45	179,522	-	-	179,521.60	
	ปูน Tack Coat								
2	งานพื้นถนนจราจร	69	ตร.ม.			137	9,453	9,453.00	
	รวมราคาค่าต้นทุน							200,144.48	


คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบให้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายทศนุชัย ชุมพันธ์)


(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายวิฑูรย์ พิภู)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายฉกร โสมจิตรวิไล)

**อนุมัติ**

  
นางสาวบานเย็น พรหมภักดี  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

**สำเนาถูกต้อง**

  
นายฉกร โสมจิตรวิไล  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน




เอกสารกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคา งานซ่อมสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
 โครงการ โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านสะพาน หมู่ที่ 1 ตำบลสองahan อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
 รายละเอียดโครงการ ซ่อมสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว 232 เมตร กว้าง 4.00 เมตรหนา 5 เซนติเมตร  
 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 928 ตารางเมตร พร้อมคิดค่าใช้จ่ายโครงการ  
 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ตามแบบ แบบมาตรฐานเลขที่ ทบ-7-201

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประมาณทานทาง ป้ายโครงการ 1 ปี เวียนใจ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	200,144.48 3,000.00	1.3365	267,493.10 3,000.00	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			270,493.10	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			270,400.00	
	ตัวอักษร	สองแสนเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน			


คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายนุณนุณ นุณนุณ)


(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายวิสุต วิสุต)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นายนิกร โสมจตุรัส)

**อนุมัติ**

  
 นางสาวบานเย็น พรหมภักดี  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

**สำเนาถูกต้อง**

  
 นายนิกร โสมจตุรัส  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

ประมาณราคาถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ยาว 232 เมตร กว้าง 4.00 เมตรหนา 5 เซนติเมตร

4.ติดตั้ง PRIME COAT ราคาไม้มัน 22.00-22.99

ค่าช่าง MC ( CSS-1 ) 0.80 อีตร@ 20,598.67 (1) บาท/พื้น	=	16.47 (2)	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเชื่อมราคา	=	6.09 (3)	บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	22.56 (4)	บาท/ตร.ม.
<b>การยกหินปูน</b>	<b>=</b>	<b>22.56 (4)</b>	<b>บาท/ตร.ม.</b>

อนุมัติ



นางสาวบ้านเย็น พรหมภักดี  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

สำเนาถูกต้อง



นายณกร ไชมอัครวิธ  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

เช็กรวมปริมาณ ใบสรุปการถอดแบบ

- (1.) หารปริมาณแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ขนส่งทางเท่ากับ 928 ตร.ม. มาจาก  $232 \times 4$  111.40456
- (2.) หารปริมาณ ASPHALT CONCRETE 928 ตร.ม. จำนวนเป็นตัน โดยการหารด้วย 8.33 เท่ากับ 111.40 ตัน (928/8.33) มาจากตารางตัวแปรค่าดำเนินการปูอัด บดทับ ตามความหนา
- (3.) ค่าขนส่งอุปกรณ์ กำหนดระยะขนส่งเท่ากับ 27 กม.
- (4.) ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุกสิบล้อ และรถลากพ่วง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ไซ่อล่าที่อำเภอ อยู่ในช่วง 22.00-22.99 บาท/ลิตร ระยะทางขนส่ง 27 กม. ค่าบรรทุกเท่ากับ 48.97 บาท/ตัน มาจากตารางค่าขนส่งวัสดุ บวกค่าขึ้นลงอุปกรณ์ 80 บาท (หมายเหตุ ข้อ 3 ค่าขึ้นลงอุปกรณ์) คูณค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน และหารปริมาณ ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ (2) 111.40 ตัน  $(80 \times (48.97 + 80)) / 10,000$  เท่ากับ 1.03 บาท/ตัน
- (5.) หารปริมาณ ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ เท่ากับ 111.40 (2) ตัน
- (6.) ค่าคิดสิ่งเครื่องผสม หารปริมาณ ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ เท่ากับ 25 ตัน
- (7.) จากตารางและรายละเอียดสรุปราคาวัสดุต่างๆ - ค่าขนส่ง รถบรรทุก ASPHALT CONCRETE เท่ากับ 20,149.33 บาท
- (8.) ค่าชม AC 0.052 ตัน คูณราคา ASPHALT CONCRETE 20,149.33 (7) เท่ากับ 1,047.76 บาท/ตัน
- (9.) จากตารางและรายละเอียดสรุปราคา แหล่งวัสดุ และค่าขนส่งตามตารางของหิน ผสมผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รวมเท่ากับ 184.10 บาท
- (10.) ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. คูณราคาหินผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 184.10 บาท เท่ากับ 136.23 บาท/ตัน
- (11.) ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ราคา น้ำมันเชื้อเพลิง ไซ่อล่าที่อุดร 22.00-22.99 บาท/ลิตร ลำดับ 13 ลักษณะงานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมทำงานปกติ เท่ากับ 296.52 บาท
- (12.) การคำนวณค่าขนส่ง จำนวนระยะทางก่อสร้างทั้งโครงการซึ่งเท่ากับ 1.00 กม. ถึงกลางหน้างานก่อสร้างเท่ากับ เท่ากับ 0.5 กม. ระยะทางขนส่งจากหน้างานก่อสร้างถึงสถานที่ดำเนินการก่อสร้างเท่ากับ กม. 0.5/2 หรือ L/4 เท่ากับ 0.25 กม.
- (13.) ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างภายในสถานที่ก่อสร้างใช้รถบรรทุก 10 ล้อ) ราคา น้ำมัน ไซ่อล่าอำเภออุดร ราคาน้ำมัน 22.00-22.99 บาท/ลิตร ระยะทาง 0.25 กม. จำนวน โดยการเทียบสัดส่วนช่วง 1 กม และ 2 กม. ค่าบรรทุก เท่ากับ 5.06 บาท/ตัน  $[6.02 - ((6.02 - 7.30) \times (0.25 - 1)) / (2 - 1)]$
- (14.) ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา น้ำมัน ไซ่อล่าอำเภออุดร 22.00-22.99 บาท/ลิตร ลำดับ 13 ลักษณะงานปูอัดและบดทับผิว AC หนา 5 ซม. บนผิวงานปกติได้รวมทำงานปกติ เท่ากับ 10.30 บาท/พร.ว
- (15.) จำนวนรวมไดอน่า  $10.30 \times 1 \times 8.33$  เท่ากับ 85.79 บาท/ตัน
- (16.) รวมค่าใช้จ่าย (4) (6) (8) (10) (11) (13) (15) เท่ากับ 1,611.44 บาท/ตัน
- (17.) ราคาดับทุน 1,611.44 (16) บาท/ตัน โดยการหาร 8.33 เท่ากับ 193.45 บาท/ตร.ม.  $(1,611.44 / 1,000) \times (1,000 / 8.33)$

สำเนาถูกต้อง

นายธนกร ไชยจตุรภัฏ  
ผู้จัดการบริหารส่วนค้าปลีก

อนุมัติ

นางสาวบานเย็น พรหมแก้วดี  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ปีงบประมาณ 2564

ราคาน้ำมันดีเซล 22.00-22.99 บาท/ลิตร

ระยะทางขนส่ง จากหน้าโรงโม่ อ่างทองชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ใช้ราคาน้ำมันดีเซล 22.00-22.99 บาท/ลิตร โดรงรถบรรทุก 10 ตัน + พ่วง

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ระยะทาง	1	2	3 = (1 + 2)	ราคากรณีจัดซื้อ รวมค่า Factor F บาท/ตัน.ม.	หมายเหตุ
			ราคาหน้าโม่ บาท/ตัน.ม.	ราคาขนส่ง บาท/ตัน.ม.	วัสดุ+ค่าขน บาท/ตัน.ม.		
1	หิน 3/4"	110	190	137.76	327.76		
2	หิน 3/8"	110	240	137.76	377.76		
3	หินฝุ่น	110	105	137.76	242.76		

ปีงบประมาณ 2564

ราคาน้ำมันดีเซล 22.00-22.99 บาท/ลิตร

ระยะทางขนส่ง กงเทพฯ ถึง โรงผสมในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ใช้ราคาน้ำมันดีเซล 22.00-22.99 บาท/ลิตร โดรงรถบรรทุก 10 ตัน + พ่วง

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ระยะทาง	1	2	3 = (1 + 2)	ราคากรณีจัดซื้อ รวมค่า Factor F บาท/ตัน	หมายเหตุ
			โรงงาน บาท/ตัน	ราคาขนส่ง บาท/ตัน	วัสดุ+ค่าขน บาท/ตัน		
1	หิน AC 60/70	250	19,390.00	336.00	19,726.00		
2	หิน CRS-2	250	19,813.33	336.00	20,149.33		
3	หิน CSS-1	250	20,627	336.00	20,962.67		

อนุมัติ

นางสาวบานเย็น พรหมภักดี  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

นายณกร ไชยจิตต์  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ลำดับ ขั้น ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หน่วย เมตร
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	พื้นแอสฟัลท์								
	1.1 พื้น 14 (230 กก)	0.22	ตบ.ม.	327.76	72.1072			53.36	x0.74
	1.2 พื้น 3.8 (270 กก)	0.193	ตบ.ม.	377.76	72.91			53.95	x0.74
	1.3 พื้นปูน (500 กก)	0.161	ตบ.ม.	242.76	39.08			28.92	x0.74
	รวมราคาทั้งสิ้น				184.10			136.23	

สุวิมล คุ้มแก้ว

นายทศ โนนจันทร์  
ผู้จัดการบริหารช่างพื้นและทอ

อนันต์

นางสาวกานชน พรหมศักดิ์  
ช่างเทคนิค งานช่างพื้นและทอ

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) เดือน มีนาคม ปี 2559

เลือกหมวด **วัสดุผลิตภัณฑ์**

หมวดวัสดุก่อสร้าง

ราคา : บาท

1501000000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	ปี
1501010000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	ตัน	2,194.00	
1501010100400000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา สยามซีเมนต์ (ตราฟ)	ตัน	2,344.00	
1501010100800000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา สยามซีเมนต์ (ตราฟ)	ตัน	2,694.00	
1501010100900000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา วรชัยซีเมนต์ (ตราฟ)	ตัน	2,694.00	
1501010101000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา สยามซีเมนต์ (ตราฟ)	ตัน	2,694.00	
1502000000000000	ปูนซีเมนต์ผสม	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	ปี
1502010000000000	ปูนซีเมนต์ผสม ประเภท 1	ตัน	1,858.00	
1502010100500000	ปูนซีเมนต์ผสม ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา สยามซีเมนต์ (ตราฟ)	ตัน	2,008.00	
1502010100800000	ปูนซีเมนต์ผสม ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา สยามซีเมนต์ (ตราฟ)	ตัน	2,358.00	
1502010101000000	ปูนซีเมนต์ผสม ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา สยามซีเมนต์ (ตราฟ)	ตัน	2,258.00	
1503000000000000	ปูนซีเมนต์ขาว	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	ปี
1503030000000000	ปูนซีเมนต์ขาว	ตัน	9,215.00	
1505000000000000	ยางอะซอล	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	ปี
1505010100100000	ชนิดแข็ง กะทัดรัด AC-50/70 บรรจุ BULK	ตัน	19,390.00	+ 3%
1505010100200000	ชนิดแข็ง กะทัดรัด CSS-1 บรรจุ BULK	ตัน	20,625.67	+ 3%
1505010100300000	ชนิดแข็ง กะทัดรัด CSS-1h บรรจุ BULK	ตัน	20,296.00	
1505010100400000	ชนิดแข็ง กะทัดรัด CSS-2 บรรจุ BULK	ตัน	10,813.33	+ 3%
1505010100500000	ชนิดแข็ง กะทัดรัด ปานกลาง CMS-2h บรรจุ BULK	ตัน	20,459.67	
1505010100700000	ชนิดแข็ง กะทัดรัด ปานกลาง MC-70 บรรจุ BULK	ตัน	38,046.67	
1505010100800000	ชนิด PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK	ตัน	39,497.50	
1505010101000000	ยางอะซอล ชนิดแข็ง กะทัดรัด EAP บรรจุ BULK	ตัน	27,680.00	
1505010101100000	ยางอะซอล ชนิดแข็ง กะทัดรัด CSS-1h (EMA) บรรจุ BULK	ตัน	31,145.00	

นางสาว อรุณรัตน์  
 นายอนุช วัฒนชัย  
 ผู้จัดการบริหารส่วนค้าปลีก

นางสาว อรุณรัตน์  
 นางสาว อรุณรัตน์ พรหมเกิด  
 ผู้จัดการบริหารส่วนค้าปลีก  
 ( 75 x 246 )

ตารางค่าประเมินการถอดชิ้นเครื่องจักร

ราคามูลค่าเครื่องจักรชิ้นเดียว ที่ ต้นถดถอย 22.00 - 22.99 บาท / ชั่วโมง

( ราคาคือเงินจริง 2548 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าประเมินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่ารวม (บาท)	
				ปกติ	หนัก	ปกติ	หนัก
1	งานถาวร/จุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.19	0.16	0.19	1.35	1.39
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.59	0.46	0.58	3.05	3.16
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	3.92	0.66	0.83	4.58	4.74
2	งานขึ้นชิ้นทาง						
	จุด - ขน	ตร.ม. หรือ	16.47	3.47	4.34	49.04	20.81
	บดทับ	ตร.ม. แอม	27.49	7.92	9.90	89.40	37.39
3	งานตัด - ขึ้นรูปชิ้นทาง						
	หิน - จุดตัด	ตร.ม. ปกติ	16.34	2.93	3.66	19.28	20.01
	- สึก	ตร.ม. หรือ	5.93	1.70	2.13	7.63	8.06
	หินลู - จุดตัด	ตร.ม. ปกติ	25.85	3.34	4.18	29.19	30.03
	- สึกหรือสึก	ตร.ม. หรือ	30.22	5.04	6.30	35.26	36.52
	หินแข็ง - เสากระโดด	ตร.ม. ปกติ	40.89	4.66	5.82	51.53	52.71
	- สึกหรือสึก	ตร.ม. หรือ	49.84	19.00	23.75	68.84	73.59
4	งานวัสดุที่เลือก ถูกวิธีของชิ้นทาง						
	จุด - ขน	ตร.ม. หรือ	22.87	6.36	7.95	29.23	30.82
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ตร.ม. แอม	6.24	1.01	1.27	7.26	7.51
	บดทับ	ตร.ม. แอม	32.98	9.50	11.88	48.48	44.86
5	งานโหล่ทางถูกวิธี ผสม - บดทับ						
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ตร.ม. แอม	11.75	1.91	2.38	13.63	14.13
	บดทับ	ตร.ม. แอม	39.66	15.33	19.16	54.98	58.82
6	งานขึ้นทาง ( หินบล็อก )						
	ผสม ( Blend )	ตร.ม. แอม	16.97	2.91	3.64	19.88	20.61
	บดทับ	ตร.ม. แอม	48.70	19.10	23.87	67.80	72.57
7	งานตีเกล็ดชั้นปูน โฉ	ตร.ม. แอม	3.26	1.30	1.63	6.56	6.89
8	งานจุดหรือขึ้นทางด้วยส่วนผสม						
	ถูกวิธี 10 ซม.	ตร.ม.	6.77	1.51	1.89	8.28	8.66
	หินบล็อก 10 ซม.	ตร.ม.	8.34	2.47	3.09	10.91	11.60
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	7.29	1.25	1.56	9.10	9.52
9	งานวางท่อโพรมีไดต์	ตร.ม.	5.33	0.54	0.68	6.55	6.89
10	งานวางท่อเหล็กไดต์	ตร.ม.	5.12	0.77	0.96	5.89	6.09
11	งานทิวทางแบบวาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ตร.ม.	11.73	1.94	2.43	13.67	14.16
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ตร.ม.	16.21	2.68	3.35	18.89	19.57
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	24.11	3.99	4.98	28.09	29.09
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	35.31	5.84	7.30	41.15	42.61
12	งานเคลือบหิน ชนิดอื่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ตร.ม. หรือ	1.66	0.49	0.61	2.15	2.27
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ตร.ม. หรือ	3.30	0.68	0.84	2.97	3.14
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม. หรือ	3.42	1.00	1.26	4.42	4.67
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ตร.ม. หรือ	5.01	1.47	1.84	6.49	6.89

นายอานกร โสมจตุรณี  
ผู้จัดการบริหารส่วนตำบลและฟาร์ม



ตารางคำนวณเงินงบประมาณค่าจ้างอัตรา

รถนำเข้มน้ำดื่มที่อำเภอเมือง 22.00 - 22.99 บาท / ลิตร

( ราคาเบื้องต้น 258 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าจ้างเงินกร บาท/หน่วย	ค่าจ้างอัตรา (บาท)		รวมค่าจ้าง (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานสีทาเบสคอนกรีตสีฟลูออโรเรซิน						
	ค่าชมวัสดุเบสสีฟลูออโรเรซิน	ตัน	279.75	16.77	30.97	296.52	300.71
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 คัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูถนนบนทางขมิ มีว ACหนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีท็อค	ตร.ม.	10.36	2.56	3.20	12.92	13.56
	บนผิวเพทอโรค	ตร.ม.	8.20	2.10	2.65	10.30	10.82
14	งานสีทาสถาปัตยกรรม						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าชมบนคอนกรีต	ตร.ม.	131.27	34.07	42.59	165.34	173.86
	ค่าชมบนปูน	ตร.ม./กม.	10.24	1.52	1.90	11.76	12.14
	ค่าชมบนข้างคิวดมธาว 2 ชั้น	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	9.82	1.92	2.41	11.74	12.22
	ค่าสีรองพื้นคอนกรีต และรองทราย	เมตร	18.87	2.45	3.06	21.32	21.93
	ค่าสีรองทรายรองพื้นคอนกรีต	เมตร	10.34	2.34	2.92	12.68	13.26
	ค่าสีผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	6.32	0.71	0.88	7.02	7.20
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าชมบนวัสดุ ลูกกรง	ตร.ม. แบน	29.51	11.03	13.78	40.53	43.29
	ค่าชมบนวัสดุ ลูกกรง	ตร.ม. แบน	31.59	3.53	4.41	35.12	36.00
	ค่าชมบนวัสดุ ฟินทูลูก	ตร.ม. แบน	32.46	11.03	13.78	43.48	46.24
	ค่าชมบนวัสดุ ฟินทูลูก	ตร.ม. แบน	31.59	3.53	4.41	35.12	36.00
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	จุดลึก 15 ซม.	ตร.ม.	23.13	10.73	13.41	33.86	36.24
	จุดลึก 20 ซม.	ตร.ม.	28.91	13.41	16.76	42.32	45.87
	จุดลึก 25 ซม.	ตร.ม.	38.55	17.88	22.34	56.43	60.90
	จุดลึก 30 ซม.	ตร.ม.	46.26	21.45	26.81	67.71	73.07
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	8.62	1.93	2.41	10.55	11.03
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	1.96	0.36	0.45	2.33	2.41
19	งาน Hot Mixad Recycling						
	จุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	38.40	5.56	6.94	43.95	45.34
	จุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	52.41	7.06	8.82	59.47	61.23
	จุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	63.44	7.75	9.68	71.18	73.12
	จุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	76.85	8.59	10.74	85.44	87.59
20	งาน Milling						
	จุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	8.49	1.72	2.15	10.21	10.44
	จุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	9.90	2.00	2.50	11.91	12.40

สำเนาถูกต้อง

นายกร โสมจิตรธิ  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพาน

อนันต์  
นางสาวนายน พรหมภักดี  
รองปลัด อบจ.พิจิตร





ตารางค่าขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ระบุรายการ 18 ชิ้น และรวมค่าส่ง (กรณีไม่พบการนำใบอื่น 47 ชิ้น)

ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจ สืบสวนสอบสวน และตรวจราชการพิเศษ

รายการนี้เป็นที่ยกย่องให้ชำระที่ จำนวนเงิน 22.86 - 22.99 บาท / ชิ้น

ระบุ ชนิด ของ ชิ้น ของ	ค่าบรรจุ บาท / ชิ้น	ค่าบรรจุ บาท / ชิ้น	ระบุ ชนิด ของ ชิ้น ของ	ค่าบรรจุ บาท / ชิ้น	ค่าบรรจุ บาท / ชิ้น	ระบุ ชนิด ของ ชิ้น ของ	ค่าบรรจุ บาท / ชิ้น	ค่าบรรจุ บาท / ชิ้น
121	145.78	304.10	148	178.18	249.45	175	210.61	294.35
122	147.80	305.80	149	179.45	251.23	176	211.83	296.56
123	148.14	307.43	150	180.64	252.89	177	213.00	298.27
124	149.38	309.13	151	181.83	254.56	178	214.27	299.98
125	150.61	310.85	152	183.02	256.23	179	215.37	301.52
126	151.77	312.48	153	184.21	257.89	180	216.60	303.24
127	153.00	314.19	154	185.40	259.56	181	217.83	304.96
128	154.23	315.90	155	186.60	261.24	182	219.05	306.67
129	155.39	317.55	156	187.79	262.91	183	220.28	308.40
130	156.62	319.27	157	188.99	264.58	184	221.38	309.94
131	157.79	320.91	158	190.18	266.26	185	222.62	311.61
132	158.96	322.55	159	191.38	267.94	186	223.85	313.39
133	160.20	324.28	160	192.58	269.61	187	225.08	315.12
134	161.37	325.92	161	193.78	271.30	188	226.19	316.66
135	162.61	327.66	162	194.98	272.98	189	227.42	318.39
136	163.79	329.30	163	196.19	274.66	190	228.66	320.13
137	165.03	331.03	164	197.39	276.33	191	229.90	321.80
138	166.21	332.68	165	198.60	278.04	192	231.00	323.41
139	167.39	334.34	166	199.80	279.73	193	232.25	325.15
140	168.58	335.99	167	201.01	281.42	194	233.48	326.89
141	169.82	337.73	168	202.22	283.11	195	234.59	328.43
142	171.00	339.40	169	203.43	284.81	196	235.84	330.18
143	172.18	341.05	170	204.64	286.50	197	237.08	331.93
144	173.44	342.82	171	205.86	288.20	198	238.19	333.47
145	174.62	344.47	172	207.07	289.90	199	239.44	335.22
146	175.81	346.13	173	208.17	291.44	200	240.70	336.98
147	176.99	347.79	174	209.38	293.15			

201- 1.30 1.68  
1000 ต่อ ชม. ต่อ ชม.  
๒

- ระบุชนิดของชิ้นของ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งเป็นแบบ.๒๒
- การคิดค่าขนส่งใช้วิธีเฉพาะของศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจ สืบสวนสอบสวน หรือต่อแบบ.๒
- ค่าการนำใบที่ยกย่องให้ชำระ

1.30 บาท/ชม.  
1.68 บาท/ชม.๒.  
22.90 บาท/ชิ้น



สำเนาถูกต้อง

นายชนกร ไชยจตุรัส  
ผู้จัดการบริหารส่วนตำรวจ

อนุมัติ

นางสาวบานเย็น พรหมภักดี  
รองเลขาธิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตารางค่าของวัสดุก่อสร้าง: งบประมาณ ๒๕ ปี (การดำเนินงานภายใน ๒๕ ปี)

ศูนย์ปรกคปเป็น ฝ่ายบริหารเฉพาะ และตารางต่อไปนี้

ราคาวัสดุก่อสร้างปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ บาท / ลิตร

รหัสนี้	ค่าปรกคป	ค่าปรกคป	รหัสนี้	ค่าปรกคป	ค่าปรกคป	รหัสนี้	ค่าปรกคป	ค่าปรกคป
งบ	บาท / ลิตร	บาท / ลิตร	งบ	บาท / ลิตร	บาท / ลิตร	งบ	บาท / ลิตร	บาท / ลิตร
1	6.02	8.42	41	73.88	103.44	81	142.08	201.11
2	7.30	10.22	42	75.64	103.93	82	146.78	205.49
3	8.58	12.01	43	77.43	108.41	83	148.58	208.01
4	9.58	13.81	44	79.22	110.91	84	150.39	210.54
5	11.13	15.61	45	80.99	113.39	85	152.20	213.08
6	12.43	17.40	46	82.78	115.89	86	155.94	215.51
7	13.71	19.29	47	84.55	118.37	87	155.67	217.94
8	15.17	21.24	48	86.33	120.88	88	157.51	220.52
9	16.95	23.73	49	88.10	123.34	89	159.26	222.97
10	18.73	26.22	50	89.87	125.82	90	161.01	225.43
11	20.81	28.71	51	91.67	128.33	91	162.89	228.04
12	22.29	31.20	52	93.43	130.81	92	164.66	230.32
13	24.07	33.68	53	95.21	133.30	93	166.44	233.01
14	25.81	36.19	54	97.01	135.81	94	168.22	235.51
15	27.62	38.67	55	98.77	138.28	95	169.90	237.88
16	29.40	41.17	56	100.55	140.70	96	171.68	240.37
17	31.18	43.65	57	102.33	143.27	97	173.50	242.96
18	32.96	46.14	58	104.13	145.78	98	175.31	245.44
19	34.74	48.64	59	105.90	148.26	99	177.13	247.88
20	36.52	51.13	60	107.67	150.74	100	178.83	250.37
21	38.30	53.61	61	109.46	153.24	101	180.67	252.94
22	40.08	56.11	62	111.28	155.76	102	182.38	255.33
23	41.85	58.59	63	113.01	158.22	103	184.23	257.92
24	43.63	61.09	64	114.78	160.69	104	185.95	260.33
25	45.42	63.58	65	116.56	163.18	105	187.82	262.94
26	47.19	66.07	66	118.34	165.68	106	189.55	265.37
27	48.97	68.56	67	120.14	168.19	107	191.28	267.80
28	50.75	71.06	68	121.88	170.64	108	193.00	270.23
29	52.52	73.53	69	123.70	173.18	109	194.92	272.39
30	54.31	76.03	70	125.46	175.61	110	196.85	274.57
31	56.08	78.51	71	127.23	178.13	111	198.41	277.61
32	57.87	81.01	72	129.02	180.62	112	200.30	279.61
33	59.65	83.51	73	130.81	183.13	113	201.87	281.61
34	61.43	86.00	74	132.61	185.65	114	203.74	283.54
35	63.20	88.47	75	134.34	188.09	115	205.52	287.73
36	64.98	90.97	76	136.16	190.62	116	207.31	290.23
37	66.76	93.47	77	137.91	193.06	117	209.18	292.74
38	68.55	95.94	78	139.67	195.49	118	210.89	295.25
39	70.32	98.45	79	141.52	197.92	119	212.70	297.78
40	72.10	100.93	80	143.29	200.31	120	214.51	300.31

นายสมกร โสมจิตต์  
 ผู้จัดการบริหารส่วนค้าปลีกเฉพาะ





คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
ที่ ๕๘ /๒๕๕๖  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จะดำเนินการจัดจ้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างตามโครงการก่อสร้าง จำนวน ๖ โครงการ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมงบประมาณ ตั้งจ่ายไว้ทั้งสิ้น ๒,๑๐๗,๐๐๐.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) นั้น

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๓ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๓๑๔/ว๑๓๗ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอม ในการเสนอราคา เฉพาะกรณีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามหนังสือส่วนที่สุต ที่ มท. ๐๓๑๓๓.๕/ว ๖๕๓๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๑)โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลละหานหรือรวมเกรดปรับแต่ง หมู่ที่

๑,๓,๕,๖,๗,๘,๙,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕ ประกอบด้วย

- |                           |                     |               |
|---------------------------|---------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจตุรัส      | ตำแหน่ง ปลัด อบต.   | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายวชิรพงษ์ วงศ์แก่น   | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | กรรมการ       |
| ๓. นางสาวสายบัว เนตรธันธ์ | ตำแหน่ง ครู         | กรรมการ       |

๒)โครงการก่อสร้างหรือขุดดินป้องกันตลิ่งพัง สถานีสูบน้ำบ้านโคกแพงพวย บ้านโคกแพงพวย

ม.๑๕ ประกอบด้วย

- |                            |                     |               |
|----------------------------|---------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจตุรัส       | ตำแหน่ง ปลัด อบต.   | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายวชิรพงษ์ วงศ์แก่น    | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | กรรมการ       |
| ๓. นางหนึ่งฤทัย เฟื่องเงิน | ตำแหน่ง ครู         | กรรมการ       |

๓)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านละหาน บ้านโนนไฮ ม.๒, ๑๓

ประกอบด้วย

- |                               |                        |               |
|-------------------------------|------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจตุรัส          | ตำแหน่ง ปลัด อบต.      | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายวิฑูรย์ พิกุล           | ตำแหน่ง นายช่างโยธา    | กรรมการ       |
| ๓. นางสาววิไลลักษณ์ หมั่นธรรม | ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก | กรรมการ       |

๔)โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านละหาน ม.๑

ประกอบด้วย

- |                       |                     |               |
|-----------------------|---------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจตุรัส  | ตำแหน่ง ปลัด อบต.   | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายวิฑูรย์ พิกุล   | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | กรรมการ       |
| ๓. นางบุญนิช ทุมพันธ์ | ตำแหน่ง ครู         | กรรมการ       |

/๕) โครงการ...

๕) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ บ้านโคกแพงพวย ม.๑๕ ประกอบด้วย

- |                           |                      |               |
|---------------------------|----------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจตุรัส      | ตำแหน่ง ปลัด อบต.    | ประธานกรรมการ |
| ๒. พ.จ.อ.ประมวศ อินบัวบาน | ตำแหน่ง จพง.การเงินฯ | กรรมการ       |
| ๓. นายวิฑูรย์ พิกุล       | ตำแหน่ง นายช่างโยธา  | กรรมการ       |

๖) โครงการขุดลอกลำห้วยทราย บ้านโนนสง่า ม.๑๒ ประกอบด้วย

- |                         |                       |               |
|-------------------------|-----------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจตุรัส    | ตำแหน่ง ปลัด อบต.     | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายวิฑูรย์ พิกุล     | ตำแหน่ง นายช่างโยธา   | กรรมการ       |
| ๓. นายระวีณ ศรีธนาวิทย์ | ตำแหน่ง จบท.วิเคราะห์ | กรรมการ       |

**ให้มีหน้าที่ดังนี้**

๑. กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการ
  ๒. เก็บรักษารายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ โดยถือเป็นเอกสารสำคัญ
- ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ แล้วรายงานผลให้ทราบ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗



(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน