



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายบูละหาน หมู่ที่ ๑๒
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๔.๑๐๐.- บาท
- ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๒๕ ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒.๑๗๕ ลบ.ม. พร้อมลงลูกรัง หน้า ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ป้าย (แบบรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหานกำหนด)
- ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๗๔.๑๐๐.- บาท
- บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- ๗.๑ นายอุดม คงกันกง.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....ประธานกรรมการ  
๗.๒ น.ส.ปวีศดา อนุภักดี.....ตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน.....กรรมการ  
๗.๓ นายทรงพร สุวรรณภาพ.....ตำแหน่ง ผช. จพง.ธุรการกองช่าง.....กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน









## 1.งานวางท่อทั่วไป

1.1 งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  $\varnothing$  0.60 ม.

- ค่าท่อ	=	530 บาท/เมตร	1
- ค่าขนส่ง 14 กม. = (35.15 x 13) + 30	=	756.95 บาท/เที่ยว	2
- ค่าขนส่งเฉลี่ย = 756.95/24	=	31.54 บาท/ท่อ	3
ค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง	=	31.54 บาท/ท่อ	4
- ค่าวาง เรียง และขยาแนว	=	118 บาท/ท่อ	5
ค่างานต้นทุน 1+4+5		<b>679.54 บาท/เมตร</b>	

ค่าขนส่งต่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 คัน

ค่าขนส่งท่อขึ้น - ลง คิดเที่ยวละ 300 บาท

ขนาดท่อ (ม.)	จำนวนเที่ยว (ม.)	ค่าวาง ค่าเรียง และกบถกลับ (บาท/ม.)
$\varnothing$ 0.30	48	96
$\varnothing$ 0.40	32	128
$\varnothing$ 0.50	24	158
$\varnothing$ 0.60	24	188
$\varnothing$ 0.80	18	241
$\varnothing$ 1.00	10	290
$\varnothing$ 1.20	8	344
$\varnothing$ 1.50	5	421

สำเนาถูกต้อง



นายสุตม ทงกันภ  
ผู้อำนวยการกองช่าง

## ราคาที่มาวัสดุ

1 งานดินถม(จากการขนส่ง)     ขนส่งด้วยรถสิบล้อ ภายใต้อาบต     ราคาน้ำมัน 28.00-28.99 ปตท จีดีพี     วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	ค่างาน ลบ.ม. ละ	10.00	บาท (หลวม) (1)
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคางานชุด-ขน	=	ค่างาน ลบ.ม. ละ	21.34	บาท (2)
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	=	กม.	11.29	บาท (3)
... รวม (..1+2+3..)			42.63	บาท (4)
อัตราส่วนการคูณตัวตามสภาพ(..5..) x 1.1	=		46.89	บาท (5)
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเมื่อขบตกับ	=			บาท (6)
... รวมค่างานต้นทุน (..5+6..)	=	ค่างาน ลบ.ม. ละ	46.89	บาท (แน่นอน)

2 งานพื้นทางลูกรัง     ย้ายรถจีดีพี หรือ ย้ายรถเป็นส่ง

ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	ค่างาน ลบ.ม. ละ	15.00	บาท (หลวม) (1)
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคางาน(ชุด-ขน)	=	ค่างาน ลบ.ม. ละ	31.47	บาท (2)
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	=	กม.	28.88	บาท (3)
... รวมค่า (..1+2+3..)			75.35	บาท (4)
อัตราส่วนการคูณตัวตามสภาพ (..5..) x 1.1	=		82.89	บาท (5)
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเมื่อขบตกับ	=			บาท (6)
... รวมค่างานต้นทุน (..5+6..)	=	ค่างาน ลบ.ม. ละ	82.89	บาท (แน่นอน)

**สำเนาถูกต้อง**

*[Signature]*

นายยุติม คงกันภ  
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร. 5

โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลูกรัง สายลูกระหาน 2 หมู่ที่ 12  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้าน โนนสง่า หมู่ที่ 12 ตำบลละหาน อำเภอจักรีสุโขทัย จังหวัดชัยภูมิ  
 ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 425.00 เมตร ปริมาตรดินถมบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 2,175 ลบ.ม.  
 พร้อมลูกรัง หนา 0.10 เมตร

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	รวมคำนวณ ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	128,349.60	1.3607	174,645.30	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7%
2	ป้ายโครงการ				
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน				174,645.30	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				174,000.00	
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)					

ตรวจ (ลงชื่อ).....

(นายอุดม คงกันคง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....

(นางสมคิด เขียงมาก)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ละหาน

อนุมัติ (ลงชื่อ).....

(น.ส.บานเย็น พรหมภักดี)


ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน


สำเนาถูกต้อง


นายอุดม คงกันคง  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงอุกวิ่ง สายประเดทาน 2 หมู่ที่ 12 แบบ ปร.4 แผ่นที่ /  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 12 ตำบลละหาน อำเภอจักรีร์ต จังหวัดชัยภูมิ  
 ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 425.00 เมตร ปริมาตรดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 2,175 ลบ.ม. พร้อมลงอุกวิ่ง หนา 0.10 เมตร  
 ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ.2564


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน	
1	งานอุกวิ่ง	170.00	ลบ.ม.	105.00	17,850.00	-	-	17,850.00	
2	ดินถม	2,175.00	ลบ.ม.	43.87	95,421.60	-	-	95,421.60	
3	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขึ้น 3 $\phi$ 0.60 x 1.00 ม.	21.00	ฟ่อน	530.00	11,130.00	188.00	3,948.00	15,078.00	
	รวมราคา+วัสดุ เป็นเงิน							128,349.60	

ตรวจ (ลงชื่อ)   
 (นายอุดม คงกันภง)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ)   
 (นางสมจิต เจียงมาก)  
 ตำแหน่ง ปลัด อบต.ละหาน

อนุมัติ (ลงชื่อ)   
 ( น.ส.บานเย็น พรหมภักดี )  
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

  
 นายอุดม คงกันภง  
 ผู้อำนวยการกองช่าง





คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๖๖ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายบุละหาน หมู่ที่ ๑๒

ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โดยแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายบุละหาน หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ ๑๗๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของงานดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗/ง) จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายบุละหาน หมู่ที่ ๑๒ ประกอบด้วย

- |                          |   |               |
|--------------------------|---|---------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง       | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง              | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวปวีศา อยู่ภักดี | ตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน   | กรรมการ       |
| ๓. นายทรงพร สุวรรณภาพ    | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง | กรรมการ       |

โดยให้มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้

๑. คำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแล้วนำเสนอ หัวหน้างานของรัฐให้ความเห็นชอบ
๒. ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคา รายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่ คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคา รายที่ หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
๓. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จและ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวปานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกันกง

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....	ร่าง
.....	พิมพ์
.....	กาน
.....	ตรวจ