



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑
ตำบลละหาน อำเภोजัตร์ส จังหวัดชัยภูมิ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้ว่าจ้าง **พจก. ชัยภูมิวิศวกรรม** เพื่อทำการ
จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑
บ้านดอนละนาม (ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖) ตำบลละหาน อำเภोजัตร์ส
จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดคือ

ปริมาณงาน

งานวางท่อระบายน้ำ ช่วงที่ ๑ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร

จำนวน ๑๔๒ ท่อน บ่อพัก คสล. กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕ จุด

ช่วงที่ ๒ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๓๒ ท่อน บ่อพัก คสล.

กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๓ จุด

งานเสริมไหล่ทาง คสล. ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ยาวรวม ๑๕๗ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๓.๔๐ ตรม.(หักพื้นที่บ่อพักออก)

ช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๓๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

๕๑๔.๕ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)

งานดินถม กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถม

ไม่น้อยกว่า ๕๘๔ ลบ.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ป้าย
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด) ตามสัญญาจ้างเลขที่ **๔๑ /๒๕๖๖**
ลงวันที่ **๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๖** นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ **30 ต.ค. 2566** เพื่อให้การดำเนินการเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการพิจารณาจัดซื้อ
จัดจ้างตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการ
ดังกล่าว (รายละเอียดตามที่แนบ)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ **6 พ.ย. 2566**

(ลงชื่อ)



(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน