



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้าง  
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑  
ตำบลละหาน อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้ว่าจ้าง หจก. บดินทร์วิภาธร เพื่อทำการ  
จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑  
(ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖) ตำบลละหาน อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง  
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๖ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตาม  
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการพิจารณาจัดซื้อ  
จัดจ้างตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน  
ก่อสร้างโครงการดังกล่าว (รายละเอียดตามที่แนบ)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



รายละเอียดแนบท้าย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ลงวันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๖

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ รายละเอียดคือ ปริมาณงาน

งานวางท่อระบายน้ำ

ช่วงที่ ๑ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑๒ ท่อน บ่อพัก คสล. กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑ จุด ฝาคอนกรีต กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๐.๙๐ เมตร จำนวน ๑๑ ฝา

ช่วงที่ ๒ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง จำนวน ๘๐ ท่อน บ่อพัก คสล.กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ จุด ฝาคอนกรีต กว้าง ๐.๓๕ เมตร ยาว ๐.๙๐ เมตร จำนวน ๑๖ ฝา

ช่วงที่ ๓ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๕ ท่อน บ่อพัก คสล. กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ จุด ฝาคอนกรีต กว้าง ๐.๓๕ เมตร ยาว ๐.๙๐ เมตร จำนวน ๑๒ ฝา

ช่วงที่ ๔ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๒ ท่อน บ่อพัก คสล. กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ จุด ฝาคอนกรีต กว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๙๐ เมตร จำนวน ๖ ฝา

งานเสริมไหล่ทาง คสล

ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาวรวม ๑๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑.๘๐ ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออก)

ช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาวรวม ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗.๖๐ ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออก)

ช่วงที่ ๓ กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาวรวม ๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔ ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออก)

ช่วงที่ ๔ กว้างเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาวรวม ๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓.๒๐ ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออก)

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหานกำหนด)

(ลงชื่อ)



( นายธัชพร ประภากรแก้วรัตน์ )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน