



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับ มาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ ปก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านท่าศาลา เข็มบ้านโนนจาน
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๑๙,๐๐๐.- บาท
- ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน : ยาว ๖๑๓.๘ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๑.๑๕ ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๕๒.๒ ม.
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ป้าย
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหานกำหนด)
- ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๑,๔๑๙,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- | | | |
|----------------------------|---------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายอุดม คงกันง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ สิบเอกอำนาจ พงศ์สุวรรณ | ตำแหน่ง นักทรัพย์ควบคุมดูแลช่าง | กรรมการ |
| ๗.๓ นายทรงพร สุวรรณภาพ | ตำแหน่ง ผช. จพง. ธุรการกองช่าง | กรรมการ |

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน





องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เลขที่.....๕๖.....

วันที่.....13 8.๑.๖4.....

.....15.33.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ขย

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าศาลา ถึงโนนจาน หมู่ที่ ๖


เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ๑.รายงานการประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๖ แผ่น
 - ๒.ใบกำหนดราคากลาง พร้อมเอกสารที่มา จำนวน ๓๔ แผ่น
 - ๓.ตามบันทึกข้อความ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน กองคลัง/งานพัสดุ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔


เรื่อง ทบทวนราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าศาลา ถึง บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๖ บ้านท่าศาลา ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าศาลา ถึง โนนจาน หมู่ที่ ๖ บ้านท่าศาลา เรียบร้อยแล้ว เป็นราคากลาง ๑,๕๒๒,๓๓๓.๑๑ บาท (หนึ่ง ล้านสี่แสนสองหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบสามบาทสิบเอ็ดสตางค์) ระยะเวลาก่อสร้าง ๗๐ วัน จำนวนงวดงาน ๑ งวด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างตามประกาศของคณะกรรมการและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗/ง) จึงขอรายงานผลคำนวณราคากลาง มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)..........ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอุดม คงกันกง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(สืบเอกอำนาจ พงศ์สุวรรณ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายทรงพร สุวรรณภาพ)

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำบังค์)



ความเห็น.....เห็นชอบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....


(นางสมทิต เทียงมาก)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

() เห็นชอบและดำเนินการต่อไป ตามที่ขอรับทราบแล้ว

() ไม่เห็นชอบเพราะ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบานเย็น พรหมกิติ)

ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

13 ส.ค. 2564

แบบสรุปราคากลางวงก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อม/สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสส.) บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๖ ตำบลละหาน อำเภอจัดบุรี จังหวัดชัยภูมิ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการซ่อม/สร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ประมาณการคำนวณราคากลาง ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานทางปาดชะชุดย	ตร.ม.	2,452.00	1.68	4,119.36	1.3607	2.286	5,605.21
2	งานทราบรองพื้นได้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	122.60	533.25	65,376.45	1.3607	725.593	88,957.74
3	งานผิวทางคอนกรีต (หนา 0.15 ม.) (280 ksc)	ตร.ม.	2,452.00	343.21	841,550.92	1.3607	467,006	1,145,098.34
4	เหล็กเสริม คอนกรีต							
	- (EXPANSION JOINT) SR 24 (19 มม.)	ม.	44.00	126.07	5,547.08	1.3607	171.543	7,547.91
	- (CONTRACTION JOINT) SR 24 (19 มม.)	ม.	196.00	119.78	23,476.88	1.3607	162.985	31,944.99
	- (LONGITUDINAL JOINT) SD 40 (12 มม.)	ม.						
5	งานอุดร่องโหล่ทาง	ลบ.ม.	49.00	90.36	4,427.64	1.3607	122.953	6,024.69
6	งานอุดร่องพื้นทาง	ลบ.ม.	490.40	205.54	100,796.82	1.3607	279.678	137,154.23
							รวม	1,422,333.11
							คิดเป็นราคากลาง	1,422,333.11

(หนังสือแนบสองหนังสือพร้อมสำเนาเพื่อแสดงหลักฐาน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายอุดม คงกันจง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (สิบเอกอำนาจ พงษ์สุวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายทรงพร สุวรรณภาพ)

ราคาวัสดุที่ใช้ประกอบกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คลองปี ๒๕๖๔

วันที่ ๒๔ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ราคาเริ่มรับ 26.00-26.99 ณ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ลำดับ	ประเภท	หน่วย (บาท/ลบ.ม.)	หน่วย (บาท/ตัน)	ระยะทาง ขนส่งก.ม.	ค่าขนส่ง 10+ลากพ่วง	เป็นเงิน บาทลบ.ม.	ที่ตั้งแหล่งวัสดุ		หมายเหตุ
							แหล่งวัสดุ	ที่ตั้งวัสดุ	
1	ทรายถมที่	120	80	303	618.12	738.12	ตลาดเก่า	บริษัท อูซอแลนด์ 2016 จำกัด	
	ทรายหยาบรองพื้น	180	120	303	618.12	798.12	อ.บางซำ		
	ทรายผสมคอนกรีต	180	120	303	618.12	798.12	อ.อุเขย		
2	ทรายถมที่	135	90	132	269.25	404.25		พชก. ใจดีทรายทอง	
	ทรายหยาบรองพื้น	165	110.00	132	269.25	434.25	อ.ชุมพวง		
3	ทรายผสมคอนกรีต	165	110	132	269.25	434.25	อ.นครราชสีมา	พชก. ทำทรายวิเศษทรายทอง ต.บ้านเคื้อ อ.เมือง จ.จังหวัดอุดรธานี	
	ทรายถมที่								
	ทรายหยาบรองพื้น	516.15		31	63.9	580.05			
	ทรายผสมคอนกรีต	576.52		31	63.9	640.42			

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....

(นางสมคิด เพ็ชรมาก)

ตำแหน่ง ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

อนุมัติ (ลงชื่อ).....

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

ตำแหน่งนายก องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

รายการคำนวณวัสดุคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายปั้นทำเสาเอ็นถึง โบนงาน หมู่ที่ ๖ ตำบลสะพาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

1/2

คำนวณเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ๒๕๖๔

data			construction joint/contact joint		
ความกว้างคิ้วทาง	4	ม.	ขนาดเหล็กเสริม	RB 19	
ความยาวคิ้วทาง	613	ม.	ความยาว	0.50	
ความหนาคิ้วทาง	0.15	ม.	spacing	0.50	
ความหนาของทรายรองพื้น	0.05	ม.	expansion joint		
ความกว้างของไหล่ทาง	0.20	ม.ข้าง	ขนาดเหล็กเสริม	RB 19	
ระยะ contraction joint	10	ม.	ความยาว	0.50	
ระยะ expansion joint	50	ม.	spacing	0.50	
longitudinal joint	ไม่มี		longitudinal joint		
panel size			ขนาดเหล็กเสริม	RB 12	
- กว้าง	4	ม.	ความยาว		
- ยาว	10	ม.	spacing		
transverse temp. Steel	wire mesh				

transverse temperrue Steel

กรณีใช้ wire mesh			กรณีใช้ bar mesh	RB 6	
ด้านสั้น pc wire	4		spacing	0.3	ม.
spacing	0.10 x 0.30		ด้านยาว ขนาดเหล็กเสริม	RB 6	
			spacing	0.3	ม.

ปริมาณงาน

งานวางป่า และชุดต่อ

- ขนาด ๓๗
- พื้นที่ 4x613 2,452 ตร.ม.

งานคิ้วทางคอนกรีต

- พื้นที่ 4 x 613 2,452 ตร.ม.
- คอนกรีต 2,452 x 0.15 367.80 ลบ.ม.
- ทรายรองพื้น 2,452 x 0.05 122.60 ลบ.ม.

งานไหล่ทาง

- ชนิดไหล่ทาง ดินลูกรัง
- ปริมาตร 2 x 0.2 x 613 x 0.20 49.04 ลบ.ม.

งานรองพื้นทาง

2/2

- ชนิดวัสดุ

คินลูกรัง

- ปริมาณ 4 x 613 x 0.20

490.40 ลบ.ม.

งานรอยต่อ

- construction joint/contact joint = $613 / 10 = 61.3$ จุด 61 - 12 = 49 รอยต่อยาว 4 ม.

196 ม.

- expansion joint = $613 / 50 = 12.26 - 1 = 11$ จุด รอยต่อยาว 4 ม.

44 ม.

- longitudinal joint

ม.

งานค้ำปริมาตรวัสดุ

งานผิวทางค้ำจาก panel size 4 x 10

- panel size 4 x 10

40 ตร.ม.

- คอนกรีต 40 x 0.15

6 ลบ.ม.

- งานเหล็กเสริมผิวจราจร = 4 x 10

40 ตร.ม.

งาน expansion joint

- คิดความยาว

1 ม.

- เหล็กเสริม RB 19 ยาว 0.50 ม. @ 0.30 ม. คิดที่มา $4/0.3 = 13.33$ ท่อน ใช้ $13.00 \times 0.50 \times 2.23$ กก/ม.

14.495 กก.

- metal cap + ทาซี + ชารบี $4/0.30 = 13.33$ ท่อน

13 ชุด

- joint filler = $4.00 (0.15 - 0.025)$

0.05 ตร.ม.

- joint Sealer (ขนาดร่อง 2.5x2.5) = $4.00 \times 0.025 \times 0.025 \times 1000$

2.5 ลิตร

จำนวน 49 จุด = 49×2.5

รวม

122.5 ลิตร

- แผ่นพลาสติก ขนาด 1.2 เมตรหนา 0.07 มม. ร่องยาว 4 เมตร จำนวน 11 จุด = 4×11

44 เมตร

- ไม้แบบ 4 x 0.15

0.6 ตร.ม.

งาน construction joint

- คิดความยาว

1 ม.

- เหล็กเสริม RB 19 ยาว 0.50 ม. @ 0.30 ม. คิดที่มา $4/0.3 = 13.33$ ท่อน ใช้ $13.00 \times 0.50 \times 2.23$ กก/ม.

14.495 กก.

- metal cap + ทาซี + ชารบี $4/0.30 = 13.00$ ท่อน

13 ชุด

- ตัด joint และรอยต่อยาว

4 ม.

- joint Sealer (ขนาดร่อง 0.01x0.0375) = $4.00 \times 0.01 \times 0.0375 \times 1000$

1.50 ลิตร

จำนวน 49 จุด = 49×1.5

รวม

73.5 ลิตร

- แผ่นพลาสติก ขนาด 1.2 เมตรหนา 0.07 มม. ร่องยาว 4 เมตร จำนวน 49 จุด = 4×49

196 เมตร

- ไม้แบบ 4 x 0.15

0.6 ตร.ม.

รายการค่าต้นทุน

โครงการ/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเสา ถึง โนนจาน หมู่ที่ ๖ ตำบลสะพาน อำเภอจัดรัส จังหวัดชัยภูมิ

1 / 3

ตอน กม.๐+๐๐๐ ถึง กม. ๐ + 613

ประมาณการ/คำนวณราคาถ่วงเมื่อวันที่

9 มีนาคม ๒๕๖๔

1.งานถางป่าขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING)

พิจารณาตามสภาพพื้นที่

ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคาเครื่องจักร

ทำงานต้นทุน

ขนาดเบ้า	
1.68	บาท/ตร.ม.
1.68	บาท/ตร.ม.

2.งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (สืบราคา)

ค่าแรงกลี่ยปรับแต่ง

ทำงานต้นทุน

=	434.25	บาท/บ.ม.
=	99	
=	533.25	บาท/บ.ม.

3.ผิวทางปอร์ตแลนด์คอนกรีตคอนกรีตหนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

(ใช้ตะแกรงเหล็ก) ขนาดกว้าง 4.00 x 10.00 เมตร

ปริมาณงานทั้งโครงการ 4x613x0.15

ค่าติดตั้งเครื่องมือ 150,000 บาท / 5,000 ลบ.ม.

กรณีที่มีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.

ค่าทอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องมือ

คิดจากพื้นที่

ปริมาตรคอนกรีต = 40 x 15 / 100

ค่าทอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องมือ 6.00 ลบ.ม. @ 1,836

ค่าขนถังคอนกรีต 1 กม. = 6.00 x 1 x 13.80

ค่าตะแกรงเหล็ก 40 ตร.ม. x 37 บาท

ค่าวางตะแกรงเหล็ก 40 ตร.ม. x 5 บาท

คัมเบเหล็ก 20.60 x 10 บาท

ค่าปูผิวทอนกรีต 40 ตร.ม. x 11.93 บาท

ค่าบ่มผิวทอนกรีต 40 ตร.ม. x 8.73 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม

ทำงานต้นทุน = 13,728.40/40

=	40	ตร.ม.
=	367.8	ลบ.ม.
=		บาท/ลบ.ม.
=	1,836.00	บาท/ลบ.ม.
=	40	ตร.ม.
=	6	ลบ.ม.
=	11,016.00	บาท
=		บาท
=	1480	บาท
=	200	บาท
=	206	บาท
=	477.2	บาท
=	349.20	บาท
=	13,728.40	บาท/ตร.ม.
=	343.21	บาท/ตร.ม.

4. รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (EXPANSION JOINT)

2 / 3

คิดจากความยาว 4 เมตร

ค่าเหล็กเสริม RB 19 = 14.495 กก. @ 28.38	=	411.37 บาท
metal cap + ทาตี + ชารบี 13 ชุด @	=	- บาท
joint filler 0.05 ตร.ม. @	=	- บาท
joint Sealer ... 2.5 ..เมตร @...25.17.....	=	62.925 บาท
ค่าหอยอดยาง 1 เมตร @ 13.65	=	บาท
แผ่นพลาสติก 4 เมตร @ 7.5	=	30 บาท
รวมค่าใช้จ่าย	=	504.29 บาท
คำนวณต้นทุน = 504.29/4	=	126.07 บาท/เมตร

5. รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว 4 เมตร

ค่าเหล็กเสริม RB 19 = 14.495 กก. @ 28.38	=	411.37 บาท
ค่าตัด Joint และ หอยอดยาง 4 เมตร @ 22.41	=	- บาท
ค่าตี + ชารบี 13 ชุด @	=	- บาท
joint Sealer 1.50 ..เมตร @...25.17.....	=	37.755 บาท
แผ่นพลาสติก 4 เมตร @ 7.5	=	30 บาท
รวมค่าใช้จ่าย	=	479.12 บาท
คำนวณต้นทุน = 479.12/4	=	119.78 บาท/เมตร

6. งานโหล่ทางวัสดุรวม

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ดินลูกรัง)	=	15 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)	=	30.86 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 13 กม.	=	44.5 บาท/ลบ.ม.
ตัวค่าสูบลมx 1.2	=	- บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ค่าบดทับ)	=	- บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	90.36 บาท/ลบ.ม.
คำนวณต้นทุน	=	90.36 บาท/ลบ.ม.

7.งานรองพื้นทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)

3/3

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ดินลูกรัง)	-	20	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ขน)	-	30.86	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 13 กม.	=	44.5	บาท/ลบ.ม.
ตัวคูณปรับ x 1.6	=	152.576	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ค่าบดทับ)	=	52.96	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	205.54	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	205.54	บาท/ลบ.ม.

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ตอน กม.0+0.00 ถึง กม.0+ 0.613 กม.

อยู่ในท้องที่จังหวัดชัยภูมิ ราคานั้นมีมูลค่า 27.00-27.99 บาท/ลิตร (ราคา ณ อำเภอเมือง)

เงินล่วงหน้า 0 %

คอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวม	หมายเหตุ
1	เหล็กเส้น RB 19 (SR 24)	ตัน	26158.88			2900	29,058.88	พาณิชย์จังหวัด
2	เหล็กเส้น DB 12 (SD 40)	ตัน	24729.91			3300	28,029.91	พาณิชย์จังหวัด
3	เหล็ก Wire Mesh 4 mm.@ 0.10x0.30 #	ตร.ม.	37.0			5	42.00	สี่ปรดา
4	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	ตัน	2429.91				2,429.91	พาณิชย์จังหวัด
5	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม	592.88				592.88	พาณิชย์จังหวัด
6	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม	439.00				439.00	สี่ปรดา
7	ทรายรองพื้น	ลบ.ม	439.00			99	538.00	สี่ปรดา
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลบาศก์ 280 กก.ตร.จม.	ลบ.ม	1,836.00				1,836.00	พาณิชย์จังหวัด
9	ดินลูกรัง ใหญ่	ลบ.ม	25				25.00	แขวงกรทางชัยภูมิ
10	ลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม	25				25.00	แขวงกรทางชัยภูมิ
11	พลาสติกกรองพื้น กรวด 1.20 ม.หนา 0.07 มม.	เมตร	7.5				7.50	สี่ป
12	ยางมะตอย	ตัน	24366.67		291	430.68	24,797.35	พาณิชย์กรุงเทพ

หน้า ๑ จาก ๑

 ๒๕๖๔



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๑๗๙/ ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านท่าศาลา เชื่อมบ้านโนนจาน
ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โดยแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านท่าศาลา เชื่อมบ้านโนนจาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ ๑,๔๑๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของงานดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๖๗๗ ง) จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านท่าศาลา เชื่อมบ้านโนนจาน ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------|---|---------------|
| ๑.นายอุดม ตงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒.สิบเอกอำนาจ พงศ์สุวรรณ | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓.นายทรงพร สุวรรณภาพ | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง | กรรมการ |

โดยให้มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้

๑.คำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแล้วนำเสนอหัวหน้างานของรัฐให้ความเห็นชอบ

๒.ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคาขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

๓.ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวบานเย็น พรหมกักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

อ.ทงกันกง	ร่าง
อ.อำนาจ	พิมพ์
อ.ทรงพร	ทวน
	ตรวจ