



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ ปก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายหลุมเงิน ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๕
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๗,๐๐๐.- บาท
- ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๕๐ ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๕.๙๙๐ ลบ.ม. พร้อมลงลูกรัง หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๒๕ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหานกำหนด)
- ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๒๕,๗๐๐.- บาท
- บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑.ปร.๕.(เอกสารที่แนบ)
  - ๖.๒.ปร.๕.(เอกสารที่แนบ)
- รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  - ๗.๑. นายอุดม คงกัณง..... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง..... ประธานกรรมการ
  - ๗.๒. จ่าเอกยุทธยา ทาสิมมา..... ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ..... กรรมการ
  - ๗.๓. นายทรงพร สุวรรณภาพ..... ตำแหน่ง ผช. จพง.จตุรการกองช่าง..... กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน





## บันทึกข้อความ

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เลขที่..... 19

วันที่ 11 มี.ค. 64

เวลา 09.48

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ขย .....

วันที่ 8 มีนาคม 2564

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนยกระดับคันดิน พร้อมลงลูกรัง สายหลุมเงิน หมู่ที่ 5 บ้านโนนจาน

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๕ แผ่น

๒.ใบกำหนดราคากลาง พร้อมเอกสารที่มา จำนวน ๑๔ แผ่น

๓.ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้มีคำสั่งที่ ๑๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลางงานถนนยกระดับคันดิน พร้อมลงลูกรัง สายหลุมเงิน (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ 5 บ้านโนนจาน ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลาง ก่อสร้างถนนยกระดับคันดิน พร้อมลงลูกรัง สายหลุมเงิน (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ 5 บ้านโนนจาน เรียบร้อยแล้ว เป็นราคากลาง ๔๒๕,๗๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๐ วัน จำนวนงวดงาน ๑ งวด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างตามประกาศของคณะกรรมการและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง ) จึงขอรายงานผลคำนวณราคากลาง มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอุดม คงกันทอง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(จำเอกยุทธยา ทาลิมมา)

(ลงชื่อ) พชพส กรรมการ

(นายทรงพร สุวรรณภาพ)

(ลงชื่อ)..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์)

10 มี.ค. 64

ความเห็น..... เห็นชอบกับข้อเสนอก่อนหน้านี้

(ลงชื่อ)..... 

(นางสมิต เทียงมาก)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เห็นชอบและดำเนินการต่อไป

ไม่เห็นชอบเพราะ เพราะ.....

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

11 มี.ค. 2564

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้างถนนถนนยกระดับคันดิน พร้อมลงอุโมงค์ สายท่อน้ำเงิน ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลสะพาน ชำนาญดีวิเศษ จังหวัดชัยภูมิ  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วยx F.n	ราคากลาง
1	งานทางปาดและจุดต่อ	ตร.ม.	4,250.00	-	-	1,3607	0,000	-
2	งานดินถม	ลบ.ม.	5,990.00	44.51	266,614.90	1,3607	60,565	362,782.89
3	งานอุโมงค์พื้นทาง	ตร.ม.	425.00	93.88	39,899.00	1,3607	127,743	54,290.57
4	งานวางท่อระบายน้ำ กสส.ชั้น ๓							
	- ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร	ม.	9.00	705.20	6,346.80	1,3607	959,566	8,036.09
							รวม	425,709.55
							คิดเป็นราคากลาง	425,700.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ที่เสนอซองเป็นก้ำพั้นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 (นายอุดม คงกันคง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (จำเริญยศธา ทาสิมมา)  
 นิติกรปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นายทรงพร สุวรรณภาพ)  
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง



ภาควิทย์อุตสาหกรรมใช้ประกอบประมวลราคากลางก่อสร้าง  
 ประจำปี ๒๕๖๓ ธันวาคม ๒๕๖๓  
 แขนงทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	สเปกวิทย์ : ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณ	หมายเหตุ
๓	ดินถมชั้นล่าง (CBR > 4%)	ลบ.ม.	๓๐ - ๕๐		๑. ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่
๔	วัสดุถมชั้นล่าง (Selected Material)	ลบ.ม.	๓๕ - ๓๐		๒. ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
๕	ลูกรัง (Soil Aggregate)	ลบ.ม.	๕๐ - ๕๐		๓. ไม่รวมราคาค่าขนส่ง
๖	หินคลุก	ลบ.ม.	๕๕-๑๐๐		๔. ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่
๗	หิน ๓/๔"	ลบ.ม.	๓๐๐-๑๐๐		๕. ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่
๘	หิน ๑/๒"	ลบ.ม.	๒๐๐-๑๐๐		๖. ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่
๙	หิน ๓/๘"	ลบ.ม.	๑๕๕-๑๐๐		๗. ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่
๑๐	หินปูน	ลบ.ม.	๑๕๕-๑๐๐		๘. ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่
๑๑	หินคลุก	ลบ.ม.	๓๕๐-๑๐๐		๙. ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่
๑๒	หิน ๓/๔"	ลบ.ม.	๓๐๐-๑๐๐		๑๐. ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่
๑๓	หิน ๑/๒"	ลบ.ม.	๒๐๐-๑๐๐		๑๑. ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่
๑๔	หิน ๓/๘"	ลบ.ม.	๑๕๕-๑๐๐		๑๒. ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่
๑๕	หินปูน	ลบ.ม.	๑๕๕-๑๐๐		๑๓. ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่
๑๖	หินคลุก	ลบ.ม.	๓๕๐-๑๐๐		๑๔. ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่
๑๗	หิน ๓/๔"	ลบ.ม.	๓๐๐-๑๐๐		๑๕. ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่
๑๘	หิน ๑/๒"	ลบ.ม.	๒๐๐-๑๐๐		๑๖. ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่
๑๙	หิน ๓/๘"	ลบ.ม.	๑๕๕-๑๐๐		๑๗. ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่
๒๐	หินปูน	ลบ.ม.	๑๕๕-๑๐๐		๑๘. ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 (นายวิวัฒน์ วชิ) **สำเนาถูกต้อง**  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 (นายวิวัฒน์ วชิ) **สำเนาถูกต้อง**  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
 (นายวิวัฒน์ วชิ) **สำเนาถูกต้อง**  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายวิวัฒน์ วชิ  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (รวมเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด ชัยภูมิ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	กุมภาพันธ์
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,754.40
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,781.60
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,808.80
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,836.00
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,890.40
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,896.10
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,965.20
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,012.80
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,724.30
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,837.85
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,905.14
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,942.99
13	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,989.25
14	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,085.98
15	คอนกรีตหยาบ ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,486.92
16	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.74
17	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	12.15
18	คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตราคิวคอน	ก้อน	20.00
19	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.69
20	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก ทกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 2 เมตร	ท่อน	280.00
21	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก ทกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 3 เมตร	ท่อน	420.00
22	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,560.00
23	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,950.00
24	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบพื้นตัน ขนาดกว้าง 35 ซม. ยาว 3 เมตร	แผ่น	242.00
25	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 6 มม.	ตัน	24,625.24
26	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 9 มม.	ตัน	22,849.35
27	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	22,362.15
28	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 15 มม.	ตัน	23,652.34
29	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 19 มม.	ตัน	23,130.84
30	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ตก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,783.36

31	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ตก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,627.10
32	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ตก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,628.04
33	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ตก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,650.47
34	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ตก.28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,802.71
35	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ตก.32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	23,903.68
36	ลวดผูกเหล็ก ตก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	24.87
37	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ฟุต	ฟุต	477.57
38	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก.	ฟุต	736.45
39	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.3 กก.	ฟุต	998.13
40	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15 -16 กก.	ฟุต	477.57
41	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 20 กก.	ฟุต	593.46
42	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 30 -33 กก.	ฟุต	903.74
43	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ฟุต	110.00
44	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ฟุต	140.00
45	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 1/2 นิ้ว	ฟุต	227.76
46	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 3/4 นิ้ว	ฟุต	297.95
47	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 1 นิ้ว	ฟุต	429.95
48	ข้อต่อตรงเหล็ก ตก. 1/2 นิ้ว	อัน	12.15
49	ข้อต่อตรงเหล็ก ตก. 3/4 นิ้ว	อัน	17.42
50	ข้อต่อตรงเหล็ก ตก. 1 นิ้ว	อัน	25.47
51	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ตก. 1/2 นิ้ว	อัน	15.50
52	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ตก. 3/4 นิ้ว	อัน	21.71
53	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ตก. 1 นิ้ว	อัน	30.89
54	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ตก. 1/2 นิ้ว	อัน	19.68
55	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ตก. 3/4 นิ้ว	อัน	25.52
56	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ตก. 1 นิ้ว	อัน	36.36
57	ท่ออลูมิเนียม หนา 0.5 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2"	ฟุต	120.00
58	ท่ออลูมิเนียม หนา 0.5 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1"	ฟุต	350.00
59	ท่อ พีวีซี แข็ง ฟอสเฟอรัส ชนิดปลายธรรมดาคา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ทรายพ่นน้ำไทย	ฟุต	49.53
60	ท่อ พีวีซี แข็ง ฟอสเฟอรัส ชนิดปลายธรรมดาคา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ทรายพ่นน้ำไทย	ฟุต	59.81
61	ท่อ พีวีซี แข็ง ฟอสเฟอรัส ชนิดปลายธรรมดาคา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ทรายพ่นน้ำไทย	ฟุต	97.70
62	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ทรายพ่นน้ำไทย	อัน	4.47
63	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ทรายพ่นน้ำไทย	อัน	5.09
64	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ทรายพ่นน้ำไทย	อัน	7.61
65	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ทรายพ่นน้ำไทย	อัน	5.09
66	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ทรายพ่นน้ำไทย	อัน	6.65
67	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ทรายพ่นน้ำไทย	อัน	11.10
68	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากฉนวน ยาว 1 เมตร ตก. 0.40 ม.	ฟุต	220.00

69	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากฉีกราว ยาว 1 เมตร ทก. 0.60 ม.	ท่อน	380.00
70	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉีกราว ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ทก. 0.30 ม.	ท่อน	260.00
71	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉีกราว ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ทก. 0.40 ม.	ท่อน	390.00
72	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉีกราว ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ทก. 0.60 ม.	ท่อน	530.00
73	มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว	ม้วน	1,300.00
74	ลวดหนามเกลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	35.67
75	แผ่นฉนวนกันความร้อน ขนาด 66 ซม. x 4 ม.หนา 3 นิ้ว ตราช้าง	แผ่น	457.94
76	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีเมนต์ใยหิน ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	14.02
77	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	37.38
78	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	37.38
79	ครอบข้างยึดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	42.06
80	ครอบโค้งปิดหัวกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	46.73
81	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	56.07
82	ครอบขอบกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	44.40
83	กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม ตราช้าง	แผ่น	56.07
84	แผ่นไม้ขัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	แผ่น	266.36
85	แผ่นไม้ขัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.	แผ่น	359.81
86	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	144.86
87	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. ตราช้าง	แผ่น	261.68
88	แผ่นกั้นชั้น อารมตา ไม่มีมือลูมิเนียมพอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	137.85
89	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	3,637.00
90	กระจกไล หนา 5 มม.	คร.ฟุต	21.85
91	กระจกไล หนา 6 มม.	คร.ฟุต	26.68
92	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	177.57
93	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้	ตร.ม.	182.25
94	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	168.22
95	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 12" x 12" ตราควาเกาส์	ตร.ม.	137.45
96	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 12" x 12" ตราหิมพานา	ตร.ม.	139.30
97	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	177.57
98	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	186.92
99	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	182.25
100	ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	541.07
101	ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	799.99
102	ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	822.36
103	ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	584.79
104	สื่อน้ำกันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราโอ ซี โอ ดูลักซ์	กระป๋อง	794.39
105	สื่อน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา โอ ซี โอ ดูลักซ์ (โสมแบท A966)	กระป๋อง	420.56
106	สื่อน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	1,803.74
107	สื่อน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	460.00
108	สื่อน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา โอ ซี โอ ดูลักซ์ (เพนทาไลท์ A921)	กระป๋อง	607.48
109	สื่อน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	2,154.21



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร. 5

โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดิน ลงอุกรณ์ สายหุยมเงิน ช่วงที่ 3  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 5 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
 ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 850 เมตร ปริมาตรดินถม  $\approx$   $\approx$  ไม่น้อยกว่า 5,990 ลบ.ม.  
 พร้อมลงอุกรณ์ หนา 0.10 เมตร  
 ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	รวมคำนวณ ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	313,880.28	1.3607	427,096.90	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7%
2	ป้ายโครงการ				
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				427,096.90	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				427,000.00	
(สีแดงของหมึกเงินขีดพื้นบาทถ้วน)					

ตรวจ (ลงชื่อ).....

(นายอุดม คงกันกง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....

(นางสมคิด เทียงมาก)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ละหาน

อนุมัติ (ลงชื่อ).....

( น.ส.บานเย็น พรหมภักดี )

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกันกง  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนยกระดับดิน ดงลูกวัง สายหลุมเงิน ช่วงที่ 3

แบบ ปร.4 แผ่นที่ /

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 5 ตำบลละหาน อำเภอจัดวัด จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน มีจระจกร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 850 เมตร ปริมาตรดินถม ..... ไม่น้อยกว่า 5,990 ลบ.ม. พร้อมลงลูกวัง หน้า 0.10 เมตร

ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธา

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล

เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน	
1	งานลูกวัง	425.00	ลบ.ม.	106.00	44,625.00	-	-	44,625.00	
2	ดินถม	5,990.00	ลบ.ม.	43.87	262,793.28	-	-	262,793.28	
3	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 $\phi$ 0.60 x 1.00 ม.	9.00	ฟุต	530.00	4,770.00	188.00	1,692.00	6,462.00	
	รวมราคา+วัสดุ เป็นเงิน							313,880.28	

ตรวจ (ลงชื่อ).....

(นายอุดม คงกันกง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....

(นางสมคิด เทียงมาก)


ตำแหน่ง ปลัด อบต.ละหาน

อนุมัติ (ลงชื่อ).....

( น.ส.ปานเย็น พรหมภักดี )

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง



นายอุดม คงกันกง  
ผู้อำนวยการกองช่าง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๑๐๗ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายหลุมเงิน ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๕  
ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โดยแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีความประสงค์  
จะดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายหลุมเงิน ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๕ โดยวิธี  
เฉพาะเจาะจง งบประมาณ ๔๒๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของงานดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ  
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงาน  
ก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และ  
วิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุ  
เบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗/๗ ง) จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง  
คณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายหลุมเงิน ช่วงที่  
๓ หมู่ที่ ๕ ประกอบด้วย

- |                        |   |               |
|------------------------|---|---------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง     | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง              | ประธานกรรมการ |
| ๒. จำเอกยุทธยา ทาสิมมา | ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ                | กรรมการ       |
| ๓. นายทรงพร สุวรรณภาพ  | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง | กรรมการ       |

โดยให้มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้

๑. คำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแล้วนำเสนอ  
หัวหน้างานของรัฐให้ความเห็นชอบ

๒. ในกรณีที่ราคาของผู้เสนออราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่  
คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนออราคารายที่  
หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น  
ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

๓. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จและ  
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวบานเย็น พรหมกักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกันกง  
ผู้อำนวยการกองช่าง