



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ดังนี้

แบบ ปก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ละหาน หมู่ที่ ๑
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและกาไรโยคา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓/๙๒.๖๐๐.- บาท
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน : กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔ เมตร หนา ๔.๗๐ เมตร  
 กั้นห้องเอนกประสงค์ : กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕.๔๐ เมตร  
 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.ละหาน กำหนด
- ๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓  
 เป็นเงิน ๓/๓๙.๓๐๐.- บาท
- ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑.ปร.๔.(เอกสารที่แนบ)
  - ๖.๒.ปร.๕.(เอกสารที่แนบ)
- ๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  - ๗.๑. นายอุดม คงกันคง.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ สิบเอกฉานนาจ พงศ์สุวรรณ.....ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ.....กรรมการ
  - ๗.๓ นายทรงพร สุวรรณภาพ.....ตำแหน่ง จพง.ธุรการกองช่าง.....กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

*(Handwritten signature)*



(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



### บันทึกข้อความ

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เลขที่..... 125

วันที่..... 25 มิ.ย. 63

เวลา..... 14.40

.....

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ขย .....

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๕ แผ่น

๒.ใบกำหนดราคากลาง พร้อมเอกสารที่มา จำนวน ๕๓ แผ่น

๓.ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้มีคำสั่งเลขที่ ๔๗๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคาโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นราคากลาง ๗๓๙,๓๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน จำนวนงวดงาน ๑ งวด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างตามประกาศของคณะกรรมการและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง ) จึงขอรายงานผลคำนวณราคากลาง มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอุดม คงกันกง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(สืบเอกอำนาจ พงศ์สุวรรณ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายทรงพร สุวรรณภาพ)

(ลงชื่อ)..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(น.ส.พิมพ์ใจ สุขจำนงค์)

25๖๓

ความเห็น.....เห็นชอบในหลักการตามที่เสนอ

(ลงชื่อ).....

(นางสมคิด เขียงมาก)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เห็นชอบและดำเนินการต่อไป

ไม่เห็นชอบเพราะ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

25 มิ.ย. 2563

## ใบกำหนดราคากลาง

โครงการ	จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน		
ประเภท	งานอาคาร กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร สูง ๘.๗๐ เมตร		
ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	-		
ใบกำหนดราคากลางตามแบบ ปจ. 4	จำนวน ๓ แผ่น		
ประมาณราคามีเมื่อวันที่	23 มิถุนายน 2563		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	566,430.92	1.3052	739,305.64	
2	ประเภททุกภัณฑ์	-	-	-	
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	เขียนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			739,305.64	
	คิดเป็นเงินประมาณ			739,300.00	
	ตัวอักษร	(เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอุดม คงกันตง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(สิบเอกอำนาจ พงศ์สุวรรณ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทรงพร สุวรรณภาพ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง

อนุมิตี

นางสาวบานเย็น พรหมภักดี  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

25 มิ.ย. 2563

ใบกำหนดราคาากลาง

แบบ ปจ.4 แผ่นที่ 3/3


รายการประมาณราคาปรับปรุง ซ่อมแซมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร สูง ๕.๕๐ เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
23	งานปรับท้องที่ของ กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๕๕.๐๐ ม. สูง ๕.๐๐ เมตร								
	- ฝังท่ออิฐบล็อก	64.44	ตร.ม.	107.00	6,895.08	80.00	5,155.20	12,050.28	
	- งานถมหน้า ๒ ด้าน	128.88	ตร.ม.	61.00	7,861.68	82.00	10,568.16	18,429.84	
	- เสาคเหล็ก 4"x4" หน้า 3 มม	3.00	ท่อน	1,369.00	4,107.00	200.00	600.00	4,707.00	
	- แผ่นเหล็ก 8"x8" หน้า 6 มม.	4.00	แผ่น	150.00	600.00	20.00	80.00	680.00	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.60 x 0.60 เมตร	55.30	ตร.ม.	352.00	19,465.60	184.00	10,175.20	29,640.80	
	- ไฟฟ้า LED ยาว 18 วัตต์ สำหรับรูป	4.00	หลอด	180.00	720.00	115.00	460.00	1,180.00	
	- สวิตช์ติดผนัง	2.00	ชุด	88.00	176.00	115.00	230.00	406.00	
	- ปลั๊กติดผนัง	3.00	ชุด	125.00	375.00	115.00	345.00	720.00	
	- ประตู อลูมิเนียม ขนาด 2.05 x 3.30 เมตร	1.00	ชุด	7,867.00	7,867.00	240.00	240.00	8,107.00	
	- หน้าต่าง อลูมิเนียม ขนาด 1.30x 1.25 เมตร	4.00	ชุด	1,890.00	7,560.00	75.00	300.00	7,860.00	
	- งานสีภายใน	64.44	ตร.ม.	41.00	2,642.04	30.00	1,933.20	4,575.24	
	- งานสีภายนอก	64.44	ตร.ม.	46.00	2,964.24	34.00	2,190.96	5,155.20	
	รวมราคารั้ว + ค่าแรง							566,430.92	

(ลงชื่อ)  (นายอุดม คงกันคง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง  
ผู้ชำนาญการกองช่าง

(ลงชื่อ)  (ด.อ.อำนาจ พงศ์สุวรรณ)  
ปฎิบัติราชการทดแทนนายอานูการ

(ลงชื่อ)  (นายพรพชร สุวรรณภาพ)  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง

นางสาวงามเป็น พรหมภักดี  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
25 มิ.ย. 2563

ใบแนบท้ายใบเสนอราคา

รายการประมาณราคาปรับปรุง ซ่อมแซมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1/3

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน ตำบลสะพาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร สูง ๘.๗๐ เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน/ใส่รอนนอก /ใส่ภายใน	556.00	ตร.ม.	-	-	-	20.00	11,120.00	11,120.00	
2	งานรื้อเชิงชาย ชั้นบน	188.00	เมตร	-	-	-	5.00	940.00	940.00	
4	เหล็กแรมง 1"x1"x1.2 mm. (5.22kg.)	8.00	ท่อน	120.00	960.00	960.00	-	-	960.00	
5	เหล็กตัวซี 100X50X20X2.3 mm.(21kg.)	4.00	ท่อน	575.00	2,300.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
6	ค่าแรงประกอบเหล็กโครงสร้าง	125.00	กก.	-	-	-	10.00	1,250.00	1,250.00	
7	กระเบื้องซีเมนต์ ๓	210.00	แผ่น	14.00	2,940.00	2,940.00	6.00	1,260.00	4,200.00	
8	ครอปิต้าง	90.00	แผ่น	37.38	3,364.20	3,364.20	-	-	3,364.20	
9	งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดภายใน	372.00	ตร.ม.	271.00	100,812.00	100,812.00	-	-	100,812.00	
10	งานฝ้าเพดานขนาดบอร์ดภายนอก	234.00	ตร.ม.	294.00	68,796.00	68,796.00	-	-	68,796.00	
11	งานทาสีฝ้าเพดานภายในและภายนอก	428.00	ตร.ม.	41.00	17,548.00	17,548.00	30.00	12,840.00	30,388.00	
12	งานปูนปั้นวางระบายน้ำพร้อมทาสีกันซึม	16.00	เมตร	100.00	1,600.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
13	เชิงชายสำเร็จรูป 1"x6" ยาว 3 เมตร ทน 1.60 ซม.	188.00	เมตร	164.00	30,832.00	30,832.00	45.00	8,460.00	39,292.00	
14	เชิงชายสำเร็จรูป 1"x8" ยาว 3 เมตร ทน 1.60 ซม.	188.00	เมตร	195.00	36,660.00	36,660.00	45.00	8,460.00	45,120.00	

(ลงชื่อ) นายอุดม คงกันตง  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธาน (ลงชื่อ) ส.อ. ส.อ. (ส.อ.อำนาจ พงศ์สุวรรณ)  
นักวิทยากรบุคลากรชำนาญการ

กรรมการ (ลงชื่อ) ๒๐๗๖ ๓๐๕๖๖๗๖๗ กรรมการ  
กรรมการ (ลงชื่อ) นายทรงพร สุวรรณภาพ  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง

นางสิริวาสนาเย็น พรหมภักดี  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

25 มิ.ย. 2563

ใบกำหนดราคากลาง

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 2/3

รายการประมาณราคาปรับปรุง ซ่อมแซมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน ตำบลสะพาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร สูง ๘.๗๐ เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
15	สีทาปิดผนึกเชิงชาย	38.00	ตร.ม.	45.00	1,710.00	28.00	1,064.00	2,774.00		
16	งานทาสีอาคารภายนอกอาคาร	742.00	ตร.ม.	46.00	34,132.00	30.00	22,260.00	56,392.00		
17	งานติดตั้งโคมตะแกรงกรองแสงไฟฟ้า ขนาด 2 x 36 วัตต์	40.00	จุด	1,070.00	42,800.00	150.00	6,000.00	48,800.00		
18	ดวงโคม Downlight ขนาด 6 นิ้ว ๑๒ วัตต์	5.00	ชุด	250.00	1,250.00	115.00	575.00	1,825.00		
19	ปิดลอนกระเบื้องกันบก	188.00	เมตร	16.66	3,132.08	5.00	940.00	4,072.08		
20	แผงกันพร้อมสายสแตนเลส	25.00	ตร.ม.	580.00	14,500.00	20.00	500.00	15,000.00		
21	สายไฟฟ้าภายในอาคาร VAF 2x1.5 ตร.ม.ยาว 100 m	2.00	ม้วน	931.15	1,862.30		-	1,862.30		
22	งานสุขาภิบาล (ปรับปรุงห้องน้ำ)									
	- ซักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	2.00	ชุด	3,135.51	6,271.02	450.00	900.00	7,171.02		
	- โถปัสสาวะ	2.00	ชุด	985.98	1,971.96	450.00	900.00	2,871.96		
	- ประตู ป. พิววีซี 0.70 x 2.00 เมตร	3.00	ชุด	2,500.00	7,500.00	240.00	720.00	8,220.00		
	- กระงะกีดต่อน้ำ	2.00	ชุด	585.00	1,170.00	70.00	140.00	1,310.00		
	- ค่าปุ้กระเบื้องท้องน้ำ ขนาด ๑๒x๑๒"	15.00	ตร.ม.	355.00	5,325.00	158.00	2,370.00	7,695.00		
	- ท่อ พิววีซี ชั้น 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร	5.00	ท่อน	45.80	229.00	27.00	135.00	364.00		
	- ท่อ พิววีซี ชั้น 4 นิ้ว ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร	5.00	ท่อน	856.00	4,280.00	28.00	140.00	4,420.00		

(ลงชื่อ)  ประชาน (ลงชื่อ)  พงษ์ (ลงชื่อ)  พงษ์ กอสมภาพ กรรมการ (นายอุดม คงกิงกง) (ส.อ.อำนาจ พงศ์สุวรรณ) (นายทรงพร สุวรรณภาพ) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการของช่าง

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (นายอุดม คงกิงกง) นักวิทยากรพิเศษชำนาญการ

นางสาวบานเย็น พรหมภักดี  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน  
25 ส.ย. 2563

## วิธีคำนวณเทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า FACTOR F

โครงการปรับปรุงห้องน้ำประจําชั้น 1 ชั้น 5 และปรับปรุงอาคารงานห้องยานพาหนะและบริการกองกองบริหารงานทั่วไป

กรณีคำนวณอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนดในตาราง Factor F ให้เทียบอัตราส่วน เพื่อหา Factor F ดังนี้

สูตร 
$$\text{ค่า Factor F} = D - \left\{ \frac{(D - E) (A - B)}{(C - B)} \right\}$$

ค่างานต้นทุน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน = 566,430.92 บาท

รวมเป็นเงินประมาณ = 566,430.92 บาท

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย	0%	ดอกเบี้ยเงินกู้	5% ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%

เมื่อ

ต้องการหาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	= A	=	566,430.92 บาท
ค่างานต้นทุนตัวต่ำกว่าค่างานต้นทุน A	= B	=	500,000.00 บาท
ค่างานต้นทุนตัวสูงกว่าค่างานต้นทุน A	= C	=	1,000,000.00 บาท
ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน B	= D	=	1.3056
ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน C	= E	=	1.3033

แทนค่าสูตร 
$$\text{ค่า Factor F} = 1.3056 - \left\{ \frac{(1.3056 - 1.3033) \times (566,430.92 - 500,000.00)}{(1,000,000.00 - 500,000.00)} \right\}$$

ค่า Factor F = 1.3056 - 0.0003055822 1.3052

สำเนาถูกต้อง

  
 นายชุตน์ กงกัณ  
 วิศวกรบริหารงานค่า



## ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร



เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5%
เงินประกันผลงานหัก	0 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนวยความสะดวก	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
< 0.5	15.6878	0.8333	5.5000	22.0211	1.2202	1.0700	1.3056
1	15.4672	0.8333	5.5000	21.8005	1.2180	1.0700	1.3033
2	15.3236	0.8333	5.5000	21.6569	1.2166	1.0700	1.3017
5	15.0257	0.8333	5.5000	21.3590	1.2136	1.0700	1.2985
10	14.9669	0.8333	5.0000	20.8002	1.2080	1.0700	1.2926
15	11.7015	0.8333	5.0000	17.5348	1.1753	1.0700	1.2576
20	10.9900	0.8333	5.0000	16.8233	1.1682	1.0700	1.2500
25	8.9691	0.8333	4.5000	14.3024	1.1430	1.0700	1.2230
30	8.1867	0.8333	4.5000	13.5200	1.1352	1.0700	1.2147
40	8.1502	0.8333	4.5000	13.4835	1.1348	1.0700	1.2143
50	8.1389	0.8333	4.5000	13.4722	1.1347	1.0700	1.2142
60	7.7222	0.8333	4.0000	12.5555	1.1256	1.0700	1.2043
70	7.6191	0.8333	4.0000	12.4524	1.1245	1.0700	1.2032
80	7.6191	0.8333	4.0000	12.4524	1.1245	1.0700	1.2032
90	7.6108	0.8333	4.0000	12.4441	1.1244	1.0700	1.2032
100	7.6108	0.8333	4.0000	12.4441	1.1244	1.0700	1.2032
150	7.3615	0.8333	4.0000	12.1948	1.1219	1.0700	1.2005
200	7.3632	0.8333	4.0000	12.1965	1.1220	1.0700	1.2005
250	7.2751	0.8333	4.0000	12.1084	1.1211	1.0700	1.1996
300	7.1959	0.8333	3.5000	11.5292	1.1153	1.0700	1.1934
350	6.3974	0.8333	3.5000	10.7307	1.1073	1.0700	1.1848
400	6.3220	0.8333	3.5000	10.6553	1.1066	1.0700	1.1840
500	6.2743	0.8333	3.5000	10.6076	1.1061	1.0700	1.1835
> 500	5.6692	0.8333	3.5000	10.0025	1.1000	1.0700	1.1770

- หมายเหตุ
1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นท่อนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
  2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

ลายเซ็น **คงกัม**  
ผู้อำนวยการงาน



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	บ้านเชิงนิเวศทำหินขัดต่อกับที่	เมตร	75	ขนาดความสูง 4', 5"
	บ้านเชิงนิเวศหินขัดสำเร็จรูป*	เมตร	55	ขนาดความสูง 4', 5"
	บ้านเชิงนิเวศกระเบื้องเซรามิก*	เมตร	50	ขนาดความสูง 4', 6", 8"
	บ้านเชิงนิเวศ (ชนิดฉนวน)	เมตร	40	ขนาดความสูง 4', 5"
	บ้านเชิงนิเวศสำเร็จรูป (ที่ 7 ซี.)	เมตร	40	ขนาดความสูง 4'
	บ้านเชิงนิเวศไม้เนื้อแข็ง, ไม้คิง	เมตร	50	ขนาดความสูง 4'
	บ้านเชิงนิเวศไม้สัก, ไม้แดง, ไม้ตะเคา	เมตร	45	ขนาดความสูง 4', 5"
	บ้านเชิงนิเวศไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม, GPC)	เมตร	45	ขนาดความสูง 4'
	บ้านเชิงนิเวศสำเร็จรูป (สแกนเนส, อลูมิเนียม)	เมตร	45	ขนาดความสูง 4', 5"
	บ้านเชิงนิเวศฉนวนกันความร้อน	เมตร	40	ขนาดความสูง 4', 5"
	บ้านเชิงนิเวศทำน้ำฉนวน	เมตร	20	ขนาดความสูง 4', 5"
	หมายเหตุ *รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว หมายเชิญบทรายที่ใช้เองที่ขะคิดคั้ง (ไม่รวมค่าวัสดุ)			
2.5	งานประตู-หน้าต่าง			
2.5.1	ทำวงกบไม้ (กรณีคิดโดยปริมาณของไม้ ยังไม่รวมค่าอบไม้)	เมตร	40	วงกบประตู ช่องแสง ประกอบในที่
		เมตร	50	วงกบหน้าต่าง ช่องแสง ประกอบในที่
2.5.2	ติดตั้งวงกบไม้, วงกบไฟเบอร์	ตร.ม.	100	วงกบประตู ช่องแสง
		ตร.ม.	175	วงกบหน้าต่าง ช่องแสง
2.5.3	ติดตั้งบาน (หรือบานพับ, กลอน, มือจับ)	ตร.ม.	105	บานประตูไม้ (ปรับแต่ง)
		ตร.ม.	75	บานประตูไฟเบอร์, บานสำเร็จรูป
		ตร.ม.	105	บานหน้าต่างไม้ (ปรับแต่ง)
2.5.4	ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบประตู-หน้าต่าง	ชุด	100	ลูกบิดประตู, กุญแจล็อกต่างๆ
		ชุด	100	Door Closer
		ตัว	35	ซี่ลวดประตู
2.5.5	ติดตั้งชุดประตูบานเลื่อนไม้ทุกขนาด (เฉพาะอุปกรณ์)	ชุด	240	บัววาง, รางเลื่อน, ลูกบิด, กุญแจล็อก, มือจับ
2.5.6	ติดตั้งชุดหน้าต่างบานเลื่อนไม้ทุกขนาด (เฉพาะอุปกรณ์)	ชุด	240	บัววาง, รางเลื่อน, ลูกบิด, กลอน, มือจับ
2.5.7	ค่าติดตั้งและติดตั้งกระจก (ประตู-หน้าต่าง, ช่องแสง)			
	ขนาด 3 มม., 4 มม., 5 มม.	ตร.ฟ.	10	ประตู, หน้าต่าง, ช่องแสง
	ขนาด 6 มม., 8 มม.	ตร.ฟ.	11	ประตู, หน้าต่าง, ช่องแสงทั่วไป
	ขนาด 10 มม., 12 มม.	ตร.ฟ.	16	ประตูกรอบอลูมิเนียม, บานเปลือย
	ขนาด 10 มม., 12 มม.	ตร.ฟ.	20	ผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม/ผนังเปลือย **
	** เฉพาะค่าตัดจากโรงงาน/ตัวแทนจำหน่าย ไม่รวมค่าแรงประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ และค่างานอื่นๆ ของผู้รับจ้าง			

คำนวณโดย

นางสาวสุกัญญา  
 ๑๗  
 นางสาวสุกัญญา คงกำมด  
 วิศวกรบริหารงานช่าง

6	ผนังก่อซีเมนต์บล็อกขนาด 0.07x0.19x0.39 ม.					
	- ซีเมนต์บล็อก (12.5 แผ่น +4%)	13	ก้อน	5.43	70.59	
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	6.75	กก.	1.90	12.83	
	- ปูนขาว	3.87	กก.	2.00	7.74	
	- ทรายหยาบ	0.03	ลบ.ม.	516.15	15.48	
	- น้ำผสมคอนกรีต	5	ลิตร	0.0144	0.07	
	รวมผนังก่อซีเมนต์บล็อกหนา 7 ซม.	1	ตร.ม.	=	107	*
7	ปูนฉาบผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.เมื่อวัดดูผิวภายนอกแล้ว)					
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	12.05	กก.	1.90	22.90	
	- ปูนขาว	7.70	กก.	2.00	15.40	
	- ทรายละเอียด	0.04	ลบ.ม.	576.52	23.06	
	- น้ำผสมปูน	3	ลิตร	0.0144	0.04	
	รวมปูนฉาบผิวเรียบ	1	ตร.ม.	=	61	*
8.00	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 60 ซม. X 60 ซม.					
	- แผ่นกระเบื้องแกรนิตโต้ 60 ซม. X 60 ซม. หนา 2 ซม.	1.00	ตร.ม.	200.00	200.00	ต่อ 6%
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	21.51	กก.	1.90	40.87	
	- ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว	0.25	กก.	25.00	6.25	
	- ทรายหยาบ	0.11	ลบ.ม.	516.15	56.78	
	- น้ำผสมปูน	10	ลิตร	0.0144	0.14	
	- WAX	0.02	กก.	150.00		
	รวมพื้นปูกระเบื้อง	1	ตร.ม.	=	304	*

สำเนาถูกต้อง

  
 ธีรชุตม์ คงกำแหง  
 วิศวกรโรงงานช่าง

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ	จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน		
ประเภท	งานอาคาร	กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร	สูง ๘.๗๐ เมตร
ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	-		
ประมาณราคาคาดแบบ ปจ. 4	จำนวน	2 แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	7 มิถุนายน 2562		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	606,269.19	1.3074	792,636.34	
2	ประเภทครุภัณฑ์	-	-	-	
	ป้ายโครงการ 1 ปี				
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			792,636.34	
	คิดเป็นเงินประมาณตัวอักษร			792,600.00	
	(เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันหกกร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายอุดม คงกันคง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายนิกร โชนจตุรัส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ซ่อมแซมหลังคา สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ตำบลละหาน อำเภอจักรีชัย จังหวัดชัยภูมิ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร สูง ๔.๓๐ เมตร

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ประมาณการโดย นายอุดม คงกันกง

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ																																																																																																							
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน																																																																																																									
23	งานปรับปรุงเพิงของ กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๕.๕๐ ม. สูง ๔.๐๐ เมตร	64.44	ตร.ม.	114.00	7,346.16	80.00	5,155.20	12,501.36																																																																																																								
	- ฝ้าังก่ออิฐถือคอนกรีต	128.88	ตร.ม.	101.00	13,016.88	82.00	10,568.16	23,585.04																																																																																																								
	- งานฉาบผนัง ๒ ด้าน	3.00		- เสาเหล็ก 4"x4" ทน 3 มม	4.00	แผ่น	150.00	600.00	20.00	80.00	680.00			- แผ่นพลาสติก 8"x8" ทน 6 มม	55.30	ตร.ม.	352.00	19,465.60	184.00	10,175.20	29,640.80			- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต 0.60 x 0.60 เมตร	4.00	หลอด	180.00	720.00	115.00	460.00	1,180.00			- ไฟฟ้า LED ยาว 18 วัตต์ สำหรับรูป	2.00	ชุด	88.00	176.00	115.00	230.00	406.00			- สวิตช์ติดผนัง	3.00	ชุด	125.00	375.00	115.00	345.00	720.00			- ปลั๊กติดผนัง	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	240.00	240.00	10,240.00			- ประตู อลูมิเนียม ขนาด 2.05 x 3.30 เมตร	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00	70.00	280.00	14,280.00			- หน้าต่าง อลูมิเนียม ขนาด 1.30x 1.25 เมตร	64.44	ตร.ม.	41.00	2,642.04	30.00	1,933.20	4,575.24			- งานสีทาสภายใน	64.44	ตร.ม.	42.00	2,706.48	34.00	2,190.96	4,897.44			- งานสีทาสภายนอก										รวมราคารัสดุ + ค่าแรง							606,269.19	
	- เสาเหล็ก 4"x4" ทน 3 มม	4.00	แผ่น	150.00	600.00	20.00	80.00	680.00																																																																																																								
	- แผ่นพลาสติก 8"x8" ทน 6 มม	55.30	ตร.ม.	352.00	19,465.60	184.00	10,175.20	29,640.80																																																																																																								
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต 0.60 x 0.60 เมตร	4.00	หลอด	180.00	720.00	115.00	460.00	1,180.00																																																																																																								
	- ไฟฟ้า LED ยาว 18 วัตต์ สำหรับรูป	2.00	ชุด	88.00	176.00	115.00	230.00	406.00																																																																																																								
	- สวิตช์ติดผนัง	3.00	ชุด	125.00	375.00	115.00	345.00	720.00																																																																																																								
	- ปลั๊กติดผนัง	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	240.00	240.00	10,240.00																																																																																																								
	- ประตู อลูมิเนียม ขนาด 2.05 x 3.30 เมตร	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00	70.00	280.00	14,280.00																																																																																																								
	- หน้าต่าง อลูมิเนียม ขนาด 1.30x 1.25 เมตร	64.44	ตร.ม.	41.00	2,642.04	30.00	1,933.20	4,575.24																																																																																																								
	- งานสีทาสภายใน	64.44	ตร.ม.	42.00	2,706.48	34.00	2,190.96	4,897.44																																																																																																								
	- งานสีทาสภายนอก																																																																																																															
	รวมราคารัสดุ + ค่าแรง							606,269.19																																																																																																								

(ลงชื่อ)



(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการช่าง

ตรวจ

(ลงชื่อ)



(นายบจกร โอนจิตร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



(นางสาวบงกช พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

อนุมัติ



รายการประมาณราคาอาคารก่อสร้าง ซ่อมแซมหลังคา สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร สูง ๘.๗๐ เมตร

ประมาณการโดย นายอุดม คงกันกง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนฝ้าระอบนอก /ฝ้าภายใน	556.00	ตร.ม.	-	-	20.00	11,120.00	11,120.00	
2	งานรื้อฝ้าภายใน	188.00	เมตร	-	-	20.00	3,760.00	3,760.00	
4	เหล็กวงเล็บ 1"x1"x1.2 มม. (5.22kg.)	8.00	ท่อน	110.00	880.00	-	-	880.00	
5	เหล็กตัวซี 100X50X20X2.3 มม.(21kg.)	4.00	ท่อน	575.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
6	ค่าแรงประกอบเหล็กโครงสร้างหลังคา	125.00	กก.	-	-	8.50	1,062.50	1,062.50	
7	กระเบื้องซีเมนต์ ๓	210.00	แผ่น	14.00	2,940.00	6.00	1,260.00	4,200.00	
8	ครอปิตข้าง	90.00	แผ่น	37.00	3,330.00	6.00	540.00	3,870.00	
9	งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดภายใน	372.00	ตร.ม.	209.00	77,748.00	-	-	77,748.00	
10	งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดภายนอก	234.00	ตร.ม.	408.00	95,472.00	-	-	95,472.00	
11	งานทาสีฝ้าเพดานภายในและภายนอก	428.00	ตร.ม.	60.00	25,680.00	28.00	11,984.00	37,664.00	
12	งานปูนปาดระบายน้ำพร้อมทาสีกันซึม	16.00	เมตร	150.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
13	เชิงชายสำเร็จรูป 1"x6" ยาว 3 เมตร ทนไฟ 1.60 ซม.	188.00	เมตร	164.00	30,832.00	45.00	8,460.00	39,292.00	
14	เชิงชายสำเร็จรูป 1"x8" ยาว 3 เมตร ทนไฟ 1.60 ซม.	188.00	เมตร	195.00	36,660.00	45.00	8,460.00	45,120.00	

(ลงชื่อ)  (นายอุดม คงกันกง)  
ผู้อำนวยการช่าง  
ผู้อำนวยการช่าง

ตรวจ

(ลงชื่อ)

 (นายนิกร โสมจัตุรัส)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

 (นางสาวบานเย็น พรหมกิติ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

อนุมัติ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมหลังคา สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร สูง ๘.๓๐ เมตร

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ประมาณการโดย นายอุดม คงกันภง

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
15	สีทา庇ทเมจิงชาย	38.00	ตร.ม.	60.00	2,280.00	28.00	1,064.00	3,344.00	
16	งานทาสีอาคารภายนอกอาคาร	742.00	ตร.ม.	60.00	44,520.00	30.00	22,260.00	66,780.00	
17	งานติดตั้งโคมตะแกรงกรองแสงไฟฟ้า ขนาด 2 x 36 วัตต์	40.00	จุด	1,070.00	42,800.00	150.00	6,000.00	48,800.00	
18	ดวงโคม Downlight ขนาด 6 นิ้ว ๑๒ วัตต์	5.00	จุด	250.00	1,250.00	115.00	575.00	1,825.00	
19	ปิดลอนกระเบื้องกันลม	188.00	เมตร	16.66	3,132.08	5.00	940.00	4,072.08	
20	แผงกันพร้อมตาข่ายสแตนเลส	25.00	ตร.ม.	580.00	14,500.00	20.00	500.00	15,000.00	
21	สายไฟฟ้าภายในอาคาร VAF 2x1.5 ครม.ยาว 100 ม	2.00	ม้วน	931.15	1,862.30			1,862.30	
22	งานสุขาภิบาล (ปรับปรุงห้องน้ำ)								
	- ชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	3.00	จุด	3,074.00	9,222.00	450.00	1,350.00	10,572.00	
	- โถปัสสาวะ	2.00	จุด	967.29	1,934.58	450.00	900.00	2,834.58	
	- ประตู P พิวซี 0.70 x 2.00 เมตร	3.00	จุด	2,500.00	7,500.00	240.00	720.00	8,220.00	
	- กระจกติดห้องน้ำ	2.00	จุด	585.00	1,170.00	70.00	140.00	1,310.00	
	- ค่าปุ๋ยกระเบื้องห้องน้ำ ขนาด ๑๖x๑๒"	15.00	ตร.ม.	355.00	5,325.00	158.00	2,370.00	7,695.00	
	- ท่อ พิวซี ขึ้น 1/2 นิ้ว ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร	5.00	ท่อ	51.27	256.35	27.00	135.00	391.35	
	- ท่อ พิวซี ขึ้น 4 นิ้ว ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร	5.00	ท่อ	224.30	1,121.50	28.00	140.00	1,261.50	
	รวมราควัสดุ + ค่าแรง								

(ลงชื่อ)



(นายอุดม คงกันภง)

ผู้อำนวยการช่าง

(ลงชื่อ)



(นายนิกร โขมจิตต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



(นางสาวบงเย็น พรหมกิติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

อนุมัติ





คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๒๓๖ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ ๑

ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โดยแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ ๓/๓๒,๖๐๐.-บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) นั้น เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของงานดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๓/๗ ง) จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานโครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ประกอบด้วย

๑. นายอุดม คงกันง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. ส.อ.อำนาจ พงศ์สุวรรณ	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายทรงพร สุวรรณภาพ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง	กรรมการ

โดยให้มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้


๑. คำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแล้วนำเสนอหัวหน้างานของรัฐให้เห็นชอบ

๒. ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคาขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

๓. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

  
นายอุดม คงกันง  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน