

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังสายหลุมเงิน บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๕
หน่วยงานเจ้าของโครงการ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๑,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังสายหลุมเงิน บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๕ รายละเอียดคือ ปริมาณงานงานถมดิน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ลบ.ม. พร้อมลงลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ลบ.ม. พร้อมวางใส่ท่อ คสล. $O.๐๖๐ \times ๑.๐๐$ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ๒ จุด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๑๔๗,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โทร.044-840578 ต่อ 13
ที่ ขย.71302 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
เรื่อง สรุปผลการกำหนดราคากลาง โครงการตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จะดำเนินการโครงการก่อสร้างภายในตำบลละหาน ตามงบประมาณรายจ่ายจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2557 จำนวน 5 โครงการ ตามรายงานการประชุมสมัยวิสามัญครั้งที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่ ๔9๐ /2556 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบและให้ยึดถือราคากลาง ประกอบด้วย

1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลละหาน จำนวน 78 สาย ราคากลาง 1,168,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังสายหลุมเงิน หมู่ที่ 5 ราคากลาง 187,000 บาท
3. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังสายหนองแก หมู่ที่ 10 ราคากลาง 180,000 บาท
4. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยดินแดง หมู่ที่ 3 ราคากลาง 233,300 บาท
5. โครงการก่อสร้างถนนน้ำลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยยาง-ห้วยมะนาว หมู่ที่ 3 ราคากลาง 262,900 บาท

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายนิกร โขมจัตุรัส)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอุดม คงกันกง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลางงานลูกรัง 78 สาย

(นายระวิน เครือธนาวิทย์)

ตำแหน่ง จันทวิเคราะห์ฯ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง หมู่ที่ 5


(นางสาวสิริวรรณ บุตวงศ์)


ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง หมู่ที่ 10

(นางเกษราภรณ์ วงศ์แก่น)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ


(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง หมู่ที่ 3
(นางนิชาภา หงษ์สระแก้ว)
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง หมู่ที่ 3
(พ.จ.อ.วีระ สำนักโนน)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- พิจารณาแล้ว
- ทราบ

() เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

เหตุผล.....

(ลงชื่อ) 
(นางสาวبانเย็น พรหมภักดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะทอน
ที่ ๕๖๖/๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสะทอน จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างภายในตำบลสะทอน ตามงบประมาณรายจ่าย จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๕ โครงการ ประกอบด้วย

๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลสะทอน จำนวน ๓๘ สาย เป็นเงิน ๑,๑๖๘,๐๐๐ บาท
๒. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังสายหลุมเงิน หมู่ที่ ๕ เป็นเงิน ๑๘๗,๐๐๐ บาท
๓. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังสายหนองแก หมู่ที่ ๑๐ เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท
๔. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยดินแดง หมู่ที่ ๓ เป็นเงิน ๒๓๒,๓๐๐ บาท
๕. โครงการก่อสร้างถนนน้ำลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยยาง-ห้วยมะนาว หมู่ที่ ๓ เป็นเงิน ๒๖๒,๗๐๐ บาท

เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้องและโปร่งใส จึงอาศัยมติและวิญญูชนวิ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคาากลางงานก่อสร้าง และขอแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการกำหนดราคาากลาง

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลสะทอน จำนวน ๓๘ สาย

๑. นายนิกร โสมจิตฺติส	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการช่าง	กรรมการ
๓. นายระวิน เจริญนาวิทย์	ตำแหน่ง	จนท.วิเคราะห์ ฯ	กรรมการ

โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังสายหลุมเงิน หมู่ที่ ๕

๑. นายนิกร โสมจิตฺติส	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการช่าง	กรรมการ
๓. น.ส.สิริวรรณ บุตรวงษ์	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ

โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังสายหนองแก หมู่ที่ ๑๐

๑. นายนิกร โสมจิตฺติส	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการช่าง	กรรมการ
๓. นางเกษราภรณ์ วงศ์แก่น	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยดินแดง หมู่ที่ ๓

๑. นายนิกร โสมจิตฺติส	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการช่าง	กรรมการ
๓. นางนิชาภา หงษ์ระแก้ว	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ

โครงการก่อสร้างถนนน้ำลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยยาง-ห้วยมะนาว หมู่ที่ ๓

๑. นายนิกร โสมจิตฺติส	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการช่าง	กรรมการ
๓. พ.จ.อ.วิระ สำนักโนน	ตำแหน่ง	จนท.ป้องกันและบรรเทา	กรรมการ

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด รักษาผลประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก หาก
เกิดปัญหาหรืออุปสรรคประการใดให้รายงานให้ทราบโดยเร็ว

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(ลงชื่อ)



(นางสาวยานเย็น พรหมภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา
สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 5 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ประมาณตามราคาตามแบบ ปจ.4 จำนวน 3 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	138,144.00	1.3365	184,629.46	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ			3,000	
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			187,629	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			187,000	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธา

ตรวจ.....

(นายอุดม คงกันกง)

หัวหน้าส่วนโยธา

เห็นชอบ.....

(นายนิกร โฮมจัตุรัส)

ปลัด อบต. ละหาน


-อนุมัติ-

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

อำนาจถูกต้อง


นายอุดม คงกันกง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินพร้อมลงลูกรังสายหลุมเงิน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 5 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน		
	- งานลูกรัง กว้าง 4.00 ม. ยาว 700.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	280	ลบ.ม.	81	22,680	-	-	22,680		
	- งานดินถม กว้าง 4.00 ม. ยาว 700.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.00 ม.	2,800	ลบ.ม.	37	103,600	-	-	103,600		
	- วางท่อ คลล. 0 0.60 x 1.00 ม.	12	ลบ.ม.	570	6,840	120	1,440	8,280		
	- งานกรตปรับแต่งผิวจราจร	2,800	ตร.ม.	-	-	1.28	3,584	3,584		
	รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน							138,144		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิกร โสมจัตุรัส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอุดม คงกันกง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(น.เสวีวรรณ บุตวงษ์)

ใบกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา
สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 5 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	138,144.00	1.3365	184,629.46	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ			3,000	
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			187,629	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			187,000	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิกร โสมจัตุรัส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอุดม คงกันกง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(น.ศิริวรรณ บุตวงษ์)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินพร้อมลงลูกรังสายหลุมเงิน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 5 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธา

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	- งานลูกรัง กว้าง 4.00 ม. ยาว 700.00 ม.	280	ลบ.ม.	81	22,680	-	-	22,680	
	หนาเฉลี่ย 0.10 ม.								
	- งานดินถม กว้าง 4.00 ม. ยาว 700.00 ม.	2,800	ลบ.ม.	37	103,600	-	-	103,600	
	สูงเฉลี่ย 1.00 ม.								
	- งานท่อ คลส. 0.60 x 1.00 ม.	12	ลบ.ม.	570	6,840	120	1,440	8,280	
	- งานกรวดปรับแต่งผิวจราจร	2,800	ตร.ม.	-	-	1.28	3,584	3,584	
	รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน							138,144	

ตรวจ (ลงชื่อ)..... หน.ส่วนโยธา
 (นายอุดม คงกันกง)

เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... ปลัด อบต.ละหาน
 (นายมีกร โยมจิตรัต)

อนุมัติ (ลงชื่อ)..... นายก อบต.ละหาน
 (นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

คำนวณถูกต้อง

นายอุดม คงกันกง
 ผู้อำนวยการส่วน