



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน หมู่ที่ ๑๑
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๕๔,๐๐๐.- บาท (หกแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)
๕. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๖๙๒,๖๖๗.๐๑.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทหนึ่งสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- ๗.๑ นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
- ๗.๓ นายวิฑูรย์ พิภูล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

.....
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่
ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน หมู่ที่ ๑๑ รายละเอียดคือ
ปริมาณงาน

๑. งานวางท่อระบายน้ำ : คสล. ชั้น ๓ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘๕ ท่อน

๒. บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก : กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๙ จุด

๓. งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก : กว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ยาวรวม ๑๘๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๗ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)

๔. งานเสริมผิวจราจรคอนกรีต : กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหานกำหนด)



(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ขย ๗๑๓๐๑.๐๔/

ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่ ๘๖๓ /๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย

๑. นายอุดม คงกันง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
๓. นายวิฑูรย์ พิกุล ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

ข้อเท็จจริง/พิจารณา

๑. คณะกรรมการได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เพื่อจัดทำแบบรูปารายการก่อสร้างและตรวจสอบรายการวัสดุ แรงงาน การประมาณราคาค่าใช้จ่าย แบบรูปารายการก่อสร้าง และกำหนดราคากลางโครงการฯ ดังนี้

งานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน หมู่ที่ ๑๑ รายละเอียดปริมาณงานดังนี้

- (๑) งานวางท่อระบายน้ำ: ท่อชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘๕ ท่อน
- (๒) บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก: กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๙ จุด
- (๓) งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก: กว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ยาวรวม ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๗ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)
- (๔) งานเสริมผิวจราจรคอนกรีต: กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน กำหนด และป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ และดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อดำเนินการโครงการฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งจ่ายไว้ ๖๕๔,๐๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๘๗ วัน จำนวน ๑ งวดงาน รับประกันผลงาน ๒ ปี และได้กำหนดราคาไว้ ๖๙๒,๖๖๗.๐๑ บาท (หกแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบบเจ็ดบาทหนึ่งสตางค์)

ตามแบบโครงสร้างถนน แบบมาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รับน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๑๕ ตัน (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) แบบเลขที่ ถนน-๒๐๓/๕๖

๒. คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ขอเสนอราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และที่เกี่ยวข้อง ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้ความเห็นชอบราคากลางก่อสร้าง โดย ขอเสนอราคากลางก่อสร้างครั้งนี้ เป็นเงิน ๖๙๒,๖๖๗.๐๑ บาท (หกแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทหนึ่งสตางค์)

ข้อกำหนด

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา ๖๐
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ข้อ ๑.๓.๑.๑
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
- หนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๕๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคางานก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติ

(ลงชื่อ)



ประธานคณะกรรมการ

(นายอุดม คงกันกง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ความคิดเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

พิมพ์อรอนงค์

พิมพ์

(นางธมนต์ ทองดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ความคิดเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

อภิศ อภิศ

อภิศ

(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๗

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีต

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนรายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลละหานกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านดอนละนาม ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							-
1.1	ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม.	ลบ.ม.	13.50	577.40	7,794.90	1.3642	787.69	10,633.80
2	งานผิวทาง							-
2.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	270.00	396.61	107,084.70	1.3642	541.06	146,084.95
2.2	รอยต่อเพื่อยึดหด (Expantion Joint)	ม.	5.00	133.46	667.30	1.3642	182.07	910.33
2.3	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	54.00	163.49	8,828.46	1.3642	223.03	12,043.79
2.4	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	20.00	126.00	2,520.00	1.3642	171.89	3,437.78
3	งานวางท่อพร้อมบ่อพัก							
3.1	งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน	ตร.ม.	20.00	70.00	1,400.00	1.3642	95.49	1,909.88
3.2	งานดินขุด พร้อมกลบ	ลบ.ม.	185.00	22.41	4,145.85	1.3642	30.57	5,655.77
3.3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	9.10	1,808.41	16,456.53	1.3642	2,467.03	22,450.00
3.4	ท่อ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร	ท่อน	185.00	939.00	173,715.00	1.3642	1,280.98	236,982.00
3.5	ฝาบ่อพัก ขนาด 0.45x0.90 m.หนา 0.12 ม	ฝา	38.00	570.00	21,660.00	1.3642	777.59	29,548.57
3.6	บ่อพัก ขนาด 1.00x1.00 m.หนา 0.10 ม.	บ่อ	19.00	4,663.96	88,615.24	1.3642	6,362.57	120,888.91
4	งานไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
4.1	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	10.00	577.40	5,774.00	1.3642	787.69	7,876.89
4.2	ผิวทางคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	ตร.ม.	197.00	350.68	69,083.96	1.3642	478.40	94,244.34
					507,745.94		TOTAL	692,667.01

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

507,745.94

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง

หกแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทหนึ่งสตางค์

692,667.01

ขนาดหรือเนื้อที่

467.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา

1,483.23 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....

(นายอุดม คงกันกง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์ ใจ สุขจำนงค์)

อนุมัติ


(นายอัคร ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๗


แบบ ปร. 6

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนละนาม หมู่ที่ 11 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ประมาณการ เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)	
1	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	504,000.00	
	(ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน)		
2	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	150,000.00	
	(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)		
	รวม	654,000	
		654,000	
	(หกแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ) 
(นายวิฑูรย์ พิกุล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ) 
(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(ลงชื่อ) 
(นางสมคิด เทียงมาก)
ปลัด อบต.ละหาน

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) 
(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

อนุมัติ

สำเนาถูกต้อง


(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนละนาม หมู่ที่ 11 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	369,492.01	1.3642	504,061.00	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			504,061	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			504,000	
	ตัวอักษร (ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....


(นางสมคิด เทียงมาก)

สำเนาถูกต้อง

-อนุมัติ-

(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(นายรัชพร ประภากรแก้วรัตน์)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ขยายหน้าพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนละนาม หมู่ที่ 11 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภพกุล
 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567



ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	หน่วยละ	รวมเป็นเงิน	
ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 185 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร จำนวน 19 จุด										
1	งานร้อยท่อนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (เรียกไป)	20.00	ตร.ม.	-	-	70.00	1,400.00	1,400.00	-	
2	งานร้อยท่อนระบายน้ำ คสล. (เรียกไป)	-	เมตร	-	-	75.00	-	-	-	
3	งานดินหุดบ่อพัก	19.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,881.00	1,881.00	-	
4	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร	185.00	ท่อน	1,047.37	193,763.22	-	-	193,763.22	-	
5	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร	-	ท่อน	670.70	-	-	-	-	-	
5	บ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	19.00	จุด	3,381.54	64,249.35	-	-	64,249.35	-	
6	ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.45 x 0.90 เมตร	38.00	ฝา	596.30	22,659.40	-	-	22,659.40	-	
7	ท่อ PVC. ชั้น 8.5 Ø 8"	-	ท่อน	2,326.17	-	1.00	-	-	-	
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน										

สำเนาถูกต้อง
 ปรากฏ (ลงชื่อ).....นายสุวิทย์ วัฒนวิเศษ (นางสมคิด เทียงมาก)
 (นายอุดม คชกันภง) ผู้อำนวยการกองช่าง
 เห็นชอบ (ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ละหาน อนุมัติ (ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 (นายวิฑูรย์ พิภพกุล) (นายรัชชพร ประภากรแก้วรัตน์)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนละมาน หมู่ที่ 11 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล
 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 เดือนที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน			
ปริมาณ งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาวรวม 180 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 197 ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก)										
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	30.50	ลบ.ม.	1,953.27	59,574.74	306.00	9,333.00	68,907.74		
2	wire mesh 0.20x 0.20 m. หน้า 4 มม.	197.00	ตร.ม.	33.50	6,599.50	5.00	985.00	7,584.50		
3	ตะปู	0.68	ก.ก.	52.14	35.19		-	35.19		
4	ทรายรองพื้น	10.80	ลบ.ม.	546.52	5,902.42	99.00	1,069.20	6,971.62		
5	งานลูกรังไหลทาง		ลบ.ม.		-		-			
6	แอสฟัลท์ ยาบแนว		ลิตร		-		-			
7	ไม้แบบ เวียน 3 ครั้ง	6.00	ตร.ม.	280.00	1,680.00	60.00	360.00	2,040.00		
รวมราคา: วัสดุ+ ค่าแรงงาน								85,539.05		

(แปดหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบบ้าบาทห้าสตางค์)

ตรวจ (ลงชื่อ)  หน.ส่วนโยธา
 เห็นชอบ (ลงชื่อ)  ปลัด อบต.ละหาน
 (นางสมคิด เพียงมาก)
 (นายอัครม คงกันธง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นางรัชพร ประภากรแก้วรัตน์)
 นายกองดีการบริหารส่วนตำบล

ชำนาญทอง
 (นายอัครม คงกันธง)


 (นายอัครม คงกันธง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง

ปร. 5

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2567

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 สถานที่ตั้ง บ้านดอนละนาม หมู่ที่ 11 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเสริมผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร	150,300.67	
สรุป รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		150,300.67	
คิดเป็นราคา (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)		150,000.00	

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองชัยภูมิ ราคาเฉลี่ย 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร
 กำหนดแล้วไม่เกิน 180 วัน

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา
 (นายวิฑูรย์ พิกุล)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นางสมคิด เทียงมาก)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ตรวจ
 (นายอุดม คงกันกง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
 (นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)
 นายกองตำบลการบริหารส่วนตำบลละหาน

(นายอุดม คงกันกง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางปริมาณ งานเสริมผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง บ้านคอนละนาม หมู่ที่ 11 ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน แบบเลขที่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลละหานกำหนด ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
	1.งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (รื้อขนไป)	ตร.ม.		70.00	0.00	1.3642	-	-
	2.งานดิน					1.3642		
2.1	งานฉาบปูนและขุดต่อ (ปรับเกรดพื้นทางเดิม)	ตร.ม.	0.00	1.73	0.00	1.3642	-	-
	3.งานรองพื้นทางและพื้นทาง					1.3642		
3.1	คั่นดินทางเดิมบดอัดแน่น 95% SPD.	ตร.ม.	0.00	10.80	0.00	1.3642	-	-
3.2	งานดินถม					1.3642		
	ดินถมปรับระดับ					1.3642		
3.3	งานดินลูกรังบดอัดแน่น บดอัดแน่น 95% MPD.	ลบ.ม.	0.00	50.96	0.00	1.3642	-	-
3.4	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (1) ทรายหยาบใต้ผิวทางคอนกรีต (หนา ๐.๐๕ ม.)	ลบ.ม.	13.50	641.38	8,658.63	1.3642	11,812.10	11,812.10
3.5	งานไหล่ทาง (1) งานลูกรังไหล่ทาง (คิวหลวม)	ลบ.ม.	0.00	89.91	0.00	1.3642	-	-
3.6	งานรองพื้นปรับระดับผิวทาง (1) งานลูกรังปรับระดับ(คิวหลวม)	ลบ.ม.	0.00	89.91	0.00	1.3642	-	-
	4.งานผิวทาง					1.3642		
4.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	270.00	355.88	96,087.20	1.3642	131,082.15	131,082.15
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	20.00	119.78	2,395.60	1.3642	3,268.08	3,268.08
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	5.00	113.47	567.35	1.3642	773.98	773.98
	3.4 รอยต่อคานยาว (Longitudinal Joint)	ม.	54.00	45.67	2,466.18	1.3642	3,364.36	3,364.36
5	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๑ ๑๕๐ x ๑๐๐ เมตร	ท่อน		876.62	0.00	1.3642	-	-
	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร	ท่อน		1,053.80	0.00	1.3642	-	-
				110,174.96			TOTAL	150,300.67

Gm
(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(สำเนาฉบับ)

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๙๖๗ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งจ่ายไว้ ๖๕๔,๐๐๐.- บาท (หกแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| ๑.นายอุดม คงกันกง | ประธานกรรมการ |
| ผู้อำนวยการกองช่าง | |
| ๒.นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ | กรรมการ |
| ผู้อำนวยการกองคลัง | |
| ๓.นายวิฑูรย์ พิกุล | กรรมการและเลขานุการ |
| นายช่างโยธาชำนาญงาน | |

โดยมีอำนาจและหน้าที่

- (๑) จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
- (๒) กำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
- (๓) ในกรณีที่ราคาของผู้เสนออราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนออราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
- (๔) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีกฎกระทรวง และหนังสือคำสั่งของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

.....ร่าง
พิมพ์
 /๕) ให้.....

ตรวจ

(๕) ให้ปฏิบัติตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

(๖) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๗



(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน