



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกเขვნุ่ม หมู่ที่ ๑
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๒๕,๗๐๐.- บาท (แปดแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐๑ ท่อน บ่อพัก คสล. กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ จุด งานเสริมไหล่ทาง คสล. กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๑๑.๕๐ ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออก) งานเสริมผิวจราจร คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออก) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๘๕๔,๗๘๖.๑๖.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทสิบหกสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- ๗.๑ นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
- ๗.๓ นายวชิรพงษ์ วงศ์แก่น ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘

(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ขย ๗๑๓๐๑.๐๔/

ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่ ๙๑๑/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกเซเวน หมูที่ ๑ บ้านละหาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย

๑. นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
๓. นายวิชาญพงษ์ วงศ์แก่น ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

ข้อเท็จจริง/พิจารณา

คณะกรรมการได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ เพื่อพิจารณาและตรวจสอบวัสดุ แรงงาน การประมาณราคาค่าใช้จ่าย แบบรูปรายการก่อสร้าง และกำหนดราคากลางโครงการ ดังนี้ งานจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กแยกเซเวน หมูที่ ๑ ปริมาณงานดังนี้

๑.งานวางท่อระบายน้ำ : ท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐๑ ท่อน และบ่อกักคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ จุด

๒.งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก : กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๑.๕๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อกักออก)

๓.งานเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อกักออก) พร้อมป้ายโครงการก่อนดำเนินการ และป้ายโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดอื่นๆ ตามประมาณราคา อบต.ละหาน ตั้งจ่ายไว้ ๘๒๕,๗๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๑๐๐ วัน จำนวน ๑ งานจ้าง รับประกันผลงาน ๒ ปี และได้กำหนดราคา ๘๕๔,๗๘๖.๑๖ (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทสิบหกสตางค์) แบบโครงสร้างถนน: แบบมาตรฐาน ถนน คสล. รับน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๑๕ ตัน (แบบมีรอยต่อตามยาว และแบบอื่นๆ ตามที่ อบต.ละหาน กำหนด จำนวน ๑๐ แผ่น

ข้อกฎหมาย

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา ๖๐
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ข้อ ๑.๓.๑.๑

-หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

-หนังสือ คณะกรรมการวินัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๕๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

-ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคางานก่อสร้าง

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติ

(ลงชื่อ)


(นายอุดม คงกันกง)

ประธานคณะกรรมการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)


(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์)

กรรมการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง


(ลงชื่อ)


(นายวชิรพงษ์ วงศ์แก่น)

กรรมการและเลขานุการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


.....
.....

(ลงชื่อ).....



(นางธมนต์ ทองดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง/ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 
.....
.....

(ลงชื่อ).....



(นางอัทธพร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เสริมไหล่ทางคอนกรีต เสริมเหล็ก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนรายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลละหานกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านละหาน ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (สายแยกเขเว่น)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานปรับแต่งพื้นที่ รองพื้นทางและพื้นทาง							-
	1.1 งานรื้อพื้น คสล.วางบนดิน หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	330.00	70.00	23,100.00	1.3642	95.49	31,513.02
	1.2 งานรื้อถอนรางระบายน้ำ คสล.(ขนไป)	เมตร	175.00	75.00	13,125.00	1.3642	102.32	17,905.13
	1.3 งานดินลูกรังรองพื้น (คิวหลวม)	ลบ.ม.	140.00	159.17	22,283.80	1.3642	217.14	30,399.56
2	งานเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	1 งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	14.00	546.52	7,651.28	1.3642	745.56	10,437.88
	2.2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	280.00	396.61	111,050.80	1.3642	541.06	151,495.50
	2.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	25.00	146.96	3,674.00	1.3642	200.48	5,012.07
	2.4 รอยตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	56.00	48.61	2,722.16	1.3642	66.31	3,713.57
	2.5 ลูกรีงไหล่ทาง	ลบ.ม.	8.40	159.17	1,337.03	1.3642	217.14	1,823.97
3	งานวางท่อพร้อมบ่อพัก							
	3.1 งานดินขุด	ลบ.ม.	221.00	22.00	4,862.00	1.3642	30.01	6,632.74
	3.2 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	6.50	1,808.41	11,754.67	1.3642	2,467.03	16,035.71
	3.3 ท่อ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร	ท่อน	201.00	951.00	191,151.00	1.3642	1,297.35	260,768.19
	3.4 ฝาบ่อพัก ขนาด 0.45x0.90 m.หนา 0.12 ม	ฝา	40.00	570.00	22,800.00	1.3642	777.59	31,103.76
	3.5 บ่อพัก ขนาด 1.00x1.00 m.หนา 0.10 ม.	บ่อ	20.00	4,646.00	92,920.00	1.3642	6,338.07	126,761.46
4	งานไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	1.1 งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	16.00	546.52	8,744.32	1.3642	745.56	11,929.00
	1.2 ผิวทางคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	ตร.ม.	311.50	351.23	109,408.15	1.3642	479.15	149,254.59
					626,584.20		TOTAL	854,786.16
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง				=	626,584.20			
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง				=	1.3642			
เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		แปดแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทสิบหกสตางค์					854,786.16	

(ลงชื่อ).....

(นายอุดม คงกันง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์ ใจ สุขจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายชิรพงษ์ วงศ์แก่น)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ


(นายรัชพล ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๕๘ ม.ค. ๒๕๖๘


แบบ ปร. 6

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจักรีบุรี จังหวัดชัยภูมิ
ประมาณการ เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)	
1	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (หกแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	643,700.00	
2	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)	182,000.00	
	รวม	825,700	
		825,700	
	(แปดแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ) 
(นายวิฑูรย์ พิกุล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ) 
(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(ลงชื่อ) 
(นางสมคิด เทียงมาก)
ปลัด อบต.ละหาน

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) 
(นายจัทธร ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

อนุมัติ

สำเนาถูกต้อง


(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง

ปร. 5

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2567

ประเภทงาน

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกเซเว่น

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สถานที่ตั้ง

บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 56 เมตร หนา 0.15 เมตร	182,111.87	
สรุป รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		182,111.87	
คิดเป็นราคา		182,000.00	
(หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)			

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองชัยภูมิ ราคาเฉลี่ย 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

กำหนดแล้วไม่เกิน 180 วัน

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสมคิด เพียงมาก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายธวัช ปรากฏแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกเขว่น

ปริมาณ งานเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 56 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสะพาน หมู่ที่ 1 ตำบลสะพาน อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

แบบเลขที่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานกำหนด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
	1.งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (รื้อขนไป)	ตร.ม.		70.00	0.00	1.3642	-	-
	2.งานดิน					1.3642		
2.1	งานถมป่าและขุดต่อ (ปรับเกรดพื้นทางเดิม)	ตร.ม.	0.00	1.73	0.00	1.3642	-	-
	3.งานรองพื้นทางและพื้นทาง					1.3642		
3.1	คันดินทางเดิมบดอัดแน่น 95% SPD.	ตร.ม.	0.00	10.80	0.00	1.3642	-	-
3.2	งานดินถม CBR>4% บดอัดแน่น 95% SPD.	ลบ.ม.		135.39	0.00	1.3642	-	-
3.3	งานคืนลูกรัง					1.3642		
3.4	งานคืนลูกรัง	ลบ.ม.	140.00	126.34	17,687.60	1.3642	24,129.42	24,129.42
3.5	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (1) ทราฮายาใต้ผิวทางคอนกรีต (หนา ๐.๐๕ ม.)	ลบ.ม.	14.00	641.38	8,979.32	1.3642	12,249.59	12,249.59
3.6	งานไหล่ทาง (1) งานลูกรังไหล่ทาง (คิ้วหลวม)	ลบ.ม.	8.40	126.34	1,061.26	1.3642	1,447.77	1,447.77
3.๗	งานรองพื้นปรับระดับผิวทาง (1) งานลูกรังปรับระดับ(คิ้วหลวม)	ลบ.ม.	0.00	126.34	0.00	1.3642	-	-
	4.งานผิวทาง					1.3642		
4.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	280.00	355.88	99,645.98	1.3642	135,937.05	135,937.05
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	25.00	119.78	2,994.50	1.3642	4,085.10	4,085.10
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	5.00	113.47	567.35	1.3642	773.98	773.98
	3.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	56.00	45.67	2,557.52	1.3642	3,488.97	3,488.97
5	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร	ท่อน		876.62	0.00	1.3642	-	-
	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร	ท่อน		1,053.80	0.00	1.3642	-	-
					133,493.53		TOTAL	182,111.87

สำเนาถูกต้อง


(นายอุดม คงกันง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกเซเว่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	471,886.79	1.3642	643,747.97	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			643,748	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			643,700	
	ตัวอักษร (หกแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัด อบต.ละหาน

สำเนาถูกต้อง

Gm

(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

-อนุมัติ-

(ลงชื่อ).....

Tim gml.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก...และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกเขว่น
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านตะพาน หมู่ที่ 1 ตำบลตะพาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภูด
 เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566
 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน			
ปริมาณ งานไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาวรวม 221 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 311.50 ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก)										
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	47.73	ลบ.ม.	1,953.27	93,219.81	306.00	14,603.85	107,823.66		
2	wire mesh 0.20x0.20 m. หน้า 4 มม.	311.50	ตร.ม.	33.50	10,435.25	5.00	1,557.50	11,992.75		
3	ตะปู	0.83	ก.ก.	52.14	43.21			43.21		
4	ทรายรองพื้น	16.58	ลบ.ม.	546.52	9,058.57	99.00	1,640.93	10,699.49		
5	งานลูกรังไหลทาง		ลบ.ม.							
6	แอสฟัลท์ ยานแวง		ลิตร							
7	ไม้แบบ เวียน 3 ครั้ง	7.37	ตร.ม.	280.00	2,062.67	60.00	442.00	2,504.67		
รวมราคาค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน								133,063.78		

ตรวจ (ลงชื่อ)..... หน.ส่วนโยธา
 (นายอุดม คงกันกง)
 เห็นชอบ (ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ตะพาน อนุมัติ (ลงชื่อ).....นายกองดีการบริหารส่วนตำบล
 (นางสมคิด เทียงมาก) (นายฉัตรพร ปรากฏการแก้วรัตน์)

ถ้าเนาถูกต้อง


 (นายอุดม คงกันกง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(สำเนาฉบับ)

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๘๖๖ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปราคางานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
สำหรับประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกเซเว่น หมู่ที่ ๑
ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกเซเว่น หมู่ที่ ๑ ตาม
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งจ่ายไว้
๘๒๕,๗๐๐.- บาท (แปดแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปราคางานก่อสร้าง และ
กำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกเซเว่น หมู่ที่ ๑ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปราคางานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ประธานกรรมการ |
| ผู้อำนวยการกองช่าง | |
| ๒. นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ | กรรมการ |
| ผู้อำนวยการกองคลัง | |
| ๓. นายวชิรพงษ์ วงศ์แก่น | กรรมการและเลขานุการ |
| นายช่างโยธาชำนาญงาน | |

โดยมีอำนาจและหน้าที่

- (๑) จัดทำแบบรูปราคางานก่อสร้าง
- (๒) กำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ของทางราชการ แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
- (๓) ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคา
กลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคา
ขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
- (๔) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้ว
เสร็จและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีกฎกระทรวง และหนังสือคำสั่งของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

(๕) ให้ปฏิบัติตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

(๖) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๗



(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน