



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติ ตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ  
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านนายปรีชา หมู่ที่ ๑๖
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๙,๑๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
- ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศ  
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ป้าย  
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)
- ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘  
เป็นเงิน ๔๒๙,๔๔๘.๘๔.- บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทแปดสิบสี่สตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- ๗.๑ นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นางอมรดา เจริญเขตร ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ
- ๗.๓ นายวิฑูรย์ พิกุล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘



(นายธัชพร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

รายละเอียดแบบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘

.....  
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายปรีชา หมู่ที่ ๑๖

รายละเอียด

ปริมาณงาน

๑. งานวางท่อระบายน้ำ : คสล.ชั้น ๓ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๖ ท่อน

๒. บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก : กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ จุด

งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก : กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)

ช่วงที่ ๑ งานเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก : กว้างเฉลี่ย ๖.๕๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๒๔.๕๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)

งานดินลูกรังปรับระดับ : กว้างเฉลี่ย ๖.๕๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร

หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๑๓.๗๕ ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ ๒ งานเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก : กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔๗ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๓ งานเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก : กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)

งานดินลูกรังปรับระดับ : กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร

หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหานกำหนด)



(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
รับที่..... 22  
วันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๘  
เวลา 14:27 น.  
ทส

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่

ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางฯ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

### เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่ ๕ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายปรีชา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลละหาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| ๑. นายอุดม คงกันกง    | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานคณะกรรมการ      |
| ๒. นางอมรา เจริญเชษฐ์ | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ   |
| ๓. นายวิฑูรย์ พิกุล   | ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ |

### ข้อเท็จจริง/พิจารณา

คณะกรรมการได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ เพื่อพิจารณาและตรวจสอบวัสดุ แรงงาน การประมาณราคาค่าใช้จ่าย และกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายปรีชา หมู่ที่ ๑๖ รายละเอียดคือ

#### คอนกรีตเสริมเหล็ก

- งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๖ ท่อน
- บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก : กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ จุด  
งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก : กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๙ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)
- ช่วงที่ ๑ งานเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก : กว้างเฉลี่ย ๖.๕๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๒๔.๕๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)  
งานดินลูกรังปรับระดับ : กว้างเฉลี่ย ๖.๕๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมี  
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๑๓.๗๕ ลูกบาศก์เมตร
- ช่วงที่ ๒ งานเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก : กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔๗ ตารางเมตร
- ช่วงที่ ๓ งานเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก : กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)  
งานดินลูกรังปรับระดับ : กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมี  
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ)  
จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดอื่นๆ ตามที่ อบต.ละหาน กำหนด) กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง  
๘๔ วัน จำนวน ๑ งวด งานประกันผลงาน ๒ ปี และได้กำหนดราคากลางไว้  
๔๒๙,๔๔๘.๘๔ บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทแปดสิบสี่สตางค์)

### ข้อกำหนด

-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตามประกาศ  
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ข้อ ๒.๑.๑๗ และที่  
ประกาศเพิ่มเติม

-แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศ  
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

-หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม ตามประกาศ  
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

### ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติ

(ลงชื่อ)



ประธานคณะกรรมการ

( นายอุดม คงกันกง )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




กรรมการ

( นางอมรา เจริญเขตร์ )

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

( นายวิฑูรย์ พิกุล )

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เป็นนครอนันต์

(ลงชื่อ).....

( นางธมนต์ ทองดี )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง/ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อนันต์

(ลงชื่อ).....

( นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๒๐ ม.ค. ๒๕๖๘

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายปรีชา)

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนรายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลละหานกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 บ้านหนองไผ่งาม ต.ละหาน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานปรับแต่งพื้นที่							
	1.1 งานรื้อพื้น คสล. หนา 0.10-0.15 ม.	ตร.ม.	✓ 49.00	70.00	3,430.00	1.3642	95.49	4,679.21
	1.2 งานรื้อถอนรางระบายน้ำ คสล.	เมตร	✓ 84.00	75.00	6,300.00	1.3642	102.32	8,594.46
2	งานวางท่อพร้อมบ่อพัก							
	2.1 งานดินขุดบ่อพัก	ลบ.ม.	✓ 8.00	112.00	896.00	1.3642	152.79	1,222.32
	2.2 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	2.00	1,808.41	3,616.82	1.3642	2,467.03	4,934.07
	2.3 ท่อ คสล. ชั้น ๓ ขนาด 0.40x1.00 เมตร	ท่อน	✓ 76.00	612.09	46,518.84	1.3642	835.01	63,461.00
	2.4 ฝาบ่อพัก ขนาด 0.35x0.90 m. หนา 0.12 ม.	ฝา	16.00	483.08	7,729.28	1.3642	659.02	10,544.28
	2.5 บ่อพัก ขนาด 0.80x1.00 m. หนา 0.10 ม.	บ่อ	✓ 8.00	3,245.00	25,960.00	1.3642	4,426.83	35,414.63
3	งานเสริมผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 6.50 เมตร							
	3.1 งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	12.00	673.33	8,079.96	1.3642	918.56	11,022.68
	3.2 ผิวทางคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	ตร.ม.	227.50	395.66	90,012.65	1.3642	539.76	122,795.26
	3.3 รอยต่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	19.50	126.56	2,467.92	1.3642	172.65	3,366.74
	3.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	เมตร	35.00	46.57	1,629.95	1.3642	63.53	2,223.58
4	งานเสริมผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 3.00 เมตร							
	4.1 งานดินลูกรังปรับระดับพื้นที่ทาง	ลบ.ม.	27.00	159.17	4,297.59	1.3642	217.14	5,862.77
	4.2 งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	12.00	673.33	8,079.96	1.3642	918.56	11,022.68
	4.3 ผิวทางคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	ตร.ม.	237.00	362.00	85,794.00	1.3642	493.84	117,040.17
	4.4 รอยต่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	18.00	119.84	2,157.12	1.3642	163.49	2,942.74
5	งานเสริมไหล่ทางคอนกรีต เสริมเหล็ก							
	5.1 งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	3.00	673.33	2,019.99	1.3642	918.56	2,755.67
	5.2 ผิวทางคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	ตร.ม.	45.00	351.31	15,808.95	1.3642	479.26	21,566.57
					314,799.03		TOTAL	429,448.84

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 314,799.03

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

รวมค่าสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน	สี่แสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทแปดสิบสี่สตางค์	429,448.84
-----------------------------	---	------------

(ลงชื่อ)..... 

(นายอุดม คงกันง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... 

(นางอมรา เจริญเชษฐ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... 

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายรัชชพร ประภากรแก้วรัตน์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๒๐ ม.ค. ๒๕๖๘


แบบ ปร. 6

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายปรีชา  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไผ่จาน หมู่ที่ 16 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
ประมาณการ เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)	
1	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)	151,100.00	
2	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)	144,000.00	
3	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 2 (เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	79,000.00	
4	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 3 (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	55,000.00	
	รวม	429,100	
	(สี่แสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)	429,100	

(ลงชื่อ)   
(นายวิฑูรย์ พิกุล)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน


ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ)   
(นายอุดม คงกันกง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(ลงชื่อ)   
(นางสมคิด ทียงมาก)  
ปลัด อบต.ละหาน

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)   
(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

อนุมัติ

**สำเนาถูกต้อง**

  
(นายอุดม คงกันกง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายปรีชา  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไผ่จาน หมู่ที่ 16 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	110,771.61	1.3642	151,114.64	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			151,115	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			151,100	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัด อบต.ละหาน

-อนุมัติ-

(ลงชื่อ)..... นายกองดีการบริหารส่วนตำบลละหาน

(นายรัชชพร ประภากรแก้วรัตน์)

**สำเนาถูกต้อง**


(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง





ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัด และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบ.๗  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไผ่ งาน หมู่ที่ 16 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง  
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภูด  
 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
 เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน			
<b>ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 76 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ยาว 0.80 เมตร จำนวน 8 จุด</b>										
1	งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (รื้อขนไป)	49.00	ตร.ม.	-	-	70.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00	
2	งานรื้อถอนระบายน้ำ คสล. (รื้อขนไป)	84.00		-	-	75.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	
3	งานดินชุดบ่อพัก	8.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	792.00	792.00	792.00	
4	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร		ท่อน	1,047.37	-	-	-	-	-	
5	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร	76.00	ท่อน	670.70	50,973.36	-	-	-	50,973.36	
5	บ่อพัก ขนาด 0.80 x 1.00 ม.	8.00	จุด	2,682.99	21,463.95	-	-	-	21,463.95	
6	ผ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.45 x 0.90 เมตร	16.00	ผา	514.46	8,231.44	-	-	-	8,231.44	
7	ทำท่อ PVC. ชั้น 8.5 Ø 8"		ท่อน	2,326.17	-	1.00	-	-	-	
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน									91,190.75	

ตรวจ (ลงชื่อ).....  ..... **ทน. ส่วนโยธา** ..... นายของค์การบริหารส่วนตำบล  
 (นายอุดม คงกันกง) (นายธวัชพร ประภากรแก้วรัตน์)  
 (นางสมคิด เตียงมาก)  
**ด้านเทคนิค**  
 (นายอุดม คงกันกง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบ.ง.า  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไผ่غان หมู่ที่ 16 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง  
 ประมาณโดย นายอิทธิฤทธิ์ พิภูล  
 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
 เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน			
<b>ปริมาณ งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาวรวม 49 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 45 ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก)</b>										
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	6.95	ลบ.ม.	1,953.27	13,575.23	306.00	2,126.70	15,701.93		
2	wire mesh 0.20x 0.20 m. ทน 4 มม.	45.00	ตร.ม.	33.50	1,507.50	5.00	225.00	1,732.50		
3	ตะปู	0.18	ก.ก.	52.14	9.58	-	-	9.58		
4	ทรายรองพื้น	2.45	ลบ.ม.	546.52	1,338.97	99.00	242.55	1,581.52		
5	งานลูกรังไหลทาง		ลบ.ม.	-	-	-	-	-		
6	แอสฟัลท์ ยานิว		ลิตร	-	-	-	-	-		
7	ไม้แบบ เวียน 3 ครั้ง	1.63	ตร.ม.	280.00	457.33	60.00	98.00	555.33		
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน								19,580.86		

ตรวจ (ลงชื่อ).....  ..... **หน.ส่วนโยธา**  
 (นายอุดม คงกันกง)  
 เห็นชอบ (ลงชื่อ).....  ..... **ปลัด อบต.ละหาน** **อนุมัติ (ลงชื่อ).....**  
 (นางสมคิด เทียงมาก) **นายทองคำกรบริหารส่วนตำบล**  
 (นายรัชชพร ประกะภากรแก้วรัตน์)

**อำนาจทอง**  
 (นายอุดม คงกันกง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง

ปร. 5

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2567

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายปรีชา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สถานที่ตั้ง บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ 16 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ช่วงที่ 1 งานเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 6.50 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร	144,306.40	
สรุป รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		144,306.40	
คิดเป็นราคา		144,000.00	
(หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)			

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองชัยภูมิ ราคาลิตรละ 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

กำหนดแล้วไม่เกิน 180 วัน

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา  
 (นายวิฑูรย์ พิกุล)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ  
 (นางสมคิด เทียงมาก)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ตรวจ  
 (นายอุดม คงกันกง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ  
 (นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)  
 นายกองดีการบริหารส่วนตำบลละหาน

**สำเนาถูกต้อง**

(ลงชื่อ).....  
 (นายอุดม คงกันกง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

**ชื่อโครงการก่อสร้าง** โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายปรีชา  
 ช่วงที่ 1 งานเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 6.50 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 224.5 ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก)  
**ปริมาณ** งานดินลูกรังปรับระดับ กว้างเฉลี่ย 6.50 เมตร ยาว 35 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร  
 หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 113.75 ลบ.ม.

**สถานที่ก่อสร้าง** บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ 16 ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

**แบบเลขที่** ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลละหานกำหนด

**ประมาณราคา เมื่อวันที่** กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
	<b>1.งานหรือโครงสร้างถนนเดิม</b>							
1.1	งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (รื้อขนไป)	ตร.ม.		70.00	0.00	1.3642	-	-
	<b>2.งานดิน</b>					1.3642		
2.1	งานวางป่าและชุดตอ (ปรับเกรดพื้นทางเดิม)	ตร.ม.	0.00	1.73	0.00	1.3642	-	-
	<b>3.งานรองพื้นทางและพื้นทาง</b>					1.3642		
3.1	คั่นดินทางเดิมบดอัดแน่น 95% SPD.	ตร.ม.	0.00	10.80	0.00	1.3642	-	-
3.2	งานดินถม CBR>4% บดอัดแน่น 95% SPD.	ลบ.ม.		135.39	0.00	1.3642	-	-
3.3	งานดินลูกรัง					1.3642		
	งานดินลูกรัง	ลบ.ม.	113.75	126.34	14,371.18	1.3642	19,605.16	19,605.16
3.4	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (1) ทรายหยาบใต้ผิวทางคอนกรีต (หนา ๐.๐๕ ม.)	ลบ.ม.	11.38	641.38	7,295.70	1.3642	9,952.79	9,952.79
	งานไหล่ทาง					1.3642		
	(1) งานลูกรังไหล่ทาง (คิ้วหลวม)	ลบ.ม.	0.00	126.34	0.00	1.3642	-	-
3.6	งานรองพื้นปรับระดับผิวทาง (1) งานลูกรังปรับระดับ(คิ้วหลวม)	ลบ.ม.	0.00	126.34	0.00	1.3642	-	-
	<b>4.งานผิวทาง</b>					1.3642		
4.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	227.50	355.88	80,962.36	1.3642	110,448.85	110,448.85
	3.2 รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	13.00	119.78	1,557.14	1.3642	2,124.25	2,124.25
	3.3 รอยต่อแผ่หดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.		113.47	0.00	1.3642	-	-
	3.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	35.00	45.56	1,594.60	1.3642	2,175.35	2,175.35
5	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร	ท่อน		876.62	0.00	1.3642	-	-
	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร	ท่อน		1,053.80	0.00	1.3642	-	-
					105,780.97		<b>TOTAL</b>	<b>144,306.40</b>

**สำเนาถูกต้อง**

(นายอุดม คงกันกง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง

ปร. 5

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2567

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายปรีชา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สถานที่ตั้ง บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ 16 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ขวงที่ 2 งานเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 49 เมตร หนา 0.15 เมตร	79,758.83	
สรุป รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		79,758.83	
คิดเป็นราคา		79,000.00	
(เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองชัยภูมิ ราคาขีดละ 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

กำหนดแล้วไม่เกิน 180 วัน

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา  
 (นายวิฑูรย์ พิกุล)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ  
 (นางสมคิด เทียงมาก)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ตรวจ  
 (นายอุดม คงกันกง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ  
 (นายธีษทร ประภากรแก้วรัตน์)  
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันกง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายปรีชา

ปริมาณ ช่วงที่ 2 งานเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 49 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 147 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ 16 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

แบบเลขที่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลละหานกำหนด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
	<b>1.งานหรือโครงสร้างถนนเดิม</b>							
1.1	งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (รื้อขนไป)	ตร.ม.		70.00	0.00	1.3642	-	-
	<b>2.งานดิน</b>					1.3642		
2.1	งานถางป่าและขุดคอ (ปรับเกรดพื้นทางเดิม)	ตร.ม.	0.00	1.73	0.00	1.3642	-	-
	<b>3.งานรองพื้นทางและพื้นทาง</b>					1.3642		
3.1	คันดินทางเดิมบดอัดแน่น 95% SPD.	ตร.ม.	0.00	10.80	0.00	1.3642	-	-
3.2	งานดินถม CBR>4% บดอัดแน่น 95% SPD.	ลบ.ม.		135.39	0.00	1.3642	-	-
3.3	งานดินลูกรัง					1.3642		
	งานดินลูกรัง	ลบ.ม.	0.00	126.34	0.00	1.3642	-	-
3.4	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต					1.3642		
	(1) ทรายหยาบใต้ผิวทางคอนกรีต (หนา ๐.๐๕ ม.)	ลบ.ม.	7.35	641.38	4,714.14	1.3642	6,431.03	6,431.03
3.5	งานไหล่ทาง					1.3642		
	(1) งานลูกรังไหล่ทาง (ผิวหลวม)	ลบ.ม.	0.00	126.34	0.00	1.3642	-	-
3.6	งานรองพื้นปรับระดับผิวทาง					1.3642		
	(1) งานลูกรังปรับระดับ(ผิวหลวม)	ลบ.ม.	0.00	126.34	0.00	1.3642	-	-
	<b>4.งานผิวทาง</b>					1.3642		
4.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	147.00	355.88	52,314.14	1.3642	71,366.95	71,366.95
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	12.00	119.78	1,437.36	1.3642	1,960.85	1,960.85
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	0.00	113.47	0.00	1.3642	-	-
	3.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.		45.65	0.00	1.3642	-	-
5	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร	ท่อน		876.62	0.00	1.3642	-	-
	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร	ท่อน		1,053.80	0.00	1.3642	-	-
				58,465.64			<b>TOTAL</b>	<b>79,758.83</b>

สำเนาถูกต้อง

Gm

(นายอุดม คงกันกง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง

ปร. 5

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2567

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายปรีชา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สถานที่ตั้ง บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ 16 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ช่วงที่ 3 งานเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร	55,104.14	
สรุป รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		55,104.14	
คิดเป็นราคา		55,000.00	
(ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองชัยภูมิ ราคาเฉลี่ย 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

กำหนดแล้วไม่เกิน 180 วัน

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

Gm

(นายอุดม คงกันกง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายปรีชา ช่วงที่ 3 งานเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร

ปริมาณ

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก)  
งานคิบลูกครึ่งปรับระดับ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 30 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร  
หรือมีปริมาตรคิบลูกครึ่งไม่น้อยกว่า 27 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ 16 ตำบลละหาน อำเภอดุสิต จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

แบบเลขที่

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลละหานกำหนด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
	<b>1.งานหรือโครงสร้างถนนเดิม</b>							
1.1	งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (รื้อขนไป)	ตร.ม.	6.00	70.00	420.00	1.3642	572.96	572.96
	<b>2.งานดิน</b>					1.3642		
2.1	งานวางป่าและขุดตอ (ปรับเกรดพื้นทางเดิม)	ตร.ม.	0.00	1.73	0.00	1.3642	-	-
	<b>3.งานรองพื้นทางและพื้นทาง</b>					1.3642		
3.1	กันดินทางเดิมบดอัดแน่น 95% SPD.	ตร.ม.	0.00	10.80	0.00	1.3642	-	-
3.2	งานดินถม CBR>4% บดอัดแน่น 95% SPD.	ลบ.ม.		135.39	0.00	1.3642	-	-
3.3	งานคิบลูกครึ่ง					1.3642		
3.4	งานคิบลูกครึ่ง	ลบ.ม.	27.00	126.34	3,411.18	1.3642	4,653.53	4,653.53
	<b>งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต</b>					1.3642		
	(1) ทรายหยาบใต้ผิวทางคอนกรีต (หนา ๐.๐๕ ม.)	ลบ.ม.	4.50	641.38	2,886.21	1.3642	3,937.37	3,937.37
	<b>งานไหล่ทาง</b>					1.3642		
	(1) งานลูกรังไหล่ทาง (คิ้วหลวม)	ลบ.ม.	4.50	126.34	568.53	1.3642	775.59	775.59
3.6	งานรองพื้นปรับระดับผิวทาง					1.3642		
	(1) งานลูกรังปรับระดับ(คิ้วหลวม)	ลบ.ม.	0.00	126.34	0.00	1.3642	-	-
	<b>4.งานผิวทาง</b>					1.3642		
4.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	90.00	355.88	32,029.07	1.3642	43,694.05	43,694.05
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	9.00	119.78	1,078.02	1.3642	1,470.63	1,470.63
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	0.00	113.47	0.00	1.3642	-	-
	3.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.		45.52	0.00	1.3642	-	-
5	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร ท่อน			876.62	0.00	1.3642	-	-
	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร ท่อน			1,053.80	0.00	1.3642	-	-
				40,393.01				
							<b>TOTAL</b>	<b>55,104.14</b>

สำเนาถูกต้อง

Gm

(นายอุดม คงกันกง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง



(สำเนาฉบับ)

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
ที่ ๕ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง  
สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจร  
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายปรีชา หมู่ที่ ๑๖  
ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน มีความประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายปรีชา หมู่ที่ ๑๖ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตั้งจ่ายไว้ ๔๒๙,๑๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายปรีชา หมู่ที่ ๑๖ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง             | ประธานกรรมการ       |
| ผู้อำนวยการกองช่าง             |                     |
| ๒. นางอมรา เจริญเขตร           | กรรมการ             |
| นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ |                     |
| ๓. นายวิฑูรย์ พิกุล            | กรรมการและเลขานุการ |
| นายช่างโยธาชำนาญงาน            |                     |

โดยมีอำนาจและหน้าที่

- จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
- กำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
- ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีกฎกระทรวง และหนังสือคำสั่งของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ร่าง  
(๕) ให้  
.....ทาน  
.....คราช

(๕) ให้ปฏิบัติตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

(๖) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง

สั่ง ณ วันที่ - ๓ ม.ค. ๒๕๖๕



(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน