



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

### เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติ ตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

#### ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยายหา หมู่ที่ ๑๖
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๘,๕๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑. ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑. ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อนุมัติละหาน กำหนด)
- ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๗๗,๙๐๖.๘๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกบาทแปดสิบสตางค์)
- บัญชีประมาณการราคากลาง
  - แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
- รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  - นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
  - นายระวิน เครือธนวิทย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ
  - นายวิฑูรย์ พิกุล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยายหา  
หมู่ที่ ๑๖

**ปริมาณงาน** งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒๘ ท่อน  
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕ จุด  
งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๔๓ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๑ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)  
งานเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ป้าย  
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหานกำหนด)

  
(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
รับที่..... 24 .....  
วันที่ 22 ม.ค. 2568 .....  
เวลา 10.50 ๒. ....  
ดิฉัน

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่

ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางฯ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

### เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่ ๑๙/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับงานโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยายหา หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย

- |   |                     |
|---|---------------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง<br>ผู้อำนวยการกองช่าง                      | ประธานกรรมการ       |
| ๒. นายระวิน เครือธนาวิทย์<br>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | กรรมการ             |
| ๓. นายวิฑูรย์ พิกุล<br>นายช่างโยธาชำนาญงาน                    | กรรมการและเลขานุการ |

### ข้อเท็จจริง/พิจารณา

คณะกรรมการได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ เพื่อพิจารณาและตรวจสอบวัสดุ แรงงาน การประมาณราคาค่าใช้จ่าย และกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยายหา หมู่ที่ ๑๖ รายละเอียดคือ ปริมาณงาน

งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒๘ ท่อน

บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕ จุด

งานไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๔๓ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๑ ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออก)

งานเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตร.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหานกำหนด) ตั้งจ่ายไว้ ๓๖๘,๕๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อย บาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๙๙ วัน จำนวน ๑ งวด งานประกันผลงาน ๒ ปี และได้กำหนดราคากลางไว้ ๓๗๗,๙๐๖.๘๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกบาทแปดสิบสตางค์)

### ข้อกฎหมาย

-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ข้อ ๒.๑.๑๗ และที่ประกาศเพิ่มเติม

-แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

-หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

### ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติ

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการ

( นายอุดม คงกังกง )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

( นายระวิน เครือธนาวิทย์ )

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการและเลขานุการ

( นายวิสุทธิ์ พิกุล )

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

( นางธมนต์ ทองดี )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง/ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

( นายอิศธร ประภากรแก้วรัตน์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

22 ม.ค. 2568

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านยายหา)

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนรายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลละหานกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 บ้านละหาน ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานปรับแต่งพื้นที่							-
	1.1 งานรื้อพื้น คสล. ทหนา 0.10-0.15 ม.	ตร.ม.	143.00	70.00	10,010.00	1.3642	95.49	13,655.64
2	งานวางท่อพร้อมบ่อพัก							
	2.1 งานดินซุด	ลบ.ม.	69.00	112.00	7,728.00	1.3642	152.79	10,542.54
	2.2 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	3.00	1,808.41	5,425.23	1.3642	2,467.03	7,401.10
	2.3 ท่อ คสล. ชั้น ๓ ขนาด 0.40x1.00 เมตร	ท่อน	128.00	612.09	78,347.52	1.3642	835.01	106,881.69
	2.4 ฝาบ่อพัก ขนาด 0.35x0.90 m. ทหนา 0.12 ม.	ฝา	30.00	483.08	14,492.40	1.3642	659.02	19,770.53
	2.5 บ่อพัก ขนาด 0.80x1.00 m. ทหนา 0.10 ม.	บ่อ	15.00	3,245.00	48,675.00	1.3642	4,426.83	66,402.44
3	งานเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	8.00	673.33	5,386.64	1.3642	918.56	7,348.45
	3.2 ผิวทางคอนกรีต ทหนา ๐.๑๕ เมตร	ตร.ม.	150.00	362.00	54,300.00	1.3642	493.84	74,076.06
	3.3 รอยต่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	16.00	119.84	1,917.44	1.3642	163.49	2,615.77
4	งานไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	7.00	673.33	4,713.31	1.3642	918.56	6,429.90
	4.2 ผิวทางคอนกรีต ทหนา ๐.๑๕ เมตร	ตร.ม.	131.00	351.31	46,021.61	1.3642	479.26	62,782.68
					277,017.15		TOTAL	377,906.80

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 277,017.15

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

<b>รวมค่าสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน</b>	<b>สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกบาทแปดสิบสตางค์</b>	<b>377,906.80</b>
------------------------------------	--	-------------------

ขนาดหรือเนื้อที่

ตร.ม.

เฉลี่ยราคา

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....

(นายอุดม คงกันกง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายระวิน เครือธนาวิทย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

22 ม.ค. 2568


แบบ ปร. 6

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ 16 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
ประมาณการ เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)	
1	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (สองแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)	286,500.00	
2	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)	82,000.00	
	รวม	368,500	
		368,500	
	(สามแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)   
(นายวิฑูรย์ พิกุล)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน


ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ)   
(นายอุดม คงกันกง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(ลงชื่อ)   
(นางสมคิด เทียงมาก)  
ปลัด อบต.ละหาน

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)   
(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

อนุมัติ

**สำเนาถูกต้อง**

  
(นายอุดม คงกันกง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยายหา หมู่ที่ 16

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ 16 ตำบลละหาน อำเภอจักรวรรดิ จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	210,081.54	1.3642	286,593.23	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			286,593	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			286,500	
	ตัวอักษร (สองแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัด อบต.ละหาน

ถ้าเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันกง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง




-อนุมัติ-

(ลงชื่อ)..... นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ 16 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง  
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภพ  
 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
 เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	หน่วยละ	รวมเป็นเงิน	
<b>ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 128 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร จำนวน 15 จุด</b>										
1	งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (รื้อขนไป)	143.00	ตร.ม.	-	-	70.00	10,010.00	10,010.00		
2	งานรื้อถอนระบายน้ำ คสล. (รื้อขนไป)	-		-	-	75.00	-	-		
3	งานดินลูบ่อพัก	15.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,485.00	1,485.00		
4	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร		ท่อน	1,047.37	-	-	-	-		
5	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร	128.00	ท่อน	670.70	85,849.87	-	-	85,849.87		
5	บ่อพัก ขนาด 0.80 x 1.00 ม.	15.00	จุด	2,682.99	40,244.91	-	-	40,244.91		
6	ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.45 x 0.90 เมตร	30.00	ฝา	514.46	15,433.95	-	-	15,433.95		
7	ท่อ PVC. ชั้น 8.5 Ø 8"		ท่อน	2,326.17	-	1.00	-	-		
<b>รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน</b>								<b>153,023.73</b>		

ตรวจ (ลงชื่อ).....  หน.ส่วนโยธา **เห็นชอบ (ลงชื่อ).....**  ปลัด อบต.ละหาน **อนุมัติ (ลงชื่อ).....**  นายกองดี การบริหารส่วนตำบล  
 (นายอุดม คงกันกง) (นางสมคิด เทียงมาก) (นายรัชพร ประภากรแก้วรัตน์)

**ผู้อำนวยการกองช่าง**  
 (นายอุดม คงกันกง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง



ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัด และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยายหา  
 สถานที่ยกก่อสร้าง บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ 16 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง  
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภูล  
 เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ	
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน				
<b>ปริมาณงานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาวรวม 143 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 131 ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก)</b>											
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	20.25	ลบ.ม.	1,953.27	39,553.72	306.00	6,196.50	45,750.22			
2	wire mesh 0.20x0.20 m. หน้า 4 มม.	131.00	ตร.ม.	33.50	4,388.50	5.00	655.00	5,043.50			
3	ตะปู	0.54	ก.ก.	52.14	27.96		-	27.96			
4	ทรายรองพื้น	7.15	ลบ.ม.	546.52	3,907.62	99.00	707.85	4,615.47			
5	งานดูกรังไหลทาง		ลบ.ม.		-		-	-			
6	แอสฟัลท์ ยานว		ลิตร		-		-	-			
7	ไม้แบบ เวียน 3 ครั้ง	4.77	ตร.ม.	280.00	1,334.67	60.00	286.00	1,620.67			
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน				57,057.81							

ตรวจ (ลงชื่อ)..... หน.ส่วนโยธา เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... ปลัด อบต.ละหาน อนุมัติ (ลงชื่อ)..... นายกองศักดิ์การบริหารส่วนตำบล  
 (นายอุดม คงกันกง) (นางสมคิด เทียงมาก) (นายรัชพร ประภากรแก้วรัตน์)

**สำเนาถูกต้อง**

*Gpc*  
 (นายอุดม คงกันกง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง

ปร. 5

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2567

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยายหา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สถานที่ตั้ง บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ 16 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร	82,436.57	
สรุป รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		82,436.57	
คิดเป็นราคา		82,000.00	
(แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)			

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองชัยภูมิ ราคาลิตรละ 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

กำหนดแล้วไม่เกิน 180 วัน

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายวิฑูรย์ พิกุล)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสมคิด เทียงมาก)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายอุดม คงกันกง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายธัชพร ประภากรแก้วรัตน์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

**สำเนาถูกต้อง**

(นายอุดม คงกันกง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(สำเนาฉบับ)

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๑๕ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง  
สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยายหา หมู่ที่ ๑๖

ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน มีความประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยายหา หมู่ที่ ๑๖ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตั้งจ่ายไว้ ๓๖๘,๕๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยายหา หมู่ที่ ๑๖ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

- |                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง               | ประธานกรรมการ       |
| ผู้อำนวยการกองช่าง               |                     |
| ๒. นายระวิน เครือธนาวิทย์        | กรรมการ             |
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |                     |
| ๓. นายวิฑูรย์ พิกุล              | กรรมการและเลขานุการ |
| นายช่างโยธาชำนาญงาน              |                     |

โดยมีอำนาจและหน้าที่

- (๑) จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
- (๒) กำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
- (๓) ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคาขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
- (๔) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีกฎกระทรวง และหนังสือคำสั่งของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

(๕) ให้ปฏิบัติตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

(๖) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง

สั่ง ณ วันที่

- ๙ ม.ค. ๒๕๖๕



(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

.....ข้าง  
.....พิมพ์  
.....ทาน  
.....ตรวจ