



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวีระ หมู่ที่ ๑
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๔,๗๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ๑. งานวางท่อระบายน้ำ : คสล.ชั้น ๓ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓๑ ท่อน ๒. บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก : กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓ จุด ๓. งานเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก : กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๒๑.๖๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ป้าย(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๕๔,๖๑๔.๘๘.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันหกกร้อยสิบสี่บาทแปดสิบแปดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๗.๑ นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางเกษราภรณ์ วงศ์แก่น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ
 - ๗.๓ นายวิฑูรย์ พิกุล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘



(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



บันทึกข้อความ

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

รับที่..... ๒๙

วันที่ ๒๒ ม.ค ๖๖

เวลา ๑๖:๐๐

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ชย ๗๑๓๐๕/

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน (ผ่าน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน)

เรื่องเดิม

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่ ๑๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวีระ หมู่ที่ ๑ ตามงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางเกษราภรณ์ วงศ์แก่น | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๓. นายวิฑูรย์ พิกุล | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการและเลขานุการ |

ข้อเท็จจริง/ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้มีการประชุม เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘ เพื่อพิจารณาและตรวจสอบ วัสดุ แรงงาน การประมาณราคาค่าใช้จ่าย และกำหนดราคากลางโครงการฯ ดังนี้

โครงการก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านนายวีระ หมู่ที่ ๑

ปริมาณงานดังนี้

๑. งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓๑ ท่อน

๒. บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓ จุด

๓. งานเสริมผิวจราจรก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๒๑.๖๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)

พร้อมป้ายโครงการก่อนดำเนินการ และป้ายโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จรายละเอียดอื่นๆตาม งบประมาณราคา อบต.ละหาน ตั้งจ่ายไว้ ๔๘๔,๗๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) กำหนด ระยะเวลาก่อสร้าง ๘๔ วัน จำนวน ๑ งวดงาน ประกันผลงาน ๒ปี และได้กำหนดราคาไว้ ๔๕๔,๖๑๔.๘๘ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยสิบสี่บาทแปดสิบแปดสตางค์)

ข้อกฎหมาย

- พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามประกาศ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ข้อ ๒.๑.๑๗ และที่ ประกาศเพิ่มเติม

/- แนวทาง...

- แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

- หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม ตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางเกษราภรณ์ วงศ์แก่น)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายวิฑูรย์ พิกุล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นางธมนต์ ทองดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง/ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายอัชพร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

23 ม.ค. 2568

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายวิระ)

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนรายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลละหานกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านละหาน ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานปรับแต่งพื้นที่							
	1.1 งานรื้อพื้น คสล. หนา 0.10-0.15 ม.	ตร.ม.	144.00	70.00	10,080.00	1.3642	95.49	13,751.14
2	งานวางท่อพร้อมบ่อพัก							
	2.1 งานดินซุด	ลบ.ม.	92.00	112.00	10,304.00	1.3642	152.79	14,056.72
	2.2 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	3.00	1,808.41	5,425.23	1.3642	2,467.03	7,401.10
	2.3 ท่อ คสล.ชั้น ๓ ขนาด 0.40x1.00 เมตร	ท่อน	131.00	612.09	80,183.79	1.3642	835.01	109,386.73
	2.4 ฝาบ่อพัก ขนาด 0.35x0.90 m.หนา 0.12 ม	ฝา	26.00	483.08	12,560.08	1.3642	659.02	17,134.46
	2.5 บ่อพัก ขนาด 0.80x1.00 m.หนา 0.10 ม.	บ่อ	13.00	3,245.00	42,185.00	1.3642	4,426.83	57,548.78
3	งานเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	22.00	673.33	14,813.26	1.3642	918.56	20,208.25
	3.2 ผิวทางคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	ตร.ม.	421.60	362.00	152,619.20	1.3642	493.84	208,203.11
	3.3 รอยต่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	6.00	126.95	761.70	1.3642	173.19	1,039.11
	3.4 รอยต่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	36.00	119.84	4,314.24	1.3642	163.49	5,885.49
					333,246.50		TOTAL	454,614.88

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 333,246.50

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

รวมค่าสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน	สี่แสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยสิบสี่บาทแปดสิบแปดสตางค์	454,614.88
-----------------------------	--	------------

ขนาดหรือเนื้อที่ ตร.ม.

เฉลี่ยราคา บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....

(นายอุดม คงกันกง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางเกษราภรณ์ วงศ์แก่น)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ


(นายธีรพร ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

23 ม.ค. 2568


แบบ ปร. 6

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ประมาณการ เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)	
1	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (สองแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	254,700.00	
2	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)	230,000.00	
	รวม	484,700	
	(สี่แสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	484,700	

(ลงชื่อ) 
(นายวิฑูรย์ พิกุล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ) 
(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(ลงชื่อ) 
(นางสมคิด เทียงมาก)
ปลัด อบต.ละหาน

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) 
(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

อนุมัติ

สำเนาถูกต้อง


(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง

ปร. 5

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2567

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวีระ ห

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สถานที่ตั้ง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 144 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า	230,393.03	
สรุป รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		230,393.03	
คิดเป็นราคา		230,000.00	
(สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)			

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองชัยภูมิ ราคาเฉลี่ย 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

กำหนดแล้วไม่เกิน 180 วัน

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายธีร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิระ หาญแจ้

ปริมาณ

เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 144 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 421.60 ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

แบบเลขที่

ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานกำหนด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
	1.งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (รื้อขนไป)	ตร.ม.		70.00	0.00	1.3642	-	-
	2.งานดิน					1.3642		
2.1	งานถางป่าและขุดคอ (ปรับเกรดพื้นทางเดิม)	ตร.ม.	0.00	1.73	0.00	1.3642	-	-
	3.งานรองพื้นทางและพื้นทาง					1.3642		
3.1	คันดินทางเดิมบดอัดแน่น 95% SPD.	ตร.ม.	0.00	10.80	0.00	1.3642	-	-
3.2	งานดินถม CBR>4%					1.3642		
	บดอัดแน่น 95% SPD.	ลบ.ม.		135.39	0.00	1.3642	-	-
3.3	งานดินลูกรังบดอัดแน่น					1.3642		
	บดอัดแน่น 95% MPD.	ลบ.ม.		200.61	0.00	1.3642	-	-
3.4	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต					1.3642		
	(1) ทรายหยาบใต้ผิวทางคอนกรีต (หนา ๐.๐๕ ม.)	ลบ.ม.	21.60	641.38	13,853.81	1.3642	18,899.36	18,899.36
3.5	งานไหล่ทาง					1.3642		
	(1) งานลูกรังไหล่ทาง (คิวหลวม)	ลบ.ม.	0.00	89.91	0.00	1.3642	-	-
	งานรองพื้นปรับระดับผิวทาง					1.3642		
	(1) งานลูกรังปรับระดับ(คิวหลวม)	ลบ.ม.	0.00	89.91	0.00	1.3642	-	-
	4.งานผิวทาง					1.3642		
4.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	421.60	355.88	150,038.38	1.3642	204,682.35	204,682.35
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	36.00	119.78	4,312.08	1.3642	5,882.54	5,882.54
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	6.00	113.47	680.82	1.3642	928.77	928.77
	3.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.		45.78	0.00	1.3642	-	-
5	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร	ท่อ		876.62	0.00	1.3642	-	-
	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร	ท่อ		1,053.80	0.00	1.3642	-	-
					168,885.08		TOTAL	230,393.03

สำเนาถูกต้อง


(นายอุดม คงกันคง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวีระ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	186,705.69	1.3642	254,703.90	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			254,704	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			254,700	
	ตัวอักษร (สองแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัด อบต.ละหาน

-อนุมัติ-

(ลงชื่อ).....

(Signature)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

สำเนาถูกต้อง

(Signature)

(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง



ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัด และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวีระ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภูด

เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 131 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 13 จุด									
1	งานรื้อถอนพื้น คสล. วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (รื้อขนไป)	144.00	ตร.ม.	-	-	70.00	10,080.00	10,080.00	
2	งานรื้อถอนระบายน้ำ คสล. (รื้อขนไป)	-	เมตร	-	-	75.00	-	-	
3	งานดินชุดบ่อพัก	13.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,287.00	1,287.00	
4	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร	-	ท่อน	1,047.37	-	-	-	-	
5	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร	131.00	ท่อน	670.70	87,861.98	-	-	87,861.98	
5	บ่อพัก ขนาด 0.80 x 1.00 ม.	13.00	จุด	2,682.99	34,878.92	-	-	34,878.92	
6	ผาคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.35 x 0.90 เมตร	26.00	ผา	514.46	13,376.09	-	-	13,376.09	
7	ท่อ Ø 90 องศา Ø 8" แบบบาง	20.00	อัน	798.00	15,960.00	-	-	15,960.00	
8	ท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø 8"	10.00	ท่อน	2,326.17	23,261.70	-	-	23,261.70	
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน								186,705.69	ผ่านอนุมัติ

ตรวจ (ลงชื่อ)..... หน.ส่วนโยธา เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... ปลัด อบต.ละหาน อนุมัติ (ลงชื่อ)..... นายกองกลางการบริหารส่วนตำบล
 (นายอุดม คงกันกง) (นางสมคิด เทียงมาก) (นายธีรพร ปรากฏการแก้วรัตน์) (นายอุดม คงกันกง) ผู้อำนวยการกองช่าง

(สำเนาฉบับ)

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๑๑ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวีระ หมู่ที่ ๑
ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน มีความประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวีระ หมู่ที่ ๑ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตั้งจ่ายไว้ ๔๘๔,๗๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวีระ หมู่ที่ ๑ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| ๑. นายอุดม คงกัณง | ประธานกรรมการ |
| ผู้อำนวยการกองช่าง | |
| ๒. นางเกษราภรณ์ วงศ์แก่น | กรรมการ |
| เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | |
| ๓. นายวิฑูรย์ พิกุล | กรรมการและเลขานุการ |
| นายช่างโยธาชำนาญงาน | |

โดยมีอำนาจและหน้าที่

- จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
- กำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
- ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคาขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีกฎกระทรวง และหนังสือคำสั่งของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

.....ร่าง
/ (๕)พิมพ์
.....ทาน
.....

(๕) ให้ปฏิบัติตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

(๖) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง

สั่ง ณ วันที่

- ๖ ม.ค. ๒๕๖๘



(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน