



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
สายบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๒,๔๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
- ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ป้าย
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)
- ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๒๔๘,๗๘๗.๙๔.- บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสี่สตางค์)
- บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๑.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
- รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๗.๑ นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
 - ๗.๓ นายวิฑูรย์ พิกุล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

.....
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐

รายละเอียด ปริมาณงาน

๑. งานวางท่อระบายน้ำ : คสล. ชั้น ๓ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๒ ท่อน
๒. บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก : กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ จุด
๓. งานเสริมผิวจราจรคอนกรีต : กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๓๓.๖๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)
๔. งานดินลูกรังปรับระดับ : กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร
หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๘ ลูกบาศก์เมตร



(นายรัชชพร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ขย ๗๑๓๐๑.๐๔/

ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่ ๑๒๕/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน พร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย

๑. นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
๓. นายวิฑูรย์ พิกุล ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

ข้อเท็จจริง/พิจารณา

คณะกรรมการได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เพื่อพิจารณาแบบรูปารายการก่อสร้าง และตรวจสอบวัสดุ แรงงาน การประมาณราคาค่าใช้จ่าย แบบรูปารายการก่อสร้าง และกำหนดราคากลางโครงการ ดังนี้ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน พร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงานดังนี้

๑. งานวางท่อระบายน้ำ:ท่อ คสล.ชั้น ๓๐ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๒ ท่อน
๒. บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก:กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ จุด
๓. งานเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก:กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๓๓.๖๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อออก)
๔. งานดินลูกรังปรับระดับ:กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

พร้อมป้ายโครงการก่อนดำเนินการ และป้ายโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดอื่นๆ ตามที่ อบต. ละหาน (คัดลอกแบบมาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบเลขที่ ถนน-๒๐๕/๕๖) งบประมาณตั้งจ่ายไว้จำนวน ๒๔๒,๔๐๐ (สองแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๘๔ วัน จำนวน ๑ งานตามรับประกันผลงาน ๒ ปี กำหนดราคากลางจำนวน ๒๔๘,๗๘๗.๙๔ บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสี่สตางค์)

ข้อกฎหมาย

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา ๖๐
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ข้อ ๑.๓.๑.๑


- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
- หนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๕๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคางานก่อสร้าง

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติ


(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการ
(นายอุดม คงกันกง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง


(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
(นายวิฑูรย์ พิกุล)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน


ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


เห็นชอบอนุมัติ

(ลงชื่อ) 
(นางธมนต์ ทองดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง/ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


อนุมัติ

(ลงชื่อ) 
(นายธัชทร ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๒๗ กพ. ๒๕๖๘

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (สายบ้านผู้ใหญ่บ้าน)

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนรายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลละหานกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองสมบูรณ์ ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานปรับแต่งพื้นที่							-
	1.1 งานรื้อ คสล.วางอยู่บนดิน ทน ๑๐-๑๕ ซม.	เมตร		70.00	0.00	1.3642	#DIV/0!	-
2	งานวางท่อพร้อมบ่อพัก							
	2.1 งานดินขุดวางท่อพร้อมบ่อพัก	ลบ.ม.	43.00	22.00	946.00	1.3642	30.01	1,290.53
	2.2 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	2.00	1,808.41	3,616.82	1.3642	2,467.03	4,934.07
	2.3 ท่อ คสล.ชั้น ๓ ขนาด 0.40x1.00 เมตร	ท่อน	72.00	609.98	43,918.56	1.3642	832.13	59,913.70
	2.4 ฝาบ่อพัก ขนาด 0.35x0.90 m.หนา 0.12 ม.	ฝา	16.00	483.08	7,729.28	1.3642	659.02	10,544.28
	2.5 บ่อพัก ขนาด 0.80x1.00 m.หนา 0.10 ม.	บ่อ	8.00	3,192.23	25,537.84	1.3642	4,354.84	34,838.72
3	งานเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 งานลูกรังรองพื้น	ลบ.ม.	48.00	121.70	5,841.60	1.3642	166.02	7,969.11
	3.2 งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	12.00	571.33	6,855.96	1.3642	779.41	9,352.90
	3.3 ผิวทางคอนกรีต ทน ๐.๑๕ เมตร	ตร.ม.	233.60	362.00	84,563.20	1.3642	493.84	115,361.12
	3.4 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	3.00	126.95	380.85	1.3642	173.19	519.56
	3.5 รอยต่อหดตามขวาง	ม.	18.00	165.50	2,979.00	1.3642	225.78	4,063.95
					182,369.11		TOTAL	248,787.94

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

182,369.11

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

รวมค่าสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน

สองแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสี่สตางค์

248,787.94

ขนาดหรือเนื้อที่

ตร.ม.

เฉลี่ยราคา

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....

(นายอุดม คงกันกง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจันทร์)

(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัชพร ปุระภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๒๗ ก.พ. ๒๕๖๘

แบบ ปร. 6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ำพร้อมป่อพัก สายบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10


สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลละหาน อำเภอจักรีร์ต จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการ เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)	
1	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมป่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	107,400.00	
	(หนึ่งแสนเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)		
2	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	135,000.00	
	(หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		
	รวม	242,400	
		242,400	
	(สองแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ) 
 (นายวิฑูรย์ พิฑกุล)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ) 
 (นายอุดม คงกันกง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(ลงชื่อ) 
 (นางสมคิด เทียงมาก)
 ปลัด อบต.ละหาน

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) 
 (นายสิทธิ์ ประภากรแก้วรัตน์)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลละหาน

อนุมัติ

สำเนาถูกต้อง


 (นายอุดม คงกันกง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบัก สายบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองสมบูรณ หมู่ที่ 10 ตำบลละหาน อำเภोजัดรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	78,777.94	1.3642	107,468.87	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 บ้าย				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			107,469	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			107,400	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา 

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ 

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ 

(นางสมคิด เทียงมาก)

ลงนามถูกต้อง

-อนุมัติ-


(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)

ประมาณราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านผู้ใหญ่
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองดงมยุรณี หมู่ที่ 10 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิบูล
 เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน			
ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 72 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 8 จุด										
1	งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (รื้อขนไป)	-	ตร.ม.	-	-	70.00	-	-	-	
2	งานรื้อถอนระบายน้ำ คสล.(รื้อขนไป)	-	เมตร	-	-	75.00	-	-	-	
3	งานดินขุดบ่อพัก	8.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	792.00	792.00	792.00	
4	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร		ท่อน	1,047.37	-	-	-	-	-	
5	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร	72.00	ท่อน	670.70	48,290.55	-	-	48,290.55	48,290.55	
5	บ่อพัก ขนาด 0.80 x 1.00 ม.	8.00	จุด	2,682.99	21,463.95	-	-	21,463.95	21,463.95	
6	ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.35 x 0.90 เมตร	16.00	ฝา	514.46	8,231.44	-	-	8,231.44	8,231.44	
7	ท่อ PVC. ชั้น 8.5 Ø 8"	-	ท่อน	2,326.17	-	1.00	-	-	-	
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน										
				รวมราคาวัสดุ		รวมค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน		
				78,777.94		78,777.94		78,777.94		

สำเนาภาคของ
 ตรวจ (ลงชื่อ)..... หน.ส่วนโยธา
 (นายอุดม คงกันกุล)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... ปลัด อบต.ละหาน อ.ชุมติ (ลงชื่อ)..... นายกองดีการบริหารส่วนตำบล
 (นางสมคิด เทียงมาก) (นายธีรพร ประภากรแก้วรัตน์)

สรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง

ปร. 5

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2567

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายน้ำ
 ผู้ใหญ่บ้าน
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 สถานที่ตั้ง บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเสริมผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 233.60 ตารางเมตร	135,316.80	
สรุป รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		135,316.80	
คิดเป็นราคา		135,000.00	
(หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองชัยภูมิ ราคาลิตรละ 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร
 กำหนดแล้วไม่เกิน 180 วัน

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา
 (นายวิฑูรย์ พิกุล)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นางสมคิด เทียงมาก)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ตรวจ
 (นายอุดม คงกันกง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
 (นายธวัช ประกาศกรแก้วรัตน์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(นายอุดม คงกันกง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านผู้ใหญ่บ้าน

ปริมาณ

งานเสริมผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 233.60 ตารางเมตร
งานดินลูกรังปรับระดับ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 80 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 48 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลสะพาน อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

แบบเลขที่

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานกำหนด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
	1.งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15) (รื้อขนไป)	ตร.ม.		70.00	0.00	1.3642	-	-
	2.งานดิน					1.3642		
2.1	งานถมป่าและขุดต่อ (ปรับเกรดพื้นที่เดิม)	ตร.ม.	0.00	1.73	0.00	1.3642	-	-
	3.งานรองพื้นทางและพื้นทาง					1.3642		
3.1	คันดินทางเดิมบดอัดแน่น 95% SPD.	ตร.ม.	0.00	10.80	0.00	1.3642	-	-
3.2	งานดินถม					1.3642		
	ดินถมปรับระดับ	ลบ.ม.		50.96	0.00	1.3642	-	-
3.3	งานดินลูกรัง					1.3642		
	งานดินลูกรังปรับระดับ	ลบ.ม.	48.00	89.91	4,315.68	1.3642	5,887.45	5,887.45
3.4	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (1) ทราฮายาปใต้ผิวทางคอนกรีต (หนา ๐.๐๕ ม.)	ลบ.ม.	11.68	641.38	7,491.32	1.3642	10,219.66	10,219.66
3.5	งานไหล่ทาง (1) งานลูกรังไหล่ทาง (คิ้วหลวม)	ลบ.ม.	0.00	89.91	0.00	1.3642	-	-
3.6	งานรองพื้นปรับระดับผิวทาง (1) งานลูกรังปรับระดับ(คิ้วหลวม)	ลบ.ม.	0.00	89.91	0.00	1.3642	-	-
	4.งานผิวทาง					1.3642		
4.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	233.60	358.63	83,774.84	1.3642	114,285.64	114,285.64
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	15.00	173.68	2,605.20	1.3642	3,554.01	3,554.01
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	6.00	167.38	1,004.28	1.3642	1,370.04	1,370.04
	3.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.		45.80	0.00	1.3642	-	-
5	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร	ท่อน		876.62	0.00	1.3642	-	-
	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 2 Ø 0.60 x 1.00 เมตร	ท่อน		1,053.80	0.00	1.3642	-	-
					99,191.32		TOTAL	135,316.80

(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(สำเนาฉบับ)

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๑๕๕ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ำ
พร้อมบ่อพัก สายบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐
ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน มีความประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตาม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตั้งจ่ายไว้ ๒๔๒,๔๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่น
สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึง
ขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๑๐ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

๑. นายอุดม คงกันกง	ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง	
๒. นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองคลัง	
๓. นายวิฑูรย์ พิกุล	กรรมการและเลขานุการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน	

โดยมีอำนาจและหน้าที่

- (๑) จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
- (๒) กำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ของทางราชการ แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
- (๓) ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคา
กลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคาขาย
ที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
- (๔) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้ว
เสร็จและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีกฎกระทรวง และหนังสือคำสั่งของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด



(๕) ให้ปฏิบัติตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ ๓๑ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

(๖) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๘



(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ร่าง
พิมพ์
ทาน
ตรวจ