



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายลงบึงละหาน หมู่ที่ ๑๖

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๑๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศ

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)

๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๘๑๓,๒๓๗.๘๘.- บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๗.๑ นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ


๗.๓ พ.จ.อ.วีระ สำนักโนน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ

และเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘

(นายธวัช ปรภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

.....
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายลงบึงละหาน หมู่ที่ ๑๖

ปริมาณงาน

ช่วงที่ ๑ งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑๒ ท่อน

บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ จุด

ช่วงที่ ๒ งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒๔ ท่อน

บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑๑ จุด

ช่วงที่ ๑ งานไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑๒ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพัก)

ช่วงที่ ๒ งานไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๓๐.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๔.๕๖ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)




(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน





องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
รับที่.....151.....
วันที่.....23 ก.ค. 2568.....
เวลา.....14.24.16.....


บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ขย ๗๑๓๐๑.๐๔/

ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ และขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลาง กรณีราคากลางสูงกว่า
งบประมาณตั้งจ่าย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่ ๔๐๒ /๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำหนดจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคางานจ้างโครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย

๑. นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๒. นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
๓. พจว.วีระ สำนักงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการและ
เลขานุการ

ข้อเท็จจริง/พิจารณา

คณะกรรมการได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เพื่อพิจารณาและตรวจสอบ
วัสดุ แรงงาน การประมาณราคาค่าใช้จ่าย แบบรูปรายการก่อสร้าง และกำหนดราคากลางโครงการ ดังนี้
งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ ปริมาณงานดังนี้

๑. งานวางท่อระบายน้ำ : **ช่วงที่ ๑** ท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑๒ ท่อน
พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ จุด **ช่วงที่ ๒** ท่อระบายน้ำ
คสล. ชั้น ๓ Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒๔ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร
ยาว ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑๑ จุด
๒. งานไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก : **ช่วงที่ ๑** กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๘๐.๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๒ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก) **ช่วงที่ ๒** กว้างเฉลี่ย
๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๓๐.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๔.๕๖ ตารางเมตร
(หักพื้นที่บ่อพักออก)

พร้อมป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ อบต.ละหาน กำหนด ตั้งจ่ายไว้ ๘๑๐,๐๐๐
บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๙๕ วัน จำนวน ๑ งวดงาน รับประกันผลงาน ๒
ปี และได้กำหนดราคากลาง จำนวน ๘๑๓,๒๓๗.๘๙ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบเจ็ด
บาทแปดสิบเก้าสตางค์)

ข้อกฎหมาย

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา ๖๐
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ข้อ ๑.๓.๑.๑
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
- หนังสือ คณะกรรมการวินัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๕๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคางานก่อสร้าง

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามุมัติ

(ลงชื่อ)



ประธานคณะกรรมการ

(นายอุดม คงกันกง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(พ.จ.อ.วีระ สำนักโนน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นางธมนต์ ทองดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง/ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สั่ง

(ลงชื่อ).....

(นายธีรธร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

23 ก.ค. 2568

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการก่อสร้าง

วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน

ช่วงที่ ๑. งานวางท่อระบายน้ำ คล.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑๒ ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร

ช่วงที่ ๒. งานวางท่อระบายน้ำ คล.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒๔ ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐ เมตร

ช่วงที่ ๓. ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

ช่วงที่ ๔. ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองเฒ่า หมู่ที่ ๑๖ ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่

อบต.กำหนด

เมื่อวันที่ 21/7/68

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม							
1.1	งานรื้อผิวทาง คล.วางบนดิน (หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	7.00	70.00	490.00	1.3642	95.49	668.46
2	งานดิน (EARTHWORK)							
3	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
3.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PPE CULVERTS)							
3.1.1	ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.ชั้น ๓ dia 0.60x1.00 m.	ม.	112.00	968.31	108,450.72	1.3642	1,320.97	147,948.47
3.1.2	ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.ชั้น ๓ dia 0.80x1.00 m.	ม.	124.00	1,687.58	209,259.92	1.3642	2,302.20	285,472.38
3.1.3	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	8.00	1,808.41	14,467.28	1.3642	2,467.03	19,736.26
4	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
4.1	งานพ่อกักรับน้ำ คล.ขนาด 1.20x1.20 หน้า 0.10 ม. และบ่อพักขนาด 1.00x1.00 หน้า 0.10 ม.	ลบ.ม.	14.00	1,857.32	26,002.48	1.3642	2,533.76	35,472.58
4.1.1	งานคอนกรีต 1:2:4	ตัน	0.630	27,031.00	17,029.53	1.3642	36,875.69	23,231.68
4.1.2	งานเหล็ก RB Ø 9 mm.							

	4.1.3 งานเหล็ก DB Ø 12 mm.	ตัน	0.162	26,951.00	4,366.06	1.3642	36,766.55	5,956.18
	4.1.4 งานเหล็กฉาก L 50x50x4 mm. บ่อ และฝา	ตัน	0.670	32,921.61	22,057.48	1.3642	44,911.66	30,090.81
	4.1.5 ไม้แบบ	ตร.ม.	140.00	360.97	50,535.80	1.3642	492.44	68,940.94
5	งานหล่อทางคอนกรีต							
	5.1 ทราयरองใต้ผิวทางคอนกรีตหนา ๐.๐๕ ม.	ลบ.ม.	19.00	676.70	12,857.30	1.3642	923.15	17,539.93
	5.2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	356.56	366.31	130,611.49	1.3642	499.72	178,180.20
					596,128.05		TOTAL	813,237.89

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

596,128.05

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3642

=

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	แปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์	813,237.89
---------------------	--	------------

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอุดม คงกันคง)

นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์

(พ.จ.อ.วีระ สำนักโนน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายศิริ /

23 ก.ค. 2568 (นายรัชพร ประภากรแก้วรัตน์) นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลพะพาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัด และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลงบึงละหาน หมู่ที่ 16
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ 16 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 4 แผ่น

เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	594,443.43	1.3642	810,939.73	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 บ้าย				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			810,940	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			810,000	
	ตัวอักษร (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัด อบต.ละหาน

-อนุมัติ-

(ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลงบึงละหาน
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ 16 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล

เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน		
ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 112 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 8 จุด										
1	งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (รื้อขนไป)		ตร.ม.		-	70.00	-		-	
2	งานรื้อถอนระบายน้ำ คสล. (รื้อขนไป)		เมตร		-	75.00	-		-	
3	งานดินลูบ่อพัก	8.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	792.00		792.00	
4	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร	112.00	ท่อน	1,047.37	117,305.30		-		117,305.30	
5	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร		ท่อน	670.70	-		-		-	
5	บ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	8.00	จุด	3,381.54	27,052.36	-	-		27,052.36	
6	ผ่าคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.45 x 0.90 เมตร	16.00	ผ่า	596.30	9,540.80	-	-		9,540.80	
7	ท่อ PVC. ชั้น 8.5 Ø 8"		ท่อน	2,326.17	-	1.00	-		-	
	รวมราคารับจ้าง+ ค่าแรงงาน								154,690.46	

ตรวจ (ลงชื่อ)..... หน.ส่วนโยธา เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... ปลัด อบต.ละหาน อนุมัติ (ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายอุดม คงกันกง) (นางสมคิด เพียงมาก) (นายธีพร ปรภากรแก้วรัตน์)

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลงบึงละหาน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ 16 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล
 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.256๗

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน		
ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 งานไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาวรวม 80 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 112 ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก)										
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	17.20	ลบ.ม.	1,953.27	33,596.24	306.00	5,263.20	38,859.44		
2	wire mesh 0.20x 0.20 m. หน้า 4 มม.	112.00	ตร.ม.	33.50	3,752.00	5.00	560.00	4,312.00		
3	ตะปู	0.30	ก.ก.	52.14	15.64		-	15.64		
4	ทรายรองพื้น	6.00	ลบ.ม.	546.52	3,279.12	99.00	594.00	3,873.12		
5	งานลูกรังไหลทาง		ลบ.ม.		-	-	-	-		
6	แอสฟัลท์ ยานแนว		ลิตร		-	-	-	-		
7	ไม้แบบ เวียน 3 ครั้ง	2.67	ตร.ม.	280.00	746.67	60.00	160.00	906.67		
	รวมราคาค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน	(สี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)						47,966.87		

ตรวจ (ลงชื่อ).....  หน.ส่วนโยธา
 เห็นชอบ (ลงชื่อ).....  ปลัด อบต.ละหาน อนุมัติ (ลงชื่อ).....  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 (นายอุดม คงกันาง) (นางสมคิด เทียงมาก) (นายรัชพร ปรากฏการแก้วรัตน์)

สำเนาถูกต้อง


 (นายอุดม คงกันาง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อฯ และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลงบึงละหาน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ 16 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล
 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน		
ปริมาณงาน ช่วงที่ 2 งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 124 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร จำนวน 11 จุด										
1	งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (รื้อขนไป)	7.00	ตร.ม.		-	70.00	490.00	490.00		
2	งานรื้อท่อนระบายน้ำ คสล. (รื้อขนไป)		เมตร		-	75.00	-	-		
3	งานดินชุดบ่อพัก	11.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,089.00	1,089.00		
4	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร		ท่อน	1,047.37	-	-	-	-		
5	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.80 x 1.00 เมตร	124.00	ท่อน	1,786.87	221,572.20		-	221,572.20		
5	บ่อพัก ขนาด 1.20 x 1.20 ม.	11.00	จุด	4,287.62	47,163.85	-	-	47,163.85		
6	ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.55 x 1.10 เมตร	22.00	ฝา	794.61	17,481.35	-	-	17,481.35		
7	ทำท่อ PVC. ชั้น 8.5 Ø 8"		ท่อน	2,326.17	-	1.00	-	-		
	รวมราคารัสดุ+ ค่าแรงงาน							287,796.41		

ตรวจ (ลงชื่อ)..... หน.ส่วนโยธา เห็นชอบ (ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ละหาน อนุมัติ (ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 (นายอุดม คงกันกง) (นางสมคิด เทียงมาก) (นายธีรพร ปรากฏแก้วรัตน์)

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันกง) (นายอุดม คงกันกง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ตรวจ (ลงชื่อ)..... หน.ส่วนโยธา..... เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... ปลัด อบต.ละหาน
(นายอุดม คงก้งนาง) (นางสมคิด เทียงมาก) (นายวัชรพร ประภากรแก้วรัตน์)

(นายอุดม คงสันต)

(สำเนาฉบับ)

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๑๐๒ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
สำหรับประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายลงบึงละหาน หมู่ที่ ๑๖
ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลงบึงละหาน หมู่ที่ ๑๖
ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตั้งจ่ายไว้ ๘๑๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และ
กำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริม
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายลงบึงละหาน หมู่ที่ ๑๖ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

- | | |
|--|---------------------|
| ๑.นายอุดม คงกันกง | ประธานกรรมการ |
| ผู้อำนวยการกองช่าง | |
| ๒.นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ | กรรมการ |
| ผู้อำนวยการกองคลัง | |
| ๓.พ.จ.อ.วีระ สำนักโนน | กรรมการและเลขานุการ |
| เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน | |

โดยมีอำนาจและหน้าที่


- (๑) จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
- (๒) กำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ของทางราชการ แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
- (๓) ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคายาวที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคา
กลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคา
รายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
- (๔) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้ว
เสร็จและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีกฎกระทรวง และหนังสือคำสั่งของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

/(๕) ให้...

(๕) ให้ปฏิบัติตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

(๖) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง

สั่ง ณ วันที่ - 7 ก.ค. 2568



(นายอิชธร ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทาน
.....