

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า "ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด"และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ และเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๕,๑๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น๓ เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๐ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ จุด งานเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๘.๘๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก ๔ บ่อ) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)

๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เป็นเงิน ๑๑๔,๑๐๖.๑๑.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกบาทสิบเอ็ดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๗.๑ นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
๗.๓ นางเกษราภรณ์ วงศ์แก่น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายวัฒนา อาจกล้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ชย ๗๑๓๐๑.๐๔/ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง และขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่ ๗๔๐/๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับการซื้อการจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย

๑. นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
๓. นางเกษราภรณ์ วงศ์แก่น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

ข้อเท็จจริง/พิจารณา

๑. คณะกรรมการได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ เพื่อพิจารณาแบบรูปรายการก่อสร้าง และตรวจสอบวัสดุ แรงงาน การประมาณราคาค่าใช้จ่าย และกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง ดังนี้ งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ปริมาณงานดังนี้

งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓∅ ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๐ ท่อน
งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ จุด
งานเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๘.๘๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก ๔ บ่อ) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อนดำเนินการ และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ อบต.ละหาน กำหนด งบประมาณตั้งจ่าย ๑๒๕,๑๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๗๕ วัน จำนวน ๑ งวดงาน รับประกันผลงาน ๒ ปี

๒. คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลาง และมีมติเห็นชอบรายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้างและเสนอราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ เพื่อดำเนินการโครงการฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และที่เกี่ยวข้อง ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้ความเห็นชอบราคากลางก่อสร้างครั้งนี้ **โดยขอเสนอราคากลางก่อสร้างเป็นเงินจำนวน ๑๑๔,๑๐๖.๑๑ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกบาทสิบเอ็ดสตางค์)**

ข้อกฎหมาย

-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภารรัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภารรัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

-ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคางานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ (มีผลวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๙)

-หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๘๐๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง การปรับปรุงบัญชีค่าแรง/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

-หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๗๕ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

-หนังสือคณะกรรมการราคากลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) ๐๔๓๓.๒/ว ๔๗๖ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและการผ่อนผันกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง ในส่วนของตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

-หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๗๗ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

-หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๘๐ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง บัญชีค่าแรงงานสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

-หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๘๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างพร้อมตาราง Factor F

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดพิจารณาลงนามอนุมัติ

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการ
(นายอุดม คงกันกง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์) (นางเกษราภรณ์ วงศ์แก่น)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผ่านเจ้าหน้าที่: ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่

.....เพื่อ.....

.....

(นางสาวสุพรรณี เพ็งพูน)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

.....เห็นควรอนุมัติ.....

.....

(ลงชื่อ).....
(นางธมนต์ ทองดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง/ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

.....อนุมัติ.....

.....

(ลงชื่อ).....
(นายวัฒนา อาจกล้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
๑๑ พ.ย. ๒๕๖๙

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนรายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลละหานกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกันกง หมู่ที่ ๗ ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							-
	1.1 งานรื้อถนน คสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	30.00	72.00	2,160.00	1.3624	98.09	2,942.78
	1.2 งานดินถม ปรับพื้นทาง	ลบ.ม.	71.40	76.35	5,451.39	1.3624	104.02	7,426.97
	1.3 ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม.	ลบ.ม.	5.10	515.12	2,627.11	1.3624	701.80	3,579.18
2	งานผิวทาง							-
	2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	98.80	375.81	37,130.03	1.3624	512.00	50,585.95
								-
	2.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	6.00	104.25	625.50	1.3624	142.03	852.18
3	งานวางท่อพร้อมบ่อพัก							
	3.1 ท่อ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร	ท่อน	30.00	601.20	18,036.00	1.3624	819.07	24,572.25
	3.2 ฝาบ่อพัก ขนาด 0.45x0.90 m.หนา 0.12 ม.	ฝา	8.00	482.60	3,860.80	1.3624	657.49	5,259.95
	3.3 บ่อพัก ขนาด 1.00x1.00 m.หนา 0.10 ม.	บ่อ	4.00	3,455.53	13,822.12	1.3624	4,707.81	18,831.26
					83,753.75		**TOTAL**	**114,106.11**

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 83,753.75

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

ราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกบาทสิบเอ็ดสตางค์	**114,106.11**

ขนาดหรือเนื้อที่ ตร.ม.

เฉลี่ยราคา บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....

(นายอุดม คงกันกง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางเกษราภรณ์ วงศ์แก่น)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

นายวัฒนา อาจกล้า

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๙

๒

แบบ ปร. 6

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ และเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกันกง หมู่ที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการ เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	56,100.00	
	(ห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)		
2	งานก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	69,000.00	
	(หกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		
	รวม	125,100	
		125,100	
	(หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ (ลงชื่อ) ตรวจ

(นายวิฑูรย์ พิกุล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ (ลงชื่อ) อนุมัติ

(นางธมนต์ ทองดี)
ปลัด อบต.ละหาน

(นายวัฒนา อาจกล้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

๑๐

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร. 5

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ และเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริเหล็ก หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกันกง หมู่ที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	41,165.91	1.3642	56,158.53	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษี 7 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			56,159	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			56,100	
	ตัวอักษร (ห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางธมนต์ ทองดี)

ปลัด อบต.ละหาน

-อนุมัติ-

(ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(นายวัฒนา อาจกล้า)

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ และเสริ ถนนคอนกรีตเสริเหล็ก หมู่ที่ 7 แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกันกง หมู่ที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน	
ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 30 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด									
1	งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (รื้อขนไป)	30.00	ตร.ม.		-	70.00	2,100.00	2,100.00	
2	งานรื้อถอนระบายน้ำ คสล. (รื้อขนไป)	-	เมตร		-	75.00	-	-	
3	งานดินขุดบ่อพัก	4.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	396.00	396.00	
4	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร		ท่อน	1,067.51	-		-	-	
5	ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.30 x 1.00 เมตร	30.00	ท่อน	638.72	19,161.54		-	19,161.54	
5	บ่อพัก ขนาด 0.80 x 1.00 ม.	4.00	จุด	3,604.74	14,418.96	-	-	14,418.96	
6	ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.35 x 0.90 เมตร	8.00	ฝา	636.18	5,089.40	-	-	5,089.40	
7	ท่อ PVC. ชั้น 8.5 Ø 8"		ท่อน	2,326.17	-	1.00	-	-	
	รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน							41,165.91	

ตรวจ (ลงชื่อ)..... หน.ส่วนโยธา
(นายอุดม คงกันกง)

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ละหาน
(นางธมนต์ ทองดี)

อนุมัติ (ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายวัฒนา อาจกล้า)

สำเนาถูกต้อง
(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง

ปร. 5

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณาคา เมื่อวันที่ มิถุนายน 2569

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ และเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริเหล็ก หมู่ที่ 7

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สถานที่ตั้ง บ้านกันกง หมู่ที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 34 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 98.80 ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก 4 จุด)	69,113.72		
สรุป รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		69,113.72		
	คิดเป็นราคา	**69,000.00**		
	(หกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองชัยภูมิ ราคาลิตรละ 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

กำหนดแล้วไม่เกิน 180 วัน

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางธมนต์ ทองดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวัฒนา อาจกล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ และเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริเหล็ก หมู่ที่ 7

ปริมาณ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 34 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 98.80 ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก 4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกันกง หมู่ที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

แบบเอชที่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลละหานกำหนด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
	1.งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (รื้อขนไป)	ตร.ม.		70.00	0.00	1.3642	-	-
	2.งานดิน							
2.1	งานถางป่าและขุดตอ (ปรับเกรดพื้นทางเดิม)	ตร.ม.		1.73	0.00	1.3642	-	-
	3.งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
3.1	ดันดินทางเดิมบดอัดแน่น	ตร.ม.	0.00	10.80	0.00	1.3642	-	-
3.2	งานดินตัด - ดินถม							
	ดินตัด	ลบ.ม.		23.53	0.00	1.3642	-	-
	ดินถม	ลบ.ม.	71.40	79.32	5,663.45	1.3642	7,726.08	7,726.08
3.3	งานดินลูกรังบดอัดแน่น							
	บดอัดแน่น 95% MPD.	ลบ.ม.		225.37	0.00	1.3642	-	-
3.4	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	(1) ทรายหยาบใต้ผิวทางคอนกรีต (หนา ๐.๐๕ ม.)	ลบ.ม.	5.10	551.19	2,811.07	1.3642	3,834.86	3,834.86
3.5	งานไหล่ทาง							
	(1) งานลูกรังไหล่ทาง (คิวหลวม)	ลบ.ม.	0.00	102.69	0.00	1.3642	-	-
3.๖	งานรองพื้นปรับระดับผิวทาง							
	(1) งานลูกรังปรับระดับ(คิวหลวม)	ลบ.ม.	0.00	102.69	0.00	1.3642	-	-
	4.งานผิวทาง							
4.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	98.80	416.09	41,109.56	1.3642	56,081.66	56,081.66
	4.1 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	0.00	177.58	0.00	1.3642	-	-
	4.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	6.00	179.73	1,078.38	1.3642	1,471.13	1,471.13
	4.3 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.		54.33	0.00	1.3642	-	-
5	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.80 x 1.00 เมตร	ท่อน		1,567.27	0.00	1.3642	-	-
					50,662.46	TOTAL		69,113.72

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(สำเนาคู่ฉบับ)

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
ที่ ๗๔๐ / ๒๕๖๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ และเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

.....

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน มีความประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ และเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตั้งจ่ายไว้ ๑๒๕,๑๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับโครงการวางท่อระบายน้ำและเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๗๐ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง ดังรายชื่อต่อไปนี้

<u>คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง</u>

๑.นายอุดม คงกันกง ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

๒.นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ กรรมการ
ผู้อำนวยการกองคลัง

๓.นางเกษราภรณ์ วงศ์แก่น กรรมการและเลขานุการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

<u>โดยมีอำนาจและหน้าที่</u>

(๑) จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

(๒) กำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ

(๓) ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

/(๔)ดำเนิน...

(๔) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีกฎกระทรวง และหนังสือคำสั่งของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

(๕) ให้ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

(๖) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๙

(นายวัฒนา อาจกล้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ร่าง
พิมพ์
ทาน
ตรวจ