

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า "ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด" และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๙,๐๐๐.- บาท (สองแสนเก้าพันบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ขนาดถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘ ตารางเมตร จุดที่ ๒ ขนาดถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก ๓ จุด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหานกำหนด)

๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เป็นเงิน ๒๑๓,๐๓๐.๕๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามสิบบาทห้าสิบสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๗.๑ นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ

๗.๓ นางสุดาวดี ละอองเอี่ยม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร กรรมการและเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายวัฒนา อาจกล้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ชย ๗๑๓๐๑.๐๔/ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง และขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลาง สูงกว่างบประมาณตั้งจ่าย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่ ๗๓๙/๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับการซื้อการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย

๑. นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
๓. นางสุดาวดี ละอองเอี่ยม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร กรรมการและเลขานุการ

ข้อเท็จจริง/พิจารณา

๑. คณะกรรมการได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ เพื่อพิจารณาแบบรูปรายการก่อสร้างและตรวจสอบวัสดุ แรงงาน การประมาณราคาค่าใช้จ่าย และกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง ดังนี้ งานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ปริมาณงานดังนี้

จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘ ตร.ม.

จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออก ๓ จุด) พร้อมป้ายโครงการก่อนดำเนินการ และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ อบต.ละหาน กำหนด งบประมาณตั้งจ่าย ๒๐๙,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๗๕ วัน จำนวน ๑ งวดงาน รับประกันผลงาน ๒ ปี

๒. คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลาง และมีมติเห็นชอบรายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้างและเสนอราคากลางงานจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ เพื่อดำเนินการโครงการฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และที่เกี่ยวข้อง ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้ความเห็นชอบราคากลางก่อสร้างครั้งนี้ **โดยขอเสนอราคากลางก่อสร้างเป็นเงินจำนวน ๒๑๓,๐๓๐.๕๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามสิบบาทห้าสิบสตางค์)**

ข้อกฎหมาย

-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภารรัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภารรัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

-ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคางานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ (มีผลวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๙)

-หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๘๐๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง การปรับปรุงบัญชีค่าแรง/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

-หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๗๕ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

-หนังสือคณะกรรมการราคากลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) ๐๔๓๓.๒/ว ๔๗๖ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง ข้อมความเข้าใจการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและการผ่อนผันกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง ในส่วนของตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

-หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๗๗ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

-หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๘๐ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง บัญชีค่าแรงงานสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

-หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๘๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างพร้อมตาราง Factor F

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดพิจารณาลงนามอนุมัติ

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการ

(นายอุดม คงกันกง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์) (นางสุดาวดี ละอองเอี่ยม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

ผ่านเจ้าหน้าที่: ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่

.....
.....

(นางสาวสุพรรณี เพ็งพูน)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

.....
.....

(ลงชื่อ).....
(นางธมนต์ ทองดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง/ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

.....
.....

(ลงชื่อ).....
(นายวัฒนา อาจกล้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
๑๑ พ.ย. ๒๕๖๙

แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

ปริมาณงาน จุดที่ ๑.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่เทคอนกรีต 88 ตารางเมตร

จุดที่ ๒.กว้าง 6.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่เทคอนกรีตหักพื้นที่บ่อพักแล้ว จำนวน 225 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกันกง หมู่ที่ ๗ ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

แบบเลขที่ คัดลอกแบบ ทถ.2-202 และ ทถ.2-204 ประมาณการ เมื่อวันที่ 5/11/69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	**งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)**							
	1.1 งานรื้อผิวทางคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	160.00	116.72	18,675.20	1.3624	159.02	25,443.09
	1.2 ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	15.80	525.68	8,305.74	1.3624	716.19	11,315.75
2	งานผิวทาง (SURFACE COURSES) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนา 0.15 เมตร							-
	2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	225.00	406.33	91,424.25	1.3624	553.58	124,556.40
	0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.						-
	2.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	18.00	131.00	2,358.00	1.3624	178.47	3,212.54
	2.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	38.00	51.89	1,971.82	1.3624	70.69	2,686.41
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 0.15 เมตร							-
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	88.00	374.09	32,919.92	1.3624	509.66	44,850.10
	0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.						-
	3.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	8.00	88.65	709.20	1.3624	120.78	966.21
	0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.						-
								213,030.50

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 156,364.13

รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน	สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามสิบบาทห้าสิบสตางค์	**213,030.50**

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

อนุมัติ
นายวัฒนา อาจกล้า
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
๑๑ พ.ย. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสุดาวดี ละอองเอี่ยม)
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

แบบ ปร. 6

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกันกง หมู่ที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการ เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จุดที่ 1	57,000.00	
	(ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		
2	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จุดที่ 2	152,000.00	
	(หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)		
	รวม	209,000	
		209,000	
	(สองแสนเก้าพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ

(นายวิชูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ตรวจ

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นางธมนต์ ทองดี)

ปลัด อบต.ละหาน

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายวัฒนา อาจกล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง

ปร. 5

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณาคา เมื่อวันที่ มิถุนายน 2569

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สถานที่ตั้ง บ้านกันกง หมู่ที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	จุดที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 88 ตารางเมตร	57,664.86		
สรุป รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		57,664.86		
	คิดเป็นราคา	**57,000.00**		
	(ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองชัยภูมิ ราคาลิตรละ 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

กำหนดแล้วไม่เกิน 180 วัน

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางธมนต์ ทองดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวัฒนา อาจกล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

ปริมาณ จุดที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 88 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกันกง หมู่ที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

แบบเลขที่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลละหานกำหนด

ประมาณาคา เมื่อวันที่ มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
	1.งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (รื้อขนไป)	ตร.ม.	40.00	70.00	2,800.00	1.3642	3,819.76	3,819.76
	งานดิน							
2.1	งานถางป่าและขุดตอ (ปรับเกรดพื้นทางเดิม)	ตร.ม.		1.73	0.00	1.3642	-	-
	3.งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
3.1	คันดินทางเดิมบดอัดแน่น	ตร.ม.	0.00	10.80	0.00	1.3642	-	-
3.2	งานดินตัด - ดินถม							
	ดินตัด	ลบ.ม.		23.53	0.00	1.3642	-	-
	ดินถม	ลบ.ม.		79.32	0.00	1.3642	-	-
3.3	งานดินลูกรังบดอัดแน่น							
	บดอัดแน่น 95% MPD.	ลบ.ม.		225.37	0.00	1.3642	-	-
3.4	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	(1) ทรายหยาบใต้ผิวทางคอนกรีต (หนา ๐.๐๕ ม.)	ลบ.ม.	4.40	551.19	2,425.24	1.3642	3,308.51	3,308.51
3.5	งานไหล่ทาง							
	(1) งานลูกรังไหล่ทาง (คิวหลวม)	ลบ.ม.	0.00	102.69	0.00	1.3642	-	-
3.6	งานรองพื้นปรับระดับผิวทาง							
	(1) งานลูกรังปรับระดับ(คิวหลวม)	ลบ.ม.	0.00	102.69	0.00	1.3642	-	-
	4.งานผิวทาง							
4.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	88.00	414.37	36,464.74	1.3642	49,745.19	49,745.19
	4.1 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	0.00	142.88	0.00	1.3642	-	-
	4.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	4.00	145.03	580.12	1.3642	791.40	791.40
	4.3 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.		54.17	0.00	1.3642	-	-
5	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.80 x 1.00 เมตร	ท่อน		1,567.27	0.00	1.3642	-	-
					42,270.09		TOTAL	57,664.86

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง

ปร. 5

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณาคา เมื่อวันที่ มิถุนายน 2569

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สถานที่ตั้ง บ้านกันกง หมู่ที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	จุดที่ 2 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก 3 จุด)	152,221.55		
สรุป รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		152,221.55		
	คิดเป็นราคา	**152,000.00**		
	(หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)			

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองชัยภูมิ ราคาลิตรละ 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

กำหนดแล้วไม่เกิน 180 วัน

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางธมนต์ ทองดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวัฒนา อาจกล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

ปริมาณ จุดที่ 2 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก 3 จุด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกันกง หมู่ที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

แบบเลขที่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลละหานกำหนด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
	1.งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15 ม.) (รื้อขนไป)	ตร.ม.	120.00	70.00	8,400.00	1.3642	11,459.28	11,459.28
	งานดิน							
2.1	งานถางป่าและขุดตอ (ปรับเกรดพื้นทางเดิม)	ตร.ม.		1.73	0.00	1.3642	-	-
	3.งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
3.1	ดันดินทางเดิมบดอัดแน่น	ตร.ม.	0.00	10.80	0.00	1.3642	-	-
3.2	งานดินตัด - ดินถม							
	ดินตัด	ลบ.ม.		23.53	0.00	1.3642	-	-
	ดินถม	ลบ.ม.		79.32	0.00	1.3642	-	-
3.3	งานดินลูกรังบดอัดแน่น							
	บดอัดแน่น 95% MPD.	ลบ.ม.		225.37	0.00	1.3642	-	-
3.4	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	(1) ทรายหยาบใต้ผิวทางคอนกรีต (หนา ๐.๐๕ ม.)	ลบ.ม.	11.40	551.19	6,283.57	1.3642	8,572.04	8,572.04
3.5	งานไหล่ทาง							
	(1) งานลูกรังไหล่ทาง (คิวหลวม)	ลบ.ม.	0.00	102.69	0.00	1.3642	-	-
3.6	งานรองพื้นปรับระดับผิวทาง							
	(1) งานลูกรังปรับระดับ(คิวหลวม)	ลบ.ม.	0.00	102.69	0.00	1.3642	-	-
	4.งานผิวทาง							
4.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	225.00	412.66	92,847.45	1.3642	126,662.49	126,662.49
	4.1 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	0.00	108.18	0.00	1.3642	-	-
	4.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	18.00	110.33	1,985.94	1.3642	2,709.22	2,709.22
	4.3 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	38.00	54.37	2,066.06	1.3642	2,818.52	2,818.52
5	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.80 x 1.00 เมตร	ท่อน		1,567.27	0.00	1.3642	-	-
					111,583.02		TOTAL	**152,221.55**

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(สำเนาคู่ฉบับ)

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
ที่ ๔๗๕ / ๒๕๖๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

.....

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน มีความประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตั้งจ่ายไว้ ๒๐๙,๐๐๐.- บาท (สองแสนเก้าพันบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังรายชื่อต่อไปนี้

<u>คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง</u>

๑.นายอุดม คงกันกง ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง
๒.นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์ กรรมการ
ผู้อำนวยการกองคลัง
๓.นางสุดาวดี ละอองเอี่ยม กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

<u>โดยมีอำนาจและหน้าที่</u>

(๑) จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

(๒) กำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ

(๓) ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

/(๔)ดำเนิน...

(๔) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีกฎกระทรวง และหนังสือคำสั่งของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

(๕) ให้ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

(๖) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๙

(นายวัฒนา อาจกล้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ร่าง
พิมพ์
ทาน
ตรวจ