

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลละหานพร้อมเกรดปรับแต่ง จำนวน ๗๘ สาย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๖๘,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลละหาน พร้อมเกรดปรับแต่ง
หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๗ และ ๑๘ จำนวน ๗๘ สาย รายละเอียด
คือ ปริมาณงาน งานลงลูกรังทั้งหมด ๘,๓๓๗ ลบ.ม. งานดินถมทั้งหมด ๓,๑๘๐ ลบ.ม. งานวางท่อ
ระบายน้ำ คสล. 0.๑๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน
กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๑,๑๖๘,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โทร.044-840578 ต่อ 13
ที่ ขย.71302 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
เรื่อง สรุปผลการกำหนดราคากลาง โครงการตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลละหาน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จะดำเนินการโครงการก่อสร้างภายในตำบลละหาน ตามงบประมาณรายจ่ายจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2557 จำนวน 5 โครงการ ตามรายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 นั้น


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่ ๕๑๖ /2556 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบและให้ยึดถือราคากลาง ประกอบด้วย

1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลละหาน จำนวน 78 สาย ราคากลาง 1,168,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังสายหลุมเงิน หมู่ที่ 5 ราคากลาง 187,000 บาท
3. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังสายหนองแก หมู่ที่ 10 ราคากลาง 180,000 บาท
4. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยดินแดง หมู่ที่ 3 ราคากลาง 233,300 บาท
5. โครงการก่อสร้างถนนน้ำลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยยาง-ห้วยมะนาว หมู่ที่ 3 ราคากลาง 262,900 บาท


จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายนิกร โหมจัตร์สี)


ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอุดม คงกันกง)


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลางงานลูกรัง 78 สาย
(นายระวิน เครือธนาวิทย์)


ตำแหน่ง จันท.วิเคราะห์


(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง หมู่ที่ 5
(นางสาวสิริวรรณ บุตวงษ์)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง หมู่ที่ 10
(นางเกษราภรณ์ วงศ์แก่น)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง หมู่ที่ 3
(นางนิษภา หงษ์สระแก้ว)
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง หมู่ที่ 3
(พ.จ.อ.วีระ สำนักโนน)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- พิจารณาแล้ว
- ทราบ

() เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

เหตุผล.....

(ลงชื่อ) 

(นางสาวبانเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน
ที่ ๔๑๖/๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างภายในตำบลสะพาน ตาม
งบประมาณรายจ่าย อายุขพเงินสะสมประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๕ โครงการ ประกอบด้วย

๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลสะพาน จำนวน ๗๘ สาย เป็นเงิน ๑,๑๖๘,๐๐๐ บาท
๒. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังสายหลุมเงิน หมู่ที่ ๕ เป็นเงิน ๑๘๗,๐๐๐ บาท
๓. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังสายหนองแก หมู่ที่ ๑๐ เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท
๔. โครงการก่อสร้างถนนกรวดเสริมเหล็ก สายห้วยดินแดง หมู่ที่ ๓ เป็นเงิน ๒๓๓,๓๐๐ บาท
๕. โครงการก่อสร้างถนนน้ำลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยยาง-ห้วยมะนาว หมู่ที่ ๓ เป็นเงิน ๒๖๖,๗๐๐ บาท

เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้องและโปร่งใส จึงอาศัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคาากลางงานก่อสร้าง และขอแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อและ
ตำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการกำหนดราคาากลาง

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลสะพาน จำนวน ๗๘ สาย

- | | | | |
|--------------------------|---------|---------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจิตฺติส | ตำแหน่ง | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการช่าง | กรรมการ |
| ๓. นายระวิน เจริญนาวิทย์ | ตำแหน่ง | จนท.วิเคราะห์ฯ | กรรมการ |

โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังสายหลุมเงิน หมู่ที่ ๕

- | | | | |
|-------------------------|---------|---------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจิตฺติส | ตำแหน่ง | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการช่าง | กรรมการ |
| ๓. น.ส.สิริวรรณ บุควงษ์ | ตำแหน่ง | นักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |

โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังสายหนองแก หมู่ที่ ๑๐

- | | | | |
|-------------------------|---------|---------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจิตฺติส | ตำแหน่ง | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางเกษรภรณ์ วงศ์แก่น | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |

โครงการก่อสร้างถนนกรวดเสริมเหล็ก สายห้วยดินแดง หมู่ที่ ๓

- | | | | |
|--------------------------|---------|---------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจิตฺติส | ตำแหน่ง | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางนิชาภา หงษ์สระแก้ว | ตำแหน่ง | นักวิชาการศึกษา | กรรมการ |

โครงการก่อสร้างถนนน้ำลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยยาง-ห้วยมะนาว หมู่ที่ ๓

- | | | | |
|------------------------|---------|---------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจิตฺติส | ตำแหน่ง | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการช่าง | กรรมการ |
| ๓. พ.จ.อ.วีระ สำนึกโบน | ตำแหน่ง | จนท.ป้องกันและบรรเทาฯ | กรรมการ |

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด รักษาผลประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก หาก
เกิดปัญหาหรืออุปสรรคประการใดให้รายงานให้ทราบโดยเร็ว

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(ลงชื่อ)



(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ใบกำหนดราคากลาง

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลละหาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	797,220.00	1.3365	1,065,484.53	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			3,000	
	ค่าจ้างเหมาเกรดปรับแต่ง 10 วัน วันละ 10,000 บาท เป็นเงิน			100,000	
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			1,168,485	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,168,000	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิกร โสมจัตุรัส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอุดม คงกันกง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายระวิน เจริญนาวิทย์)

ใบกำหนดราคากลาง

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลละหาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลละหาน อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1	งานลูกรังสายคู่ข้างน้อย	75	ลบ.ม.	81	6,075	-	-	6,075	
2	งานลูกรังสายมียาขาว	150	ลบ.ม.	81	12,150	-	-	12,150	
3	งานลูกรังสายห้วยหมากี่	150	ลบ.ม.	81	12,150	-	-	12,150	
4	สายหนองเรือ	105	ลบ.ม.	81	8,505	-	-	8,505	
5	สายได้สะพานหนองทางเรียงทิศตะวันออกลูกรัง	105	ลบ.ม.	81	8,505	-	-	8,505	
6	สายได้สะพานหนองทางเรียงทิศตะวันออกลูกรัง	105	ลบ.ม.	81	8,505	-	-	8,505	
	- งานดินถมสายได้สะพานหนองทางเรียงทิศตะวันออก	144	ลบ.ม.	37	5,328	-	-	5,328	
	กว้าง 3.00 ม. ยาว 80 ม. สูงเฉลี่ย 0.60 ม.								
7	งานลูกรังสายรอบหนองแพงพวย	150	ลบ.ม.	81	12,150	-	-	12,150	
	- งานดินถมสายรอบหนองแพงพวย	320	ลบ.ม.	37	11,840	-	-	11,840	
	กว้าง 8.00 ม. ยาว 80 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม.								
8	งานลูกรังสายหนองแพงพวยเชื่อมแม่น้ำชี	200	ลบ.ม.	81	16,200	-	-	16,200	
9	สายหลังโรงงาน ACP	75	ลบ.ม.	81	6,075	-	-	6,075	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายนิกร โยมจัตุรัส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอุดม คงกันภ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายระวิน เจริญนาวิทย์)

ใบกำหนดราคาากลาง

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลละหาน
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลละหาน อำเภอลำดูน้อย จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
10	สายทองระเริง งานลูกรัง - งานดินถมจุดที่ 1	105	ลบ.ม.	81	8,505	-	-	8,505	
	กว้าง 4.00 ม. ยาว 40 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. - งานดินถมจุดที่ 2	128	ลบ.ม.	37	4,736	-	-	4,736	
	กว้าง 5.00 ม. ยาว 80 ม. สูงเฉลี่ย 1.50 ม. - งานดินถมจุดที่ 3	600	ลบ.ม.	37	22,200	-	-	22,200	
	กว้าง 3.00 ม. ยาว 8.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.00 ม. - งานดินถมจุดที่ 4	24	ลบ.ม.	37	888	-	-	888	
	กว้าง 3.00 ม. ยาว 8.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.00 ม. บ้านสี หมู่ที่ 9	24	ลบ.ม.	37	888	-	-	888	
1	งานลงลูกรังสายตรงข้ามหนองเรียง	30	ลบ.ม.	81	2,430	-	-	2,430	
2	งานลงลูกรังสาย ทพ. 5	15	ลบ.ม.	81	1,215	-	-	1,215	
3	งานลงลูกรังสายโคกขี้เหล็ก	75	ลบ.ม.	81	6,075	-	-	6,075	
4	งานลงลูกรังสายแยกไปคลองส่งน้ำ	45	ลบ.ม.	81	3,645	-	-	3,645	
5	งานลงลูกรังสายหลังวัด	30	ลบ.ม.	81	2,430	-	-	2,430	
6	งานลงลูกรังสายหนองแดงไม้	120	ลบ.ม.	81	9,720	-	-	9,720	

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายนิกร โหม่จตุรัส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอุดม คงกันกง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายระวีณ เครือธนาวีรย์)

ใบกำหนดราคากลาง

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลละหาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลละหาน อำเภอจักรีบุรี จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน			
1	งานลูกรังสายไปโคกขี้เหล็ก บ้านกันกง หมู่ที่ 7	75	ลบ.ม.	81	6,075	-	-	6,075		
2	งานลูกรังสายหนองขากลิ้น	45	ลบ.ม.	81	3,645	-	-	3,645		
3	งานลูกรังสายป่าช้าเก่า	60	ลบ.ม.	81	4,860	-	-	4,860		
4	งานลูกรังสายตะวันออกบ้านตรงข้ามป่าช้าเก่า	150	ลบ.ม.	81	12,150	-	-	12,150		
5	งานลูกรังสายรอบหนองกันกง	150	ลบ.ม.	81	12,150	-	-	12,150		
6	งานลูกรังสายหลังวัดกั้ง - โนนจาน	75	ลบ.ม.	81	6,075	-	-	6,075		
7	งานลูกรังสายวัดสวนอาหารพันทิพา บ้านโนนจาน หมู่ที่ 5,14	30	ลบ.ม.	81	2,430	-	-	2,430		
1	งานลูกรังสายหลังประปา	60	ลบ.ม.	81	4,860	-	-	4,860		
2	งานลูกรังสายโคกบ่อหิน	120	ลบ.ม.	81	9,720	-	-	9,720		
3	งานลูกรังสายร่องเสนคำ	150	ลบ.ม.	81	12,150	-	-	12,150		
4	งานลูกรังสายหลังโรงเรียนแม่เงิน	60	ลบ.ม.	81	4,860	-	-	4,860		
5	งานลูกรังสายโคกน่าย้อย (หลังวัดโนนสง่า)	60	ลบ.ม.	81	4,860	-	-	4,860		
6	งานลูกรังสายดอนละนาม - โนนจาน	300	ลบ.ม.	81	24,300	-	-	24,300		
	- งานดินถมจุดที่ 1									
	กว้าง 4.00 ม. ยาว 150 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม.	480	ลบ.ม.	37	17,760	-	-	17,760		
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง										

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายนิกร ไชยจัตุรัส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอุดม คงกันกง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายระวิน เครือธนาวิทย์)

ใบกำหนดราคากลาง

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลละหาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลละหาน อำเภอจักรีรัฐ จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
7	งานลูกรังสายห้วยบง	105	ลบ.ม.	81	8,505	-	-	8,505	
8	งานลูกรังสายฟาร์มหมา	45	ลบ.ม.	81	3,645	-	-	3,645	
9	งานลูกรังสายเก่าหมาโน	225	ลบ.ม.	81	18,225	-	-	18,225	
10	งานลูกรังสายอุโมงค์	30	ลบ.ม.	81	2,430	-	-	2,430	
11	งานลูกรังสายหลังโรงเรียนประชาบาลชุมชน - งานดินถม กว้าง 5.00 ม. ยาว 40.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.00 ม.	45	ลบ.ม.	81	3,645	-	-	3,645	
		200	ลบ.ม.	37	7,400	-	-	7,400	
12	- วางท่อ คสล. 0.60 x 1.00 ม. งานลูกรังสายโนนจาน - ท่าศาลา - งานดินถม กว้าง 4.00 ม. ยาว 30.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม.	7	ท่อน	570	3,990	120	840	4,830	
		60	ลบ.ม.	81	4,860	-	-	4,860	
		60	ลบ.ม.	37	2,220	-	-	2,220	
1	บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 12								
2	งานลูกรังสายเดินใหญ่	120	ลบ.ม.	81	9,720	-	-	9,720	
3	งานลูกรังสายคอบหนองทุ่ม	45	ลบ.ม.	81	3,645	-	-	3,645	
4	งานลูกรังสายนา นายคุณ ฟอกสันเตี้ยะ	45	ลบ.ม.	81	3,645	-	-	3,645	
5	งานลูกรังสายโลกฤดีแม่้ว ซอยสอง	60	ลบ.ม.	81	4,860	-	-	4,860	
		120	ลบ.ม.	81	9,720	-	-	9,720	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายนิกร โสมจัตตุรัส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอุดม คงกันกง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายระวีณ เครือธนาวิทย์)

ใบกำหนดราคากลาง

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลละหาน
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1	งานลูกรังสายลงบึงละหาน	30	ลบ.ม.	81	2,430	-	-	2,430	
2	งานลูกรังสายหลังหมู่บ้านข้างสระโง้งงาน	90	ลบ.ม.	81	7,290	-	-	7,290	
1	งานลูกรังสายเชื่อม ทล. 201	30	ลบ.ม.	81	2,430	-	-	2,430	
	บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 18.4								
1	งานลูกรังสายลงบึงละหาน	45	ลบ.ม.	81	3,645	-	-	3,645	
2	งานลูกรังสายไปโรงงานหอกระสอบ	45	ลบ.ม.	81	3,645	-	-	3,645	
3	งานลูกรังสายหนองหญ้าขาว	75	ลบ.ม.	81	6,075	-	-	6,075	
4	งานลูกรังสายตรงข้าม รร.หนองหญ้าขาว	75	ลบ.ม.	81	6,075	-	-	6,075	
5	งานลูกรังสายบาแค้	150	ลบ.ม.	81	12,150	-	-	12,150	
6	งานลูกรังสายหนองหญ้าขาว - บ่อขยะ	75	ลบ.ม.	81	6,075	-	-	6,075	
7	งานลูกรังสายเรียงหลังโรงงานแป้งมัน	60	ลบ.ม.	81	4,860	-	-	4,860	
8	งานลูกรังสายหลังโรงงาน - เชื้องโคกน้ำขาว	45	ลบ.ม.	81	3,645	-	-	3,645	
9	งานลูกรังสายโคกน้ำขาว	60	ลบ.ม.	81	4,860	-	-	4,860	
10	งานลูกรังสายแยกโคกน้ำขาว	30	ลบ.ม.	81	2,430	-	-	2,430	
11	งานลูกรังสายหลังฝายภูเหมือดอแต่	60	ลบ.ม.	81	4,860	-	-	4,860	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายนิกร โสมจตุรัส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอุดม คงกัน)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายระวิน เกรือธนวิทย์)

ใบกำกับราคากลาง

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลละหาน
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1	บ้านหนองสมบุรณ์ หมู่ที่ 10	300	ลบ.ม.	81	24,300	-	-	24,300	
2	งานลูกรังสายหนองสมบุรณ์ - หนองจิม	120	ลบ.ม.	81	9,720	-	-	9,720	
3	งานลูกรังสายโคกตามบ้าน	75	ลบ.ม.	81	6,075	-	-	6,075	
1	บ้านละหาน หมู่ที่ 17								
	งานลูกรังสายละหาน ม.17 - หนองจิม	225	ลบ.ม.	81	18,225	-	-	18,225	
1	บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 6								
	งานลูกรังสายเรียบแม่น้ำชี	300	ลบ.ม.	81	24,300	-	-	24,300	
2	งานลูกรังสายเรียบลำคันทอง บ้านพ่อไร่	30	ลบ.ม.	81	2,430	-	-	2,430	
3	งานลูกรังสายบึงละหาน - แม่น้ำชี (ประตูน้ำ)	15	ลบ.ม.	81	1,215	-	-	1,215	
	บ้านละหาน หมู่ที่ 1								
1	งานลูกรังสายห้วยเขมร 1	150	ลบ.ม.	81	12,150	-	-	12,150	
2	งานลูกรังสายห้วยเขมร 2	45	ลบ.ม.	81	3,645	-	-	3,645	
3	งานลูกรังสายเพื่อการเกษตร ไปนาฤๅษีจุด	105	ลบ.ม.	81	8,505	-	-	8,505	
4	งานลูกรังสายหนองกระโดน	75	ลบ.ม.	81	6,075	-	-	6,075	
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายนิกร โสมจัตุรัส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอุดม คงกันตัง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายระวิน เครือธนาวีรย์)

ใบกำกับราคากลาง

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลละหาน
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1	งานลูกรังสายห้วยตาแก้ว	225	ลบ.ม.	81	18,225	-	-	18,225	
2	งานลูกรังสายห้วยกาทอง	150	ลบ.ม.	81	12,150	-	-	12,150	
3	งานลูกรังสายหลังบึงบางจาก	75	ลบ.ม.	81	6,075	-	-	6,075	
4	งานลูกรังสายโนนบ้านเก่า	75	ลบ.ม.	81	6,075	-	-	6,075	
1	งานลูกรังสายภายในหมู่บ้าน บ้านละหาน หมู่ที่ 2	60	ลบ.ม.	81	4,860	-	-	4,860	
1	งานลูกรังสายชงกุดชุม บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 3	150	ลบ.ม.	81	12,150	-	-	12,150	
2	งานลูกรังสายกุดเสลา	60	ลบ.ม.	81	4,860	-	-	4,860	
3	งานลูกรังสายทุ่งท่ามืด	105	ลบ.ม.	81	8,505	-	-	8,505	
4	งานลูกรังสายหนองมะเขือ	30	ลบ.ม.	81	2,430	-	-	2,430	
5	งานลูกรังสายเรียบลำห้วยยาง	60	ลบ.ม.	81	4,860	-	-	4,860	
6	งานลูกรังสายห้วยดินแดง	300	ลบ.ม.	81	24,300	-	-	24,300	
7	งานลูกรังสายไต่กุดลา	60	ลบ.ม.	81	4,860	-	-	4,860	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายนิกร โสมจัตุรัส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอุดม คงกันคง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายระวิน เครือธนวิทย์)

ใบกำหนดราคากลาง

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลละหาน
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน			
1	งานสายรอบบึงละหาน									
	- งานลูกรังเฉลี่ย กว้าง 6.00 ม. ยาว 1500 ม. สูงเฉลี่ย 0.10 ม.	900	ลบ.ม.	81	72,900	-	-	72,900		
	- งานดินถมเฉลี่ย กว้าง 6.00 ม. ยาว 400 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม.	1,200	ลบ.ม.	37	44,400	-	-	44,400		
	รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน							797,220		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายนิกร โสมจตุรัส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอุดม คงกันกง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายระวีณ เครือชนาวีรย์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

8

แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	797,220.00	1.3365	1,065,484.53	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			3,000	
	ค่าจ้างเหมาเกรดปรับแต่ง 10 วัน วันละ 10,000 บาท เป็นเงิน			100,000	
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			1,168,485	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,168,000	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธา

ตรวจ.....

(นายอุดม คงกันกง)

หัวหน้าส่วนโยธา

เห็นชอบ.....

(นายนิกร โสมจัตุรัส)

ปลัด อบต.ละหาน

-อนุมัติ-

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

อำนาจถูกต้อง

(๑๙)
นายอุดม คงกันกง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล กาน
 สถานีก่อสร้าง ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธา
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภพ

แบบ ปร.4 แผนที่

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1	บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ 15.8	75	ลบ.ม.	81	6,075	-	-	6,075	
2	งานลูกรังสายข้างน้อย	150	ลบ.ม.	81	12,150	-	-	12,150	
3	งานลูกรังสายห้วยหมากอี	150	ลบ.ม.	81	12,150	-	-	12,150	
4	สายหนองเรือ	105	ลบ.ม.	81	8,505	-	-	8,505	
5	สายได้สะพานมอหาวเรียงทิศตะวันตกลูกรัง	105	ลบ.ม.	81	8,505	-	-	8,505	
6	สายได้สะพานมอหาวเรียงทิศตะวันออกลูกรัง	105	ลบ.ม.	81	8,505	-	-	8,505	
	- งานดินถมสายได้สะพานมอหาวเรียงทิศตะวันออก	144	ลบ.ม.	37	5,328	-	-	5,328	
	กว้าง 3.00 ม. ยาว 80 ม. สูงเฉลี่ย 0.60 ม.								
7	งานลูกรังสายรอบหนองแพงพวย	150	ลบ.ม.	81	12,150	-	-	12,150	
	- งานดินถมสายรอบหนองแพงพวย	320	ลบ.ม.	37	11,840	-	-	11,840	
	กว้าง 8.00 ม. ยาว 80 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม.								
8	งานลูกรังสายหนองแพงพวยเชื่อมแม่น้ำชี	200	ลบ.ม.	81	16,200	-	-	16,200	
9	สายหลังโรงงาน ACP	75	ลบ.ม.	81	6,075	-	-	6,075	

ตรวจ (ลงชื่อ)..... ทน. ส่วนโยธา (นายอุดม คงกันง)
 เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... ปลัด อบต.ละหาน (นายนิกร โยมจัตุรัส)
 อนุมัติ (ลงชื่อ)..... นายกอบต.ละหาน (นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

อำนาจก่อ
 นายอุดม คงกันง
 ผู้อำนวยการ

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล กาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธา

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภพ

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน	รวมเป็นเงิน	
10	สายทองระเริง งานลูกรัง	105	ลบ.ม.	81	8,505	-	-	8,505		
	- งานดินถมจุดที่ 1									
	กว้าง 4.00 ม. ยาว 40 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม.	128	ลบ.ม.	37	4,736	-	-	4,736		
	- งานดินถมจุดที่ 2									
	กว้าง 5.00 ม. ยาว 80 ม. สูงเฉลี่ย 1.50 ม.	600	ลบ.ม.	37	22,200	-	-	22,200		
	- งานดินถมจุดที่ 3									
	กว้าง 3.00 ม. ยาว 8.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.00 ม.	24	ลบ.ม.	37	888	-	-	888		
	- งานดินถมจุดที่ 4									
	กว้าง 3.00 ม. ยาว 8.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.00 ม.	24	ลบ.ม.	37	888	-	-	888		
	บ้านสี หมู่ที่ 9									
1	งานลงลูกรังสายตรงข้ามหนองเรียง	30	ลบ.ม.	81	2,430	-	-	2,430		
2	งานลงลูกรังสาย ททบ. 5	15	ลบ.ม.	81	1,215	-	-	1,215		
3	งานลงลูกรังสายโคกขี้เหล็ก	75	ลบ.ม.	81	6,075	-	-	6,075		
4	งานลงลูกรังสายแยกไปคลองสงน้ำ	45	ลบ.ม.	81	3,645	-	-	3,645		
5	งานลงลูกรังสายหลังวัด	30	ลบ.ม.	81	2,430	-	-	2,430		
6	งานลงลูกรังสายหนองแดงโม	120	ลบ.ม.	81	9,720	-	-	9,720		

ตรวจ (ลงชื่อ)..... (นายอุดม คงกันคง) ทน.ส่วนโยธา

เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... (นายนิกร โอมจัตุรัส) ปลัด อบต.ละหาน

..... (นางสาวบานเย็น พรหมภักดี) (นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายอุดม คงกันคง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล กาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธา

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิฑูล

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	บ้านกันกง หมู่ที่ 7								
1	งานลูกรังสายไปโคกขี้เหล็ก	75	ลบ.ม.	81	6,075	-	-	6,075	
2	งานลูกรังสายหนองขาลัน	45	ลบ.ม.	81	3,645	-	-	3,645	
3	งานลูกรังสายป่าช้าเก่า	60	ลบ.ม.	81	4,860	-	-	4,860	
4	งานลูกรังสายตะวันออกบ้านตรงข้ามป่าช้าเก่า	150	ลบ.ม.	81	12,150	-	-	12,150	
5	งานลูกรังสายรอบหนองกันกง	150	ลบ.ม.	81	12,150	-	-	12,150	
6	งานลูกรังสายหลังวัดกั้ง - โนนจาน	75	ลบ.ม.	81	6,075	-	-	6,075	
7	งานลูกรังสายวัดสวนอาหารพิมพ์พา บ้านโนนจาน หมู่ที่ 5,14	30	ลบ.ม.	81	2,430	-	-	2,430	
1	งานลูกรังสายหลังประปา	60	ลบ.ม.	81	4,860	-	-	4,860	
2	งานลูกรังสายโคกบ่อหิน	120	ลบ.ม.	81	9,720	-	-	9,720	
3	งานลูกรังสายร่องสีนาค	150	ลบ.ม.	81	12,150	-	-	12,150	
4	งานลูกรังสายหลังโรงเรียนเป็งมั้น	60	ลบ.ม.	81	4,860	-	-	4,860	
5	งานลูกรังสายโคกน่าน้อย (หลังวัดโนนสง่า)	60	ลบ.ม.	81	4,860	-	-	4,860	
6	งานลูกรังสายคอนละนม - โนนจาน	300	ลบ.ม.	81	24,300	-	-	24,300	
	- งานดินถมจุดที่ 1								
	กว้าง 4.00 ม. ยาว 150 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม.	480	ลบ.ม.	37	17,760	-	-	17,760	

กำกับบัญชี

ตรวจ (ลงชื่อ)..... (นายอุดม คงกันกง)

เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... (นายนิกร โอมจตุรัส)

ปลัด อบต.ละหาน

อนุมัติ (ลงชื่อ)..... (นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายก อบต.ละหาน

(นายอุดม คงกันกง)

(นายนิกร โอมจตุรัส)

นายอุดม คงกันกง

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล กาน
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่-

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน			
7	งานลูกรังสายห้วยบง	105	ลบ.ม.	81	8,505	-	-	8,505		
8	งานลูกรังสายพรมหมา	45	ลบ.ม.	81	3,645	-	-	3,645		
9	งานลูกรังสายถ้ำหมาโน	225	ลบ.ม.	81	18,225	-	-	18,225		
10	งานลูกรังสายอุ้มงัด	30	ลบ.ม.	81	2,430	-	-	2,430		
11	งานลูกรังสายหลังโรงพยาบาลชุมชน	45	ลบ.ม.	81	3,645	-	-	3,645		
	- งานดินถม กว้าง 5.00 ม. ยาว 40.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.00 ม.	200	ลบ.ม.	37	7,400	-	-	7,400		
	- วางท่อ คสล. 0.60 x 1.00 ม.	7	ลบ.ม.	570	3,990	120	840	4,830		
12	งานลูกรังสายโนนจาน - ท่าศาลา	60	ลบ.ม.	81	4,860	-	-	4,860		
	- งานดินถม กว้าง 4.00 ม. ยาว 30.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม.	60	ลบ.ม.	37	2,220	-	-	2,220		
	บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 12									
1	งานลูกรังสายเต็นใหญ่	120	ลบ.ม.	81	9,720	-	-	9,720		
2	งานลูกรังสายดอนหนองพุ่ม	45	ลบ.ม.	81	3,645	-	-	3,645		
3	งานลูกรังสายนา นายคุณ ฟอกสันเหี้ยะ	45	ลบ.ม.	81	3,645	-	-	3,645		
4	งานลูกรังสายโสกภูดแก้ว ขอยสอง	60	ลบ.ม.	81	4,860	-	-	4,860		
5	งานลูกรังสายบุละหาน	120	ลบ.ม.	81	9,720	-	-	9,720		

ตรวจ (ลงชื่อ)..... ทน.ส่วนโยธา
 (นายอุดม คงกันภง)

เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... ปลัด อบต.ละหาน
 (นายนิกร โสมจตุรัส)

อนุมัติ (ลงชื่อ)..... นายก อบต.ละหาน
 (นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายอุดม ทงกันภง
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลบ้าน
 สดงนที่ก่อสร้าง ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธา
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภูด

แบบ ปร.4 แผ่นที่

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	บ้านดอนละหาน หมู่ที่ 11								
1	งานลูกรังสายลงบึงละหาน	30	ลบ.ม.	81	2,430	-	-	2,430	
2	งานลูกรังสายหลังหมู่บ้านข้างสระโรงงาน	90	ลบ.ม.	81	7,290	-	-	7,290	
1	งานลูกรังสายเชิง ทล. 201	30	ลบ.ม.	81	2,430	-	-	2,430	
	บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 18,4								
1	งานลูกรังสายลงบึงละหาน	45	ลบ.ม.	81	3,645	-	-	3,645	
2	งานลูกรังสายไปโรงงานหอกระสอบ	45	ลบ.ม.	81	3,645	-	-	3,645	
3	งานลูกรังสายหนองหญ้าขาว	75	ลบ.ม.	81	6,075	-	-	6,075	
4	งานลูกรังสายตรงข้าม รร.หนองหญ้าขาว	75	ลบ.ม.	81	6,075	-	-	6,075	
5	งานลูกรังสายบายน้ำ	150	ลบ.ม.	81	12,150	-	-	12,150	
6	งานลูกรังสายหนองหญ้าขาว - ปอชยะ	75	ลบ.ม.	81	6,075	-	-	6,075	
7	งานลูกรังสายเรียบหลังโรงงานแปงมัน	60	ลบ.ม.	81	4,860	-	-	4,860	
8	งานลูกรังสายหลังโรงงาน - เชื้องโคกน้ำขาว	45	ลบ.ม.	81	3,645	-	-	3,645	
9	งานลูกรังสายโคกน้ำขาว	60	ลบ.ม.	81	4,860	-	-	4,860	
10	งานลูกรังสายแยกโคกน้ำขาว	30	ลบ.ม.	81	2,430	-	-	2,430	
11	งานลูกรังสายหลังแยกหม้อดแต่	60	ลบ.ม.	81	4,860	-	-	4,860	

ตรวจ (ลงชื่อ).....
 (นายอุดม คงกันพง)

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....
 (นายนิกร โยมจัตุรัส)

ปลัด อบต.ละหาน
ธานี

อนุมัติ (ลงชื่อ).....
 (นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายอุดม คงกันพง
 นักประมาณการ

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล วน
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธา
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภูล
 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1	งานลูกรังสายหนองสนมบูนร์ หมู่ที่ 10	300	ลบ.ม.	81	24,300	-	-	24,300	
2	งานลูกรังสายหนองสนมบูนร์ - ละหาน ม.17	120	ลบ.ม.	81	9,720	-	-	9,720	
3	งานลูกรังสายโกลดามาน	75	ลบ.ม.	81	6,075	-	-	6,075	
1	บ้านละหาน หมู่ที่ 17								
1	งานลูกรังสายละหาน ม.17 - หนองจิม	225	ลบ.ม.	81	18,225	-	-	18,225	
	บ้านทาศลา หมู่ที่ 6								
1	งานลูกรังสายเรียบแม่น้ำ	300	ลบ.ม.	81	24,300	-	-	24,300	
2	งานลูกรังสายเรียบลำคันคู บ้านพ้อไร่	30	ลบ.ม.	81	2,430	-	-	2,430	
3	งานลูกรังสายบึงละหาน - แม่น้ำข (ประตูน้ำ)	15	ลบ.ม.	81	1,215	-	-	1,215	
	บ้านละหาน หมู่ที่ 1								
1	งานลูกรังสายห้วยเขมร 1	150	ลบ.ม.	81	12,150	-	-	12,150	
2	งานลูกรังสายห้วยเขมร 2	45	ลบ.ม.	81	3,645	-	-	3,645	
3	งานลูกรังสายเพื่อการเกษตร ไปนาเกษจุล	105	ลบ.ม.	81	8,505	-	-	8,505	
4	งานลูกรังสายหนองกระโดน	75	ลบ.ม.	81	6,075	-	-	6,075	

ตรวจ (ลงชื่อ)..... นายอุดม คงกนก (นายอุดม คงกนก)
 (นายอุดม คงกนก)
 เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... ปัด อมตละหาน โยมจักร์ดี (นายนิกร โยมจักร์ดี)
 อนุมัติ (ลงชื่อ)..... นายอภิเดชละหาน (นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)
 นายอุดม คงกนก
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประเภทอาคารก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล หนาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลละหาน อำเภอจัดรีด จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธา

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภพ

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556

แบบปร.4 แผ่นที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 13								
1	งานลูกรังสายห้วยตาแก้ว	225	ลบ.ม.	81	18,225	-	-	18,225	
2	งานลูกรังสายห้วยกาหลง	150	ลบ.ม.	81	12,150	-	-	12,150	
1	งานลูกรังสายห้วยวังบัวมาจาก	75	ลบ.ม.	81	6,075	-	-	6,075	
2	งานลูกรังสายโนนบ้านเก่า	75	ลบ.ม.	81	6,075	-	-	6,075	
	บ้านละหาน หมู่ที่ 2								
1	งานลูกรังสายภายในหมู่บ้าน	60	ลบ.ม.	81	4,860	-	-	4,860	
	บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 3								
1	งานลูกรังสายชงกุดชุม	150	ลบ.ม.	81	12,150	-	-	12,150	
2	งานลูกรังสายกุดเสลา	60	ลบ.ม.	81	4,860	-	-	4,860	
3	งานลูกรังสายทุ่งพ่ามใต้	105	ลบ.ม.	81	8,505	-	-	8,505	
4	งานลูกรังสายหนองมะเขือ	30	ลบ.ม.	81	2,430	-	-	2,430	
5	งานลูกรังสายเรียบลำห้วยยาง	60	ลบ.ม.	81	4,860	-	-	4,860	
6	งานลูกรังสายห้วยดินแดง	300	ลบ.ม.	81	24,300	-	-	24,300	
7	งานลูกรังสายโสกภูลา	60	ลบ.ม.	81	4,860	-	-	4,860	

ตรวจ (ลงชื่อ) ทน ส่วนโยธา
(นายอุดม คงกันคง)

เห็นชอบ (ลงชื่อ) โอมจักร
(นายนิกร โอมจักร)

.....ปลัด อบต. ละหาน
.....อนุมัติ (ลงชื่อ)
สำเนาถูกต้อง

.....นายก อบต. ละหาน
(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายอุดม คงกันคง
ผู้อำนวยการกองช่าง...

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล วนาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธา

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภพ

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน			
1	งานสายขอบบึงละหาน - งานลูกรังเฉลี่ย กว้าง 6.00 ม. ยาว 1500 ม. สูงเฉลี่ย 0.10 ม. - งานดินถมเฉลี่ย กว้าง 6.00 ม. ยาว 400 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม. รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน	900	ลบ.ม.	81	72,900	-	-	72,900		
		1,200	ลบ.ม.	37	44,400	-	-	44,400		
								797,220		

ตรวจ (ลงชื่อ)..... หน.ส่วนโยธา
(นายอุดม คงกันภง)

เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... ปลัด อบต.ละหาน
(นายนิกร โยมจัตุรัส)

อนุมัติ (ลงชื่อ)..... นายก อบต.ละหาน
(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

อำนาจ ก้อง

นายก อบต.ละหาน
ผู้อำนวยการกองช่าง