

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๒,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ รายละเอียดคือ  
ปริมาณงาน : สายที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๕๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร  
สายที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร  
มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า ๖๗๓ ตารางเมตร  
วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖๕ ท่อน  
พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๐ จุด  
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๕๓๓,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะหาม

ที่ ๒๕๒ /๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะหาม จะดำเนินการจัดจ้างเพื่อดำเนินการก่อสร้าง  
ตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีต ม.๑๒ , ม.๒ ตามงบประมาณ  
จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๓ รวมงบประมาณตั้งจ่ายไว้ทั้งสิ้น ๙๒๐,๑๐๐ บาท (เก้าแสนสองร้อยบาทถ้วน) นั้น

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อยตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๓๑๔/ว๑๓๓/๐ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐  
และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา  
เฉพาะกรณีกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๓๑๓.๔/ว ๖๕๓๗  
ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๑)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีต ม. ๑๒ ประกอบด้วย

- |                          |                            |               |
|--------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไชมจตุรัส     | ตำแหน่ง ปลัด อบต.          | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง       | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ       |
| ๓. นางเกษราภรณ์ วงศ์แก่น | ตำแหน่ง จพง.ธุรการ         | กรรมการ       |

๒)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและก่อสร้างถนน คสล.ม.๒ ประกอบด้วย

- |                          |                            |               |
|--------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไชมจตุรัส     | ตำแหน่ง ปลัด อบต.          | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง       | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ       |
| ๓. นางนิชาภา หงษ์สระแก้ว | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา    | กรรมการ       |

ให้มีหน้าที่ดังนี้

- กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการ
  - เก็บรักษารายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ โดยถือเป็นเอกสารสำคัญ
- ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ แล้วรายงานผลให้ทราบ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะหาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ชย 71301/

วันที่ 24 กรกฎาคม 2557

เรื่อง กำหนดราคากลางงานจ้าง

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลละหาน

ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานที่ 252/2557 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและก่อสร้างถนน คสล.ม.2 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด) ตามงบประมาณตั้งจ่ายไว้ 552,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางงานจ้างเหมาโครงการดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังปรากฏตามที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
(นายนิกร โสมจตุรัส)  
ปลัด อบต.ละหาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายอุดม คงกันกง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นางนิชภา หงษ์สระแก้ว)  
นักวิชาการศึกษา

-ทราบ

-อนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน


เอกสารกำหนดราคากลาง


ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
ประเภท	งานทาง
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2
สถานที่ดำเนินการ	บ้านละหาน หมู่ที่ 2 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
รายละเอียดโครงการ	สายที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 157 เมตร หนา 0.15 เมตร สายที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 673 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบัก คสล.
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	ส่วนโยธา ตามแบบ แบบมาตรฐานเลขที่ ท.1-01
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น เมื่อ กรกฎาคม 2556

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	238,985.33	1.3365	319,403.89	
	ประเภทงานอาคาร	165,670	1.2726	210,831.62	
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,000.00	1	3,000.00	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			533,235.51	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			533,000.00	
	ตัวอักษร	(ห้าแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายนิกร โยมจัตุรัส)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอุดม คงกันง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางนิตา หิงษระแก้ว)  
นักวิชาการศึกษา



เอกสารกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2
สถานที่ดำเนินการ	บ้านละหาน หมู่ที่ 2 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ สายภายในหมู่บ้าน
รายละเอียดโครงการ	สายที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 157 เมตร ทน 0.15 เมตร สายที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 15 เมตร ทน 0.15 เมตร มีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 673 ตารางเมตร
ประมาณการเมื่อวันที่	กรกฎาคม 2557 ตามแบบ แบบมาตรฐานเลขที่ ท.1-01

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม	337	ตร.ม.	-	-	1.28	431	430.72
2	งานลูกรังพื้นที่ทาง	118	ลบ.ม	80	9,420.00	-	-	9,420.00
3	งานลูกรังไหล่ทาง	24	ลบ.ม	80	1,884.00	63	1,484	3,367.65
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	31	ลบ.ม	220	6,908.00	25	785	7,693.00
5	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2)	101	ลบ.ม	1,600	161,520	245	24,733	186,252.75
5	เหล็กเสริม	-	-	-	-	-	-	-
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	628	ตร.ม.	31	19,468	5	3,140	22,608
	- RB Ø 15 มม.	0.077	ตัน	27,364	2,114.69	2,681	207.19	2,321.88
	- DB Ø 16 มม.	-	ตัน	22,673	-	2,681	-	-
	- RB Ø 19 มม.	0	ตัน	27,336	485.49	2,681	47.61	533.10
6	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	4.22	ลบ.ฟ.	447	1,886.52	-	-	1,886.52
	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	47	ตร.ม.	-	-	86	4,050.60	4,050.60
7	แผ่นโพน	1.67	แผ่น	20	33.33	9	15.00	48.33
8	ลวดผูกเหล็ก	2.85	กก.	44	125.45	-	-	125.45
9	ท่อ คอ.ขนาด Ø 0.40 ม.	-	ท่อน	490	-	128.00	-	-
10	แอสฟัลท์	10.10	ลิตร	20	201.90	4.50	45.43	247.33
				-	-	-	-	-
รวมราคาค่าต้นทุน								238,985.33

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ (.....) ประธานฯ

(นายนิกร โสมจัตุรัส)

ลงชื่อ (.....) กรรมการ

(นายอุดม คงกันกง)

ลงชื่อ (.....) กรรมการ

(นางนิชาภา หงษ์สระแก้ว)



## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
ประเภท	งานทาง
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2
สถานที่ดำเนินการ	บ้านละหาน หมู่ที่ 2 ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
รายละเอียดโครงการ	สายที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 157 เมตร หนา 0.15 เมตร สายที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 673 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบัก คสล.
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	ส่วนโยธา ตามแบบ แบบมาตรฐานเลขที่ ท.1-01
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น เมื่อ กรกฎาคม 2556

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	248,173.53	1.3365	331,683.93	
2	ประเภทงานอาคาร	170,891.33	1.2726	217,476.31	
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,000.00	1	3,000.00	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			552,160.24	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			552,000.00	
	ตัวอักษร	(ห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)			

ผู้ประมาณการ .....  
(นายวชิรพงษ์ วงศ์แก่น)

นายช่างโยธา

ตรวจ .....  
(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ .....  
(นายนิกร โสมจตุรัส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ .....  
(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ลายเซ็นผู้ตรวจ

.....  
(นายอุดม คงกันกง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2
สถานที่ดำเนินการ	บ้านละหาน หมู่ที่ 2 ตำบลละหาน อำเภอจักรีศรี จังหวัดชัยภูมิ สายภายในหมู่บ้าน
รายละเอียดโครงการ	สายที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 157 เมตร หนา 0.15 เมตร สายที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 673 ตารางเมตร
ประมาณการเมื่อวันที่	ตามแบบ แบบมาตรฐานเลขที่ ท.1-01

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม	337	ตร.ม.	-	-	1.70	572	572.05
2	งานลูกรังพื้นทาง	118	ลบ.ม	81.71	9,621.35	-	-	9,621.35
3	งานลูกรังไหล่ทาง	24	ลบ.ม	81.71	1,924.27	63	1,484	3,407.92
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	31	ลบ.ม	220.00	6,908.00	-	-	6,908.00
5	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2)	101	ลบ.ม	1,700	171,615	240	24,228	195,843.00
5	เหล็กเสริม							
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	628	ตร.ม.	31.0	19,468	5	3,140	22,608
	- RB Ø 15 มม.	0.077	ตัน	27,364	2,114.69	2,681	207.19	2,321.88
	- DB Ø 16 มม.	-	ตัน	22,673	-	2,681	-	-
	- RB Ø 19 มม.	0.02	ตัน	27,336	485.49	2,681	47.61	533.10
6	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	4.22	ลบ.ฟ.	446.53	1,886.52	-	-	1,886.52
	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	47	ตร.ม.	-	-	86	4,050.60	4,050.60
7	แผ่นโฟม	1.67	แผ่น	20	33.33	9	15.00	48.33
8	ลวดผูกเหล็ก	2.85	กก.	44	125.45	-	-	125.45
9	ท่อ คอน.ขนาด Ø 0.40 ม.	-	ท่อน	490.00	-	128.00	-	-
10	แอสฟัลท์	10.10	ลิตร	20	201.90	4.50	45.43	247.33
รวมราคาค่าต้นทุน								248,173.53

ผู้ประมาณการ .....  
(นายวชิรพงษ์ วงศ์แก่น)  
นายช่างโยธา

สำนักงานท้องถิ่น

๑๙  
นายอุดม คงน้อย  
ผู้อำนวยการกองช่าง



