

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนน้ำลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยยาง-ห้วยมะนาว หมู่ที่ ๓
หน่วยงานเจ้าของโครงการ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๒,๙๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนน้ำลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยยาง-ห้วยมะนาว หมู่ที่ ๓ รายละเอียดคือ ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กยาวข้างละ ๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด).

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๒๖๒,๙๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โทร.044-840578 ต่อ 13
ที่ ขย.71302 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
เรื่อง สรุปผลการกำหนดราคากลาง โครงการตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จะดำเนินการโครงการก่อสร้างภายในตำบลละหาน ตามงบประมาณรายจ่ายจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2557 จำนวน 5 โครงการ ตามรายงานการประชุมสมัยวิสามัญครั้งที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่ ๕๑๖ /2556 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบและให้ยึดถือราคากลาง ประกอบด้วย

1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลละหาน จำนวน 78 สาย ราคากลาง 1,168,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังสายหลุมเงิน หมู่ที่ 5 ราคากลาง 187,000 บาท
3. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังสายหนองแก หมู่ที่ 10 ราคากลาง 180,000 บาท
4. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยดินแดง หมู่ที่ 3 ราคากลาง 233,300 บาท
5. โครงการก่อสร้างถนนน้ำลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยยาง-ห้วยมะนาว หมู่ที่ 3 ราคากลาง 262,900 บาท

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายนิกร โหมจตุรัส)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอุดม คงกันกง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลางงานลูกรัง 78 สาย

(นายระวิน เครือธนวิทย์)

ตำแหน่ง จันท.วิเคราะห์

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง หมู่ที่ 5


(นางสาวสิริวรรณ บุตวงศ์)


ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง หมู่ที่ 10

(นางเกษราภรณ์ วงศ์แก่น)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง หมู่ที่ 3
(นางนิษาม่า หงษ์สระแก้ว)
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง หมู่ที่ 3
(พ.จ.อ.วีระ สำนักโนน)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- พิจารณาแล้ว
- ทราบ

() เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

เหตุผล.....

(ลงชื่อ) 

(นางสาวبانเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะทอน
ที่ ๕๖๖/๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสะทอน จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างภายในตำบลสะทอน ตามงบประมาณรายจ่าย จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๕ โครงการ ประกอบด้วย

๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลสะทอน จำนวน ๓๘ สาย เป็นเงิน ๑,๑๖๘,๐๐๐ บาท
๒. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังสายหลุมเงิน หมู่ที่ ๕ เป็นเงิน ๑๘๗,๐๐๐ บาท
๓. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังสายหนองแก หมู่ที่ ๑๐ เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท
๔. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยดินแดง หมู่ที่ ๓ เป็นเงิน ๒๓๒,๓๐๐ บาท
๕. โครงการก่อสร้างถนนน้ำลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยยาง-ห้วยมะนาว หมู่ที่ ๓ เป็นเงิน ๒๖๒,๗๐๐ บาท

เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้องและโปร่งใส จึงอาศัยมติและวิญญูชน เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคาากลางงานก่อสร้าง และขอแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการกำหนดราคาากลาง

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลสะทอน จำนวน ๓๘ สาย				
๑. นายนิกร โสมจิตฺติส	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ	กรรมการ
๒. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการช่าง	กรรมการ	กรรมการ
๓. นายระวิน เจริญนาวิทย์	ตำแหน่ง	จนท.วิเคราะห์ ๓	กรรมการ	
โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังสายหลุมเงิน หมู่ที่ ๕				
๑. นายนิกร โสมจิตฺติส	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ	กรรมการ
๒. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการช่าง	กรรมการ	กรรมการ
๓. น.ส.สิริวรรณ บุตรวงษ์	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ	
โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังสายหนองแก หมู่ที่ ๑๐				
๑. นายนิกร โสมจิตฺติส	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ	กรรมการ
๒. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการช่าง	กรรมการ	กรรมการ
๓. นางเกษราภรณ์ วงศ์แก่น	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ	
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยดินแดง หมู่ที่ ๓				
๑. นายนิกร โสมจิตฺติส	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ	กรรมการ
๒. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการช่าง	กรรมการ	กรรมการ
๓. นางนิชาภา หงษ์ระแก้ว	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ	
โครงการก่อสร้างถนนน้ำลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยยาง-ห้วยมะนาว หมู่ที่ ๓				
๑. นายนิกร โสมจิตฺติส	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ	กรรมการ
๒. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการช่าง	กรรมการ	กรรมการ
๓. พ.จ.อ.วิระ สำนักโนน	ตำแหน่ง	จนท.ป้องกันและบรรเทา	กรรมการ	

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด รักษาผลประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก หาก
เกิดปัญหาหรืออุปสรรคประการใดให้รายงานให้ทราบโดยเร็ว

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(ลงชื่อ) 

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

ใบกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนน้ำลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 3 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางคอนกรีต ยาวข้างละ 2.00 เมตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	194,512.05	1.3365	259,965.35	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			3,000	
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			262,965	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			262,900	
	ตัวอักษร (สองแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน 540 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ 486.85 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิกร โสมจัตุรัส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอุดม คงกันกง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(พ.จ.อ.วีระ สำนักโนน)

ใบกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนนำลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 3 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน		
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	81.0	ลบ.ม.	1,739	140,859	245	19,845	160,704		
2	เหล็ก RB Ø 15 มม.	5.400	เส้น	306	1,652	-	-	1,652		
3	เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม.	540	ตร.ม.	31	16,740	-	-	16,740		
4	ตะปู	3	ก.ก.	39	131	-	-	131		
5	ทรายรองพื้น	27	ลบ.ม.	330	8,910	30	810	9,720		
6	งานลูกรังไหลทาง	-	ลบ.ม.	90	-	-	-	-		
7	งานลูกรังรองพื้น	-	ลบ.ม.	90	-	-	-	-		
8	แอสฟัลท์ ยานแนว	68	ลิตร	22	1,485	-	-	1,485		
9	ไม้แบบ	4.5	ตร.ม.	280	1,260	60	270	1,530		
10	ค่าชุดเปิดหน้าดินด้วยเครื่องจักร	150	ลบ.ม.	-	-	17.00	2,550	2,550		
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน								194,512.05		

เห็นแผนกำหนดปริมาณวัสดุพร้อมรายชื่อวัสดุของบาทหลวงศักดิ์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิกร โสมจิตต์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอุดม คงกัน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(พ.จ.อ.วีระ สำนักโนน)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 3 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 60 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหลทางคอนกรีต ยาวข้างละ 2.00 เมตร

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

2

แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	194,512.05	1.3365	259,965.35	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			3,000	
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			262,965	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			262,900	
	ตัวอักษร (สองแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน 540 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ 486.85 บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธา

ตรวจ.....

(นายอุดม คงกันคง)

หัวหน้าส่วนโยธา

เห็นชอบ.....

(นายนิกร ไสมจัตุรัส)

ปลัด อบต.ละหาน

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม พงกันคง
ผู้อำนวยการกองช่าง

-อนุมัติ-

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหน้าลาดคอมกรีตเส. ส.ก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 3 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธา
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภพ
 ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 60 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2556

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	81.0	ลบ.ม.	1,739	140,859	245	19,845	160,704	
2	เหล็ก RB Ø 15 มม.	5.400	เส้น	306	1,652	-	-	1,652	
3	เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม.	540	ตร.ม.	31	16,740	-	-	16,740	
4	ตะปู	3	ก.ก.	39	131	-	-	131	
5	ทรายรองพื้น	27	ลบ.ม.	330	8,910	30	810	9,720	
6	งานลูกรังไหลทาง	-	ลบ.ม.	90	-	-	-	-	
7	งานลูกรังรองพื้น	-	ลบ.ม.	90	-	-	-	-	
8	แอสฟัลท์ ยานว	68	ลิตร	22	1,485	-	-	1,485	
9	ไม้แบบ	4.5	ตร.ม.	280	1,260	60	270	1,530	
10	ค่าชุดเปิดหน้าดินด้วยเครื่องจักร	150	ลบ.ม.	-	-	17.00	2,550	2,550	
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน								194,512.05	

ตรวจ (ลงชื่อ)..... ทน.สวนโยธา
 (นายอุดม คงกันาง)
 เห็นชอบ (ลงชื่อ).....ปัด ออบละหาน
 โยมจิตรัฐ
 (นายนิกร
 โยมจิตรัฐ)
 อนุมัติ (ลงชื่อ).....นาย ออบละหาน
 (นางสาวกานเย็น พรหมภักดี)

อำนาจ ก้อง
 นายอุดม คงกันาง
 ผู้อำนวยการกองช่าง