

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ตลาดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ ๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๘.๙๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ตลาดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ ๑ รายละเอียดคือ

.. แพงที่ ๑ งานเทลาดคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๗.๕๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๑๑.๐๐ เมตร

หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒.๕๐ ตารางเมตร

.. แพงที่ ๒ งานเทลาดคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๗.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๒๖.๕๐ เมตร

หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๕.๕๐ ตารางเมตร

.. แพงที่ ๓ งานเทลาดคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๘๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๑๖.๐๐ เมตร

หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒.๕๐ ตารางเมตร

.. แพงที่ ๔ งานเทลาดคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๑๐.๕๐ เมตร

หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓.๐๐ ตารางเมตร

.. แพงที่ ๕ งานเทลาดคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๗๕ เมตร ยาวเฉลี่ย ๙.๒๕ เมตร

หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓.๙๔ ตารางเมตร

.. แพงที่ ๖ งานเทลาดคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๒๕ เมตร ยาวเฉลี่ย ๑๗.๑๕ เมตร

หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑.๔๔ ตารางเมตร

..(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑๕๓,๒๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละหานโทร. 044-840578 ต่อ 13
ที่ ขย.71302/ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในตำบลละหาน ตามงบประมาณรายจ่าย จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 จำนวน ๕ โครงการ และตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557 จำนวน 1 โครงการ ประกอบด้วย

- 1.โครงการก่อสร้างทางเท้าและวางท่อระบายน้ำที่ทำการ อบต. เป็นเงิน 149,800 บาท
2. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังสายโนนจาน-คันฉู หมู่ที่ 14 เป็นเงิน 120,000 บาท
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 3 เป็นเงิน 352,300 บาท
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 6 เป็นเงิน 390,000 บาท
5. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนไฮ หมู่ที่ 13 เป็นเงิน 155,000 บาท
6. โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ตลาด อบต.ละหาน หมู่ที่ 1 เป็นเงิน 158,900 บาท
7. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา อบต.ละหาน หมู่ที่ 1 เป็นเงิน 548,000 บาท
8. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 เป็นเงิน 552,000 บาท
- 9.โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 17 เป็นเงิน 196,000 บาท

ข้อเท็จจริง


1. เหตุผลในการจ้างครั้งนี้ เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์
2. รายละเอียดและคำสั่งแต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลางตามเอกสารแนบท้าย


ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ


เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรดำเนินการดังนี้


1. อนุมัติจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา
2. เห็นชอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป



(นางสาวสุพรรณี เพ็งพูน)
เจ้าหน้าที่พัสดุ


(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง คสล.ม.๖
(นางสาวสุดาวดี เคียงแก้ว)
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง คสล.ม.๑๓
(นางสาวสิริวรรณ บุตวงศ์)
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)  กรรมการลานเอนกประสงค์ตลาดฯ ม.๑
(นางนิชามา หงษ์สระแก้ว)
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ)  กรรมการที่ดินปรับปรุงสนามฯ ม.๑
(พันจ่าเอกวีระ สำนักโนน)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ


(ลงชื่อ)  กรรมการวางท่อระบายน้ำ ม.๒
(นางอมรา เจริญเขตร์)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)  กรรมการถนนคันดินฯ ม.๑๗
(นางสาวมนฤดี บุรินทร์)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ (หมวดอื่น)

- พิจารณาแล้ว
- ทราบ

เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

เหตุผล.....

(ลงชื่อ) 
(นางสาวبانเย็น พรหมภักดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โทร.044-840578 ต่อ 13
ที่ ขย.71302 วันที่ 11 มีนาคม 2557

เรื่อง สรุปผลการกำหนดราคากลาง โครงการตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2
และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จะดำเนินการโครงการก่อสร้างภายในตำบลละหาน ตามงบประมาณ
รายจ่าย จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2557 จำนวน 8 โครงการ ตามรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่
1/2557 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 และตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 1 โครงการ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่ 66 /2557 ลงวันที่ 10
มีนาคม 2557 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบและให้ยึดถือราคากลาง ประกอบด้วย

- 1.โครงการก่อสร้างทางเท้าและวางท่อระบายน้ำที่ทำการ อบต. เป็นเงิน 148,400 บาท
- 2.โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังสายโนนจาน-คันฉุ หมู่ที่ 14 เป็นเงิน 120,000 บาท
- 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 3 เป็นเงิน 342,300 บาท
- 4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 6 เป็นเงิน 377,600 บาท
- 5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนไฮ หมู่ที่ 13 เป็นเงิน 150,200 บาท
- 6.โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ตลาด อบต.ละหาน หมู่ที่ 1 เป็นเงิน 153,200 บาท
- 7.โครงการปรับปรุงสนามกีฬา อบต.ละหาน หมู่ที่ 1 เป็นเงิน 548,000 บาท
- 8.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 เป็นเงิน 543,000 บาท
- 9.โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 17 เป็นเงิน 196,000 บาท

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายนิกร โสมจตุรัส)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอุดม คงกันกง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) 

(พ.จ.อ.ประมวล ยันบัวบาน)

ตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) 

(น.ส.วรลักษณ์ แอ่งบัวใหญ่)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ) 

(นายระวิน เครือธนาวิทย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กรรมการกำหนดราคากลาง ทางเท้า

กรรมการกำหนดราคากลาง คันดินฯ ม.๑๔

กรรมการกำหนดราคากลาง คสล.ม.๓

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนไฮ หมู่ที่ ๑๓

๑. นายนิกร โสมจตุรัส	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการช่าง	กรรมการ
๓. นางสาวสิริวรรณ บุตวงษ์	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ

โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ตลาด อบต.ละหาน หมู่ที่ ๑

๑. นายนิกร โสมจตุรัส	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการช่าง	กรรมการ
๓. นางนิชามา หงษ์สระแก้ว	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ

โครงการถมดินปรับปรุงสนามกีฬา อบต.ละหาน หมู่ที่ ๑

๑. นายนิกร โสมจตุรัส	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการช่าง	กรรมการ
๓. พันจ่าเอกวีระ สำนักโนน	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานป้องกัน	กรรมการ

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒

๑. นายนิกร โสมจตุรัส	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการช่าง	กรรมการ
๓. นางอมรา เจริญเขตร์	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ

โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๗

๑. นายนิกร โสมจตุรัส	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการช่าง	กรรมการ
๓. นางมนฤดี บุรินทร์	ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่พัสดุ (หมวดอื่น)	กรรมการ

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด รักษาผลประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก หาก
เกิดปัญหาหรืออุปสรรคประการใดให้รายงานให้ทราบโดยเร็ว

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ใบกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ลาด อบต.ละหาน หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	118,071.66	1.2726	150,257.99	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			3,000	
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			153,258	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			153,200	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิกร ไชมจัตุรัส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอุดม คงกันกง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางนิชาภา หงษ์สระแก้ว)

ใบกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ลาด อบต.ละหาน หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2557

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	- งานทาลานคอนกรีตแฉ่งที่ 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 7.50 เมตร ยาวเฉลี่ย 11.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 82.50 ตารางเมตร								
1	งานปรับพื้นที่	82.50	ตร.ม.	-	-	2.00	165	165	
2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	8.25	ตร.ม.	1.700	14,025	245	2,021	16,046	
3	เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม.	82.50	ตร.ม.	31	2,558	5	413	2,970	
4	ทรายรองพื้น	4.13	ลบ.ม.	220	908	25	103	1,011	
5	ไม้แบบ	0.56	ตร.ม.	280	158	60	34	191	
	- งานทาลานคอนกรีตแฉ่งที่ 2 ขนาดกว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 26.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 185.50 ตารางเมตร								
1	งานปรับพื้นที่	185.50	ตร.ม.	-	-	2.00	371	371	
2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	18.55	ตร.ม.	1,700	31,535	245	4,545	36,080	
3	เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม.	185.50	ตร.ม.	31	5,751	5	928	6,678	
4	ทรายรองพื้น	9.28	ลบ.ม.	220	2,041	25	232	2,272	
5	ไม้แบบ	0.53	ตร.ม.	280	147	60	32	179	
	รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน							65,962.75	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิกร ไชมจตุรัส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอุดม คงกันคง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางนันทภา หงษ์สระแก้ว)

กรรมการ

ใบกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างเอนกประสงค์ลาด อบต.ละหาน หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2557

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	- งานเหลานคอนกรีตแฉ่งที่ 3 ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.80 เมตร ยาวเฉลี่ย 16.00 เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 82.50 ตารางเมตร								
1	งานปรับพื้นที่	82.50	ตร.ม.	-	-	2.00	165	165	
2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	8.25	ตร.ม.	1,700	14,025	245	2,021	16,046	
3	เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม.	82.50	ตร.ม.	31	2,558	5	413	2,970	
4	ทรายรองพื้น	4.13	ลบ.ม.	220	908	25	103	1,011	
5	ไม้แบบ	0.56	ตร.ม.	280	158	60	34	191	
	- งานเหลานคอนกรีตแฉ่งที่ 4 ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 10.50 เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 63.00 ตารางเมตร								
1	งานปรับพื้นที่	63.00	ตร.ม.	-	-	2.00	126	126	
2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	6.30	ตร.ม.	1,700	10,710	245	1,544	12,254	
3	เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม.	63.00	ตร.ม.	31	1,963	5	315	2,268	
4	ทรายรองพื้น	3.15	ลบ.ม.	220	693	25	79	772	
5	ไม้แบบ	0.45	ตร.ม.	280	126	60	27	153	
	รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน							35,955.38	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิกร โสมจตุรัส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอุดม คงกันทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางนิชภา พงษ์สระแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ใบกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนแอมแปร์วงค์ลาด อบต.ละหาน หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อําเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2557

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน			
	- งานเหลานคอนกรีตแฉ่งที่ 5 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.75 เมตร ยาวเฉลี่ย 9.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 43.94 ตารางเมตร									
1	งานปรับพื้นที่	43.94	ตร.ม.	-	-	2.00	88		88	
2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	4.39	ตร.ม.	1,700	7,469	245	1,076		8,546	
3	เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม.	43.94	ตร.ม.	31	1,362	5	220		1,582	
4	ทรายรองพื้น	2.20	ลบ.ม.	220	483	25	55		538	
5	ไม้แบบ	0.36	ตร.ม.	280	100	60	21		121	
	- งานเหลานคอนกรีตแฉ่งที่ 6 ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.25 เมตร ยาวเฉลี่ย 17.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21.44 ตารางเมตร									
1	งานปรับพื้นที่	21.44	ตร.ม.	-	-	2.00	43		43	
2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	2.14	ตร.ม.	1,700	3,644	245	525		4,170	
3	เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม.	21.44	ตร.ม.	31	665	5	107		772	
4	ทรายรองพื้น	1.07	ลบ.ม.	220	236	25	27		263	
5	ไม้แบบ	0.09	ตร.ม.	280	26	60	6		32	
	รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน								16,153.53	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิกร โสมจตุรัส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอุดม คงกันง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางนิชภา หงษ์สระแก้ว)

กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ตลาด อบต.ละหาน หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 3

แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	122,549.14	1.2726	155,956.03	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			3,000	
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			158,956	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			158,900	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				

ประมาณราคา.....



(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธา

ตรวจ.....



(นายอุดม คงกันกง)

หัวหน้าส่วนโยธา

เห็นชอบ.....



(นายนิกร โฮมจัตุรัส)

ปลัด อบต.ละหาน

-อนุมัติ-

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)..... นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลละหาน

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

๑๕

นายอุดม คงกันกง

ผู้อำนวยการ.....

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ลาด อ. ะหนาน หมู่ที่ 1
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อําเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
 ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธา
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล
 ตั้งที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ.2557

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	- งานเทลาดานคอนกรีตแผงที่ 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 7.50 เมตร ยาวเฉลี่ย 11.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 82.50 ตารางเมตร								
				7.50	11.00		0.10		
1	งานปรับพื้นที่	82.50	ตร.ม.	-	-	2.00	165	165	
2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	8.25	ตร.ม.	1,739	14,347	245	2,021	16,368	
3	เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม.	82.50	ตร.ม.	31	2,558	5	413	2,970	
4	ทรายรองพื้น	4.13	ลบ.ม.	320	1,320	34	140	1,460	
5	ไม้แบบ	0.56	ตร.ม.	280	158	60	34	191	
	- งานเทลาดานคอนกรีตแผงที่ 2 ขนาดกว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 26.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 185.50 ตารางเมตร								
				7.00	26.50		0.10		
1	งานปรับพื้นที่	185.50	ตร.ม.	-	-	2.00	371	371	
2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	18.55	ตร.ม.	1,739	32,258	245	4,545	36,803	
3	เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม.	185.50	ตร.ม.	31	5,751	5	928	6,678	
4	ทรายรองพื้น	9.28	ลบ.ม.	320	2,968	34	315	3,283	
5	ไม้แบบ	0.53	ตร.ม.	280	147	60	32	179	
	รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน							68,468.55	

ตรวจ (ลงชื่อ)..... หน.ส่วนโยธา
 (นายอุดม คงกันภง)

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ละหาน
 (นายนิกร โอมจัตุรัส)

.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 (นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

อำนาจศักดิ์
 นายอุดม คงกันภง
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ลาด อ. ะหนาน หมู่ที่ 1
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธา
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล
 เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ.2557

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	- งานเทลาดคอนกรีตแฉ่งที่ 3 ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.80 เมตร ยาวเฉลี่ย 16.00 เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 82.50 ตารางเมตร								
				7.50	11.00	0.10			
1	งานปรับพื้นที่	82.50	ตร.ม.	-	-	2.00	165	165	
2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	8.25	ตร.ม.	1,739	14,347	245	2,021	16,368	
3	เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม.	82.50	ตร.ม.	31	2,558	5	413	2,970	
4	ทรายรองพื้น	4.13	ลบ.ม.	320	1,320	34	140	1,460	
5	ไม้แบบ	0.56	ตร.ม.	280	158	60	34	191	
	- งานเทลาดคอนกรีตแฉ่งที่ 4 ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 10.50 เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 63.00 ตารางเมตร								
				6.00	10.50	0.10			
1	งานปรับพื้นที่	63.00	ตร.ม.	-	-	2.00	126	126	
2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	6.30	ตร.ม.	1,739	10,956	245	1,544	12,499	
3	เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม.	63.00	ตร.ม.	31	1,953	5	315	2,268	
4	ทรายรองพื้น	3.15	ลบ.ม.	320	1,008	34	107	1,115	
5	ไม้แบบ	0.45	ตร.ม.	280	126	60	27	153	
	รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน							37,315.80	

ตรวจ (ลงชื่อ)..... (นายอุดม คงกันาง) หน.ส่วนโยธา เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... (นายนิกร โสมจักร์รัต) ปลัด อบต.ละหาน อนุมัติ (ลงชื่อ)..... (นางสาวบานเย็น พรหมภักดี) นายกองดีการบริหารส่วนตำบล

(นายอุดม คงกันาง) (นายนิกร โสมจักร์รัต) (นางสาวบานเย็น พรหมภักดี) **สำเนาถูกต้อง** นายอุดม คงกันาง (ผู้อำนวยการส่วนโยธา)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ลาด ๐.๑ เมตร หมู่ที่ 1
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธา
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิบูล
 เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ.2557

แบบ ปจ.4 แผ่นที่ /

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	- งานเทหลานคอนกรีตแฉ่งที่ 5 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.75 เมตร ยาวเฉลี่ย 9.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 43.94 ตารางเมตร								
				4.75	9.25	0.10			
1	งานปรับพื้นที่	43.94	ตร.ม.	-	-	2.00	88	88	
2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	4.39	ตร.ม.	1,739	7,641	245	1,076	8,717	
3	เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม.	43.94	ตร.ม.	31	1,362	5	220	1,582	
4	ทรายรองพื้น	2.20	ลบ.ม.	320	703	34	75	778	
5	ไม้แบบ	0.36	ตร.ม.	280	100	60	21	121	
	- งานเทหลานคอนกรีตแฉ่งที่ 6 ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.25 เมตร ยาวเฉลี่ย 17.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21.44 ตารางเมตร								
				1.25	17.15	0.10			
1	งานปรับพื้นที่	21.44	ตร.ม.	-	-	2.00	43	43	
2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	2.14	ตร.ม.	1,739	3,728	245	525	4,253	
3	เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม.	21.44	ตร.ม.	31	665	5	107	772	
4	ทรายรองพื้น	1.07	ลบ.ม.	320	343	34	36	379	
5	ไม้แบบ	0.09	ตร.ม.	280	26	60	6	32	
	รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน							16,764.79	

ตรวจ (ลงชื่อ)..... (นายอุดม คงกันภง)
 เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... (นายนิกร โอมจตุรัส)
 หน.ส่วนโยธา

ปลัด อบต.ละหาน
 อนุมัติ (ลงชื่อ)..... (นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)
 นายกองเอกการบริหารส่วนตำบล

ถ้าหากข้อ

๑

นายอุดม คงกันภง
 ผู้อำนวยการกองโยธา

