



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกแพงพวย จำนวน ๕ สาย
ตำบลละหาน อำเภोजัตร์ส จังหวัดชัยภูมิ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้ว่าจ้าง หจก.สหเพิ่มพูนก่อสร้าง เพื่อทำการจ้าง
เหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกแพงพวย จำนวน ๕ สาย (ตามงบประมาณจ่ายขาดเงิน
สะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) ตำบลละหาน อำเภोजัตร์ส จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๐ /๒๕๖๖ ลงวันที่ 30 มิ.ย. 2566 นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกแพงพวย
จำนวน ๕ สาย แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2566 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตาม
แผนงาน/โครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว
(รายละเอียดตามที่แนบ)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 23 ก.พ. 2566

(ลงชื่อ)

อิฐ

(นายอิฐทร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



รายละเอียดแนบท้าย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ลงวันที่ 23 ก.พ. 2566

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกแพงพวย จำนวน ๕ สาย รายละเอียดคือ

สายที่ ๑ สายรอบหนองแพงพวย

ปริมาณงาน ถนน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาตรดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๗๕ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร มีปริมาณ ๑๗,๕๐๐ ตร.ม.

สายที่ ๒ สายหนองเจ็ดทาบ

ปริมาณงาน ถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร มีปริมาตรดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลบ.ม. ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร มีปริมาณ ๑,๘๐๐ ตารางเมตร

สายที่ ๓ สายหนองระเริงถึงนายายสุข

ปริมาณงาน เกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร มีปริมาณ ๒,๕๐๐ ตร.ม.

สายที่ ๔ สายเรียบฝั่งซี

ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐ ลบ.ม.

จุดที่ ๒ ถึงสถานีสูบน้ำ ถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ลบ.ม.

จุดที่ ๓ ถึงทางตัน ถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร มีปริมาณ ๒,๗๐๐ ตารางเมตร

สายที่ ๕ สายโสกหนองจั่ว

ปริมาณงาน งานดินถม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ปริมาณดินถม ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. งานลงลูกรังบางจุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ ม. มีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐ ลบ.ม. งานเกรดปรับแต่ง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร มีปริมาณไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหานกำหนด)

(ลงชื่อ)

(นายธีชทร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

