

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๑,๒,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ รายละเอียดคือ

- ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตารางเมตร ลูกรังรองพื้นชั้นทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร
ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐ ลูกบาศก์เมตร
...(รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ เป็นเงิน ๒๔๓,๕๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ชย 71302/

วันที่ 18 มิถุนายน 2558

เรื่อง กำหนดราคากลางงานจ้าง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานที่ 65/2558 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2558 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 (รายละเอียดตามที่แนบ) ตามงบประมาณตั้งจ่ายไว้ 321,200 บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังปรากฏตามที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายนิกร โสมจตุรัส)
ปลัด อบต.

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(พันจ่าเอกวีระ สำนักโนน)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

-ทราบ

-อนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน


เอกสารกำหนดราคากลาง


ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน
สถานที่ดำเนินการ	บ้านละหาน หมู่ที่ 17 ตำบลละหาน อำเภोजัตร์ส จังหวัดชัยภูมิ
รายละเอียดโครงการ	ถนนภายในหมู่บ้าน ลงลูกรังรองพื้นชั้นทาง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 625 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	226,169.00	1.2726	287,822.67	
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-		-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			287,822.67	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างปรับเป็น			287,800	
	ตัวอักษร	(สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายนิกร โขมจัตร์ส)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายอุดม คงกันกง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (พันจ่าเอกวีระ สำนักโนน)
 เจ้าพนักงานป้องกัน

เอกสารกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน
สถานที่ดำเนินการ	บ้านละหาน หมู่ที่ 17 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ถนนภายในหมู่บ้าน
รายละเอียดโครงการ	ลงลูกรังรองพื้นชั้นทาง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 625 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานลูกรังพื้นปรับระดับ	60	ลบ.ม	83.00	4,980	-	-	4,980.00
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	31.25	ลบ.ม	250.00	7,812.50	63	1,969	9,781.25
3	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2)	93.75	ลบ.ม	1,700	159,375	245	22,969	182,343.75
4	เหล็กเสริม	-						
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	625	ตร.ม.	29	18,125	5	3,125	21,250
	- RB Ø 15 มม. (13.87กก./เส้น)	5	เส้น	260	1,300.00	-	-	1,300.00
	- DB Ø 16 มม.(15.80กก./เส้น)	13	เส้น	240	3,120.00	-	-	3,120.00
	- RB Ø 19 มม. (22.26กก./เส้น)	1	เส้น	430	430.00	-	-	430.00
5	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	7.50	ลบ.ฟ.	313.00	2,347.50	-	-	2,347.50
6	ลวดผูกเหล็ก	9	กก.	44	396.00	-	-	396.00
7	แอสฟัลท์	9	ลิตร	20	180.00	4.50	40.50	220.50
		-						
รวมราคาค่าต้นทุน								226,169.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ (.....) ประธานฯ

(นายนิกร โสมจัตุรัส)

ลงชื่อ (.....) กรรมการ

(นายอุดม คงกันง)

ลงชื่อ (.....) กรรมการ

(พันจ่าเอกวีระ สำนักโนน)



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๖๔ / ๒๕๕๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จะดำเนินการจัดจ้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างตามโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑๙ โครงการ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมงบประมาณตั้งจ่ายไว้ทั้งสิ้น ๕,๖๘๔,๕๐๐.- บาท (ห้าล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๓๑๘/ว๑๓๗/๐ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา เฉพาะกรณีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๓๑๓.๔/ว ๖๕๓๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๑)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน ม.๑๐ ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไชมจตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางเกษราภรณ์ วงศ์แก่น | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |

๒)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๑๑ ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไชมจตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางนิชาภา หงษ์สระแก้ว | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | กรรมการ |

๓)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๑๗ ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไชมจตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. พันจ่าเอกวีระ สำนักโนน | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ | กรรมการ |

๔)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๒ ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไชมจตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางอมรวิภา เจริญเชษฐ์ | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี | กรรมการ |

๕)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๓ ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไชมจตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางสาววรลักษณ์ แอ่งบัวใหญ่ | ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | กรรมการ |

- ๖)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๔ ประกอบด้วย
- | | | |
|-----------------------|------------------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไชมจัตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางมนฤดี บุรินทร์ | ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ(หมวดอื่น) | กรรมการ |
- ๗)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๖ ประกอบด้วย
- | | | |
|-----------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไชมจัตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางสาวสนธิยา คาไม้ | ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก | กรรมการ |
- ๘)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๑๓ ประกอบด้วย
- | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไชมจัตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางวารีย์ จันทร์เจริญ | ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก | กรรมการ |
- ๙)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๑๖ ประกอบด้วย
- | | | |
|------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไชมจัตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางสาวบัว เนตรพันธ์ | ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก | กรรมการ |
- ๑๐)โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลูกรัง ม.๑๘ ประกอบด้วย
- | | | |
|-------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไชมจัตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางสาวอุทัย สีมาวงษ์ | ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก | กรรมการ |
- ๑๑)โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลูกรัง สายภายในหมู่บ้าน ม.๑๑ ประกอบด้วย
- | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไชมจัตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางหนึ่งฤทัย เฟื่องเนิน | ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก | กรรมการ |
- ๑๒)โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลูกรัง สายหนองกระโดน ม.๑ ประกอบด้วย
- | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไชมจัตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางสาววิไลลักษณ์ หมั่นธรรม | ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก | กรรมการ |
- ๑๓)โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลูกรัง สายหลังวัด ม.๙ ประกอบด้วย
- | | | |
|------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไชมจัตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางหนูน้อย ทูมพันธ์ | ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก | กรรมการ |

๑๔)โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลาดหนองซำลัน ม.๗ ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. พันจ่าเอกประมวธ ยันบัวบาน | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | กรรมการ |

๑๕)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๔ ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางสาววรลักษณ์ แอ่งบัวใหญ่ | ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | กรรมการ |

๑๖)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีต ม.๑๒ ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------------|------------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นายระวิณ เครือธนาวิทย์ | ตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ | กรรมการ |

๑๗)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีต ม.๑๕ ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางสาวดาวดี ละอองเอี่ยม | ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร | กรรมการ |

๑๘)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีต ม.๕ ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางสาวสิริวรรณ บุตวงษ์ | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |

๑๙)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีต ม.๘ ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางเกษราภรณ์ วงศ์แก่น | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |

ให้มีหน้าที่ดังนี้

- กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการ
 - เก็บรักษารายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ โดยถือเป็นเอกสารสำคัญ
- ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ แล้วรายงานผลให้ทราบ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

แบบ ป.ร.4

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน
สถานที่ดำเนินการ	บ้านละหาน หมู่ที่ 17 ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ สายภายในหมู่บ้าน
รายละเอียดโครงการ	ลงลูกรังรองพื้นชั้นทาง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 625 ตารางเมตร ลงลูกรังรองพื้นชั้นทาง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
ประมาณการเมื่อวันที่	สิงหาคม 2557 ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานกำหนด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม	625	ตร.ม.	-	-	1.28	800	800.00
2	งานลูกรังพื้นปรับระดับ	60	ลบ.ม	81.71	4,903	-	-	4,902.60
3	งานลูกรังไหล่ทาง	-	ลบ.ม	81.71	-	-	-	-
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	31	ลบ.ม	250.00	7,812.50	63	1,969	9,781.25
5	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2)	94	ลบ.ม	1,739	163,031	245	22,969	186,000.00
6	เหล็กเสริม							
	- Wire Mesh ϕ 4 มม. @0.20x0.20 ม.	625	ตร.ม.	31.0	19,375	5	3,125	22,500
	- RB ϕ 15 มม.	0.08	ตัน	27,364	2,076.93	2,681	203.49	2,280.42
	- DB ϕ 16 มม.	0.20	ตัน	22,673	4,477.92	2,681	529.50	5,007.42
	- RB ϕ 19 มม.	0.02	ตัน	27,336	606.86	2,681	59.52	666.38
7	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	7.50	ตร.ม.	313.00	2,347.50	-	-	2,347.50
	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	38	ตร.ม.	-	-	86	3,225.00	3,225.00
8	แผ่นโฟม	-	แผ่น	-	-	9	-	-
9	ลวดผูกเหล็ก	8.87	กก.	44	390.19	-	-	390.19
10	ท่อ คอ.ขนาด ϕ 0.40 ม.	-	ท่อน	490.00	-	128.00	-	-
11	แอสฟัลท์	9.38	ลิตร	20	187.50	4.50	42.19	229.69
รวมราคาค่าต้นทุน								238,130.44

ผู้ประมาณการ
(นายวชิรพงษ์ วงศ์แก่น)

นายช่างโยธา

"สถานีลูกต่อ"

นายอุดม คงกันกง
ผู้อำนวยการกอง