

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนไฮ หมู่ที่ ๑๓

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๐,๒๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนไฮ หมู่ที่ ๑๓ รายละเอียดคือ

- สายที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร

- สายที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า ๙๕ ตารางเมตร

- สายที่ ๓ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า ๖๒.๕๐ ตารางเมตร

- สายที่ ๔ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า ๖๒.๕๐ ตารางเมตร

..(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑๕๐,๒๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โทร.044-840578 ต่อ 13
ที่ ขย.71302 วันที่ 11 มีนาคม 2557
เรื่อง สรุปผลการกำหนดราคากลาง โครงการตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2
และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557


เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน


ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จะดำเนินการโครงการก่อสร้างภายในตำบลละหาน ตามงบประมาณรายจ่าย จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2557 จำนวน 8 โครงการ ตามรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 และตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 1 โครงการ นั้น


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่ 66 /2557 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2557 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบและให้ยึดถือราคากลาง ประกอบด้วย


- 1.โครงการก่อสร้างทางเท้าและวางท่อระบายน้ำที่ทำการ อบต. เป็นเงิน 148,400 บาท
2. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังสายโนนจาน-คันฉุ หมู่ที่ 14 เป็นเงิน 120,000 บาท
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 3 เป็นเงิน 342,300 บาท
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 6 เป็นเงิน 377,600 บาท
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนไฮ หมู่ที่ 13 เป็นเงิน 150,200 บาท
6. โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ตลาด อบต.ละหาน หมู่ที่ 1 เป็นเงิน 153,200 บาท
7. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา อบต.ละหาน หมู่ที่ 1 เป็นเงิน 548,000 บาท
8. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 เป็นเงิน 543,000 บาท
- 9.โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 17 เป็นเงิน 196,000 บาท


รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายนิกร โสมจตุรัส)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอุดม คงกันกง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง ทางเท้า
(พ.จ.อ.ประมวล ยันบัวบาน)
ตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชี


(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง คันดินฯ ม.๑๔
(น.ส.วรลักษณ์ แอ่งบัวใหญ่)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง คสล.ม.๓
(นายระวิน เครือธนวิทย์)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง คสล.ม.๖
(นางสาวสุดาวดี เคียงแก้ว)
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง คสล.ม.๑๓
(นางสาวสิริวรรณ บุตวงศ์)
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)  กรรมการลานเอนกประสงค์ลาดา ม.๑
(นางนิชาภา หงษ์สระแก้ว)
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ)  กรรมการถมดินปรับปรุงสนามฯ ม.๑
(พินิจาเอกวีระ สำนักโนน)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ


(ลงชื่อ)  กรรมการวางท่อระบายน้ำฯ ม.๒
(นางอมรา เจริญเขตร์)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)  กรรมการถนนคันดินฯ ม.๑๗
(นางสาวมนฤดี บุรินทร์)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ (หมวดอื่น)

- พิจารณาแล้ว
- ทราบ

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

เหตุผล.....

(ลงชื่อ) 
(นางสาวبانเย็น พรหมภักดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
ที่ ๖๖ /๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างภายในตำบลละหาน ตามงบประมาณรายจ่าย จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ และตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๙ โครงการ ประกอบด้วย

- ๑.โครงการก่อสร้างทางเท้าและวางท่อระบายน้ำที่ทำการ อบต. เป็นเงิน ๑๔๙,๘๐๐ บาท
- ๒.โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังสายโนนจาน-คันฉู หมู่ที่ ๑๔ เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
- ๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๓ เป็นเงิน ๓๕๒,๓๐๐ บาท
- ๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๖ เป็นเงิน ๓๙๐,๐๐๐ บาท
- ๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนไฮ หมู่ที่ ๑๓ เป็นเงิน ๑๕๕,๐๐๐ บาท
- ๖.โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ตลาด อบต.ละหาน หมู่ที่ ๑ เป็นเงิน ๑๕๘,๙๐๐ บาท
- ๗.โครงการปรับปรุงสนามกีฬา อบต.ละหาน หมู่ที่ ๑ เป็นเงิน ๕๔๘,๐๐๐ บาท
- ๘.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ เป็นเงิน ๕๕๒,๐๐๐ บาท
- ๙.โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๗ เป็นเงิน ๑๙๖,๐๐๐ บาท

เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้องและโปร่งใส จึงอาศัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๙ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และขอแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

โครงการก่อสร้างทางเท้าและวางท่อระบายน้ำที่ทำการ อบต.

- | | | | |
|---------------------------|---------|---------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจตุรัส | ตำแหน่ง | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการช่าง | กรรมการ |
| ๓. พ.จ.อ.ประมวล ยันบัวบาน | ตำแหน่ง | จพง.การเงินและบัญชี | กรรมการ |

โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังสายโนนจาน - ลำคันฉู หมู่ที่ ๑๔

- | | | | |
|-----------------------------|---------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจตุรัส | ตำแหน่ง | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการช่าง | กรรมการ |
| ๓. น.ส.วรลักษณ์ แอ้งบัวใหญ่ | ตำแหน่ง | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | กรรมการ |

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๓

- | | | | |
|---------------------------|---------|-----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจตุรัส | ตำแหน่ง | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการช่าง | กรรมการ |
| ๓. นายระวิน เครือธนาวิทย์ | ตำแหน่ง | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ | กรรมการ |

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๖

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจตุรัส | ตำแหน่ง | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางสาวสุดาวดี เคียงแก้ว | ตำแหน่ง | นักวิชาการเกษตร | กรรมการ |

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนไฮ หมู่ที่ ๑๓

๑. นายนิกร โสมจัตุรัส	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการช่าง	กรรมการ
๓. นางสาวสิริวรรณ บุตวงษ์	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ

โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ตลาด อบต.ละหาน หมู่ที่ ๑

๑. นายนิกร โสมจัตุรัส	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการช่าง	กรรมการ
๓. นางนิชามา หงษ์สระแก้ว	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ

โครงการถมดินปรับปรุงสนามกีฬา อบต.ละหาน หมู่ที่ ๑

๑. นายนิกร โสมจัตุรัส	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการช่าง	กรรมการ
๓. พันจ่าเอกวีระ สำนักโนน	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานป้องกัน	กรรมการ

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒

๑. นายนิกร โสมจัตุรัส	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการช่าง	กรรมการ
๓. นางอมรา เจริญเขตร์	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ

โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๗

๑. นายนิกร โสมจัตุรัส	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการช่าง	กรรมการ
๓. นางมนฤดี บุรินทร์	ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่พัสดุ (หมวดอื่น)	กรรมการ

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด รักษาผลประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก หาก
เกิดปัญหาหรืออุปสรรคประการใดให้รายงานให้ทราบโดยเร็ว

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ใบกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนไธ หมู่ที่ 13 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สายที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร

สายที่ 2 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.15 เมตร

สายที่ 3 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร

สายที่ 4 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	110,166.53	1.3365	147,237.56	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			3,000	
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			150,238	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			150,200	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน 310 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ 484.52 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิกร โสมจัตุรัส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอุดม คงกันกง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสาวสิริวรรณ บุตวงษ์)

ใบกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนไฮ หมู่ที่ 13 ตำบลละหาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2557

สายที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 30 เมตร ทนมา 0.15 เมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน		
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	13.5	ลบ.ม.	1,700	22,950	245	3,308	26,258		
2	เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.900	เส้น	306	275	-	-	275		
3	เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม.	90	ตร.ม.	31	2,790	-	-	2,790		
4	ตะปู	2	ก.ก.	39	87	-	-	87		
5	ทรายรองพื้น	5	ลบ.ม.	220	990	25	113	1,103		
6	งานลูกรังไหลทาง	2	ลบ.ม.	90	162	-	-	162		
7	งานลูกรังรองพื้น	-	ลบ.ม.	90	-	-	-	-		
8	แอสฟัลท์ ยานแวน	11	ลิตร	22	248	-	-	248		
9	ไม้แบบ	2.3	ตร.ม.	280	630	60	135	765		
10	ค่ากรตบปรับแต่งพื้นที่ทาง	90	ตร.ม.	-	-	1.70	153	153		
11	ท่อ Ø 0.30 x 1.00 เมตร	-	ท่อน	200	-	80	-	-		
12	ท่อ Ø 0.40 x 1.00 เมตร	-	ท่อน	240	-	80	-	-		
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน								311,839.68		

สามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทหกสิบแปดสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิกร โสมจิตต์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอุดม คงกันกง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสาวิตรีวรรณ บุตรวงษ์)

ใบกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภล

เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2557

สายที่ 4 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 25 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน		
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	9.4	ลบ.ม.	1,700	15,938	245	2,297	18,234		
2	เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.625	เส้น	306	191	-	-	191		
3	เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม.	62.50	ตร.ม.	31	1,938	-	-	1,938		
4	ตะปู	2	ก.ก.	39	84	-	-	84		
5	ทรายรองพื้น	3	ลบ.ม.	220	688	25	78	766		
6	งานลูกรังไหลทาง	2	ลบ.ม.	90	135	-	-	135		
7	งานลูกรังรองพื้น	-	ลบ.ม.	90	-	-	-	-		
8	แอสฟัลท์ ยานแวน	8	ลิตร	22	172	-	-	172		
9	ไม้แบบ	1.9	ตร.ม.	280	525	60	113	638		
10	ค่ากรวดปรับแต่งพื้นที่ทาง	63	ตร.ม.	-	-	1.70	106	106		
11	ท่อ Ø 0.30 x 1.00 เมตร	-	ฟ่อน	200	-	80	-	-		
12	ท่อ Ø 0.40 x 1.00 เมตร	-	ฟ่อน	240	-	80	-	-		
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน				สองหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบสามบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์				22,263.47		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายนิกร โสมจิตร์กุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอุดม คงกั้ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศิววิโรจน์ บุตวงษ์)

ใบกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล

เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2557

สายที่ 4 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 25 เมตร ทนมา 0.15 เมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	9.4	ลบ.ม.	1,700	15,938	245	2,297	18,234	
2	เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.625	เส้น	306	191	-	-	191	
3	เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม.	62.50	ตร.ม.	31	1,938	-	-	1,938	
4	ตะปู	2	ก.ก.	39	84	-	-	84	
5	ทรายรองพื้น	3	ลบ.ม.	220	688	25	78	766	
6	งานลูกรังไหลทาง	2	ลบ.ม.	90	135	-	-	135	
7	งานลูกรังรองพื้น	-	ลบ.ม.	90	-	-	-	-	
8	แอสฟัลท์ยางแนว	8	ลิตร	22	172	-	-	172	
9	ไม้แบบ	1.9	ตร.ม.	280	525	60	113	638	
10	ค่าการปรับปรุงพื้นทาง	63	ตร.ม.	-	-	1.70	106	106	
11	ท่อ Ø 0.30 x 1.00 เมตร	-	ฟอน	200	-	80	-	-	
12	ท่อ Ø 0.40 x 1.00 เมตร	-	ฟอน	240	-	80	-	-	
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน				สองหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบสามบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์				22,263.47	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายนิกร โสมเจตวิธ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอุดม คงกันกง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสารสิริวรรณ บุตวงษ์)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนไฮ หมู่ที่ 13 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 สายที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 30 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 สายที่ 2 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 38 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 สายที่ 3 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 25 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 สายที่ 4 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 25 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ประมาณตามราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	113,762.53	1.3365	152,043.61	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			3,000	
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			155,044	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			155,000	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน 310 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ 500.00 บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธา

ตรวจ.....

(นายอุดม คงกันกง)

หัวหน้าส่วนโยธา

เห็นชอบ.....

(นายนิกร โฮมจัตุรัส)

ปลัด อบต.ละหาน

(ลงชื่อ).....-อนุมัติ-

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

(๑)
 นายอุดม คงกันกง
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 13 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภพ

เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ.2557

สายที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 30 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน		
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	13.5	ลบ.ม.	1,739	23,477	245	3,308	26,784		
2	เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.900	เส้น	306	275	-	-	275		
3	เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม.	90	ตร.ม.	31	2,790	-	-	2,790		
4	ตะปู	2	ก.ก.	39	87	-	-	87		
5	ทรายรองพื้น	5	ลบ.ม.	330	1,485	30	135	1,620		
6	งานลูกรังไหลทาง	2	ลบ.ม.	90	162	-	-	162		
7	งานลูกรังรองพื้น	-	ลบ.ม.	90	-	-	-	-		
8	แอสฟัลท์ ยานแวน	11	ลิตร	22	248	-	-	248		
9	ไม้แบบ	2.3	ตร.ม.	280	630	60	135	765		
10	ค่ากรตปรับแต่งพื้นที่ทาง	90	ตร.ม.	-	-	1.70	153	153		
11	ท่อ Ø 0.30 x 1.00 เมตร	-	ฟอน	200	-	80	-	-		
12	ท่อ Ø 0.40 x 1.00 เมตร	-	ฟอน	240	-	80	-	-		
รวมราคาค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน								32,883.68		

สามหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบสามบาทหกสิบแปดสตางค์

ตรวจ (ลงชื่อ) หน.ส่วนโยธา
(นายอุดม คงกันกง)

เห็นชอบ (ลงชื่อ) ปลัด อบต.ละหาน
(นายนิกร โสมจิตร์สี)

อนุมัติ (ลงชื่อ) นายออบต.ละหาน
(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

สำนักงานท้องถิ่น

๑๙

นายอุดม คงกันกง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนไฮ หมู่ที่ 13 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธา
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล
 วันที่ 2 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 38 เมตร หน้า 0.15 เมตร

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	14.3	ลบ.ม.	1,739	24,781	245	3,491	28,272	
2	เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.950	เส้น	306	291	-	-	291	
3	เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม.	95	ตร.ม.	31	2,945	-	-	2,945	
4	ตะปู	2	ก.ก.	39	87	-	-	87	
5	ทรายรองพื้น	5	ลบ.ม.	330	1,568	30	143	1,710	
6	งานลูกรังไหล่าง	2	ลบ.ม.	90	205	-	-	205	
7	งานลูกรังรองพื้น	-	ลบ.ม.	90	-	-	-	-	
8	แอสฟัลท์ ยานแวน	12	ลิตร	22	261	-	-	261	
9	ไม้แบบ	2.9	ตร.ม.	280	798	60	171	969	
10	ค่ากรตปรับแต่งพื้นที่ทาง	95	ตร.ม.	-	-	1.70	162	162	
11	ท่อ Ø 0.30 x 1.00 เมตร	-	ฟุต	200	-	80	-	-	
12	ท่อ Ø 0.40 x 1.00 เมตร	-	ฟุต	240	-	80	-	-	
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน								34,901.91	

ตรวจ (ลงชื่อ)..... (นายอุดม คงกันง) เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... (นายนิกร ไชมจัตุรัส) อนุมัติ (ลงชื่อ)..... (นางสาวบานเย็น พรหมภักดี) ...นาย ออบต.ละหาน

(นายอุดม คงกันง) (นายนิกร ไชมจัตุรัส) (นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

ผู้อำนวยการ

นายอุดม คงกันง
 ผู้อำนวยการส่วนโยธา

ใบกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนไฮ หมู่ที่ 13 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2557

สายที่ 2 กว้าง 2.50 เมตรยาว 38 เมตรหนา 0.15 เมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน			
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	14.3	ลบ.ม.	1,700	24,225	245	3,491	27,716		
2	เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.950	เส้น	306	291	-	-	291		
3	เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม.	95	ตร.ม.	31	2,945	-	-	2,945		
4	ตะปู	2	ก.ก.	39	87	-	-	87		
5	ทรายรองพื้น	5	ลบ.ม.	220	1,045	25	119	1,164		
6	งานลูกรังไหลทาง	2	ลบ.ม.	90	205	-	-	205		
7	งานลูกรังรองพื้น	-	ลบ.ม.	90	-	-	-	-		
8	แอสฟัลท์ ยานแนว	12	ลิตร	22	261	-	-	261		
9	ไม้แบบ	2.9	ตร.ม.	280	798	60	171	969		
10	ค่ากรตบปรับแต่งพื้นที่ทาง	95	ตร.ม.	-	-	1.70	162	162		
11	ท่อ Ø 0.30 x 1.00 เมตร	-	ทอน	200	-	80	-	-		
12	ท่อ Ø 0.40 x 1.00 เมตร	-	ทอน	240	-	80	-	-		
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน				สามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบกบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์				33,799.91		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิกร โสมจตุรัส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอุดม คงกันกง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสกลสิริวรรณ บุตวงษ์)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
 สถานีก่อสร้าง บ้านโนนโฮ หมู่ที่ 13 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธา
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภพ
 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 เดือน มกราคม พ.ศ.2557
 เมื่อวันที่
 สายที่ 3 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 25 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน		
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	9.4	ลบ.ม.	1,739	16,303	245	2,297	18,600		
2	เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.625	เส้น	306	191	-	-	191		
3	เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม.	62.50	ตร.ม.	31	1,938	-	-	1,938		
4	ตะปู	2	ก.ก.	39	84	-	-	84		
5	ทรายรองพื้น	3	ลบ.ม.	330	1,031	30	94	1,125		
6	งานลูกรังให้ทาง	2	ลบ.ม.	90	135	-	-	135		
7	งานลูกรังรองพื้น	-	ลบ.ม.	90	-	-	-	-		
8	แอสฟัลท์ ยานแนว	8	ลิตร	22	172	-	-	172		
9	ไม้แบบ	1.9	ตร.ม.	280	525	60	113	638		
10	ค่ากรวดปรับแต่งพื้นทาง	63	ตร.ม.	-	-	1.70	106	106		
11	ท่อ Ø 0.30 x 1.00 เมตร	-	ท่อน	200	-	80	-	-		
12	ท่อ Ø 0.40 x 1.00 เมตร	-	ท่อน	240	-	80	-	-		
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน								22,988.47		

ตรวจ (ลงชื่อ)..... (นายอุดม คงกันก) หนา.ส่วนโยธา เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... (นายนิกร โสมจิตร์) ปลัด อบต.ละหาน
 (นายอุดม คงกันก) (นางสาวบานเย็น พรหมภักดี) อนุมัติ (ลงชื่อ)..... (นายเอก.บ.ละหาน)
 (นายเอก.บ.ละหาน) (นายนิกร โสมจิตร์) (นางสาวบานเย็น พรหมภักดี) **ผู้อำนวยการกอง**
 นายอุดม คงกันก
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนเปล หมู่ที่ 13 ตำบลละหาน อำเภอจักรี จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธา

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภูล

สายที่ 4 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 25 เมตร หน้า 0.15 เมตร

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ.2557

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน		
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	9.4	ลบ.ม.	1,739	16,303	245	2,297	18,600		
2	เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.625	เส้น	306	191	-	-	191		
3	เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม.	62.50	ตร.ม.	31	1,938	-	-	1,938		
4	ตะปู	2	ก.ก.	39	84	-	-	84		
5	ทรายรองพื้น	3	ลบ.ม.	330	1,031	30	94	1,125		
6	งานลูกรังให้ลทาง	2	ลบ.ม.	90	135	-	-	135		
7	งานลูกรังรองพื้น	-	ลบ.ม.	90	-	-	-	-		
8	แอสฟัลท์ ยางแนว	8	ลิตร	22	172	-	-	172		
9	ไม้แบบ	1.9	ตร.ม.	280	525	60	113	638		
10	ค่าเกรดปรับแต่งพื้นที่ทาง	63	ตร.ม.	-	-	1.70	106	106		
11	ท่อ Ø 0.30 x 1.00 เมตร	-	ฟุต	200	-	80	-	-		
12	ท่อ Ø 0.40 x 1.00 เมตร	-	ฟุต	240	-	80	-	-		
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน								22,988.47		

สองหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์

ตรวจ (ลงชื่อ)..... หน.ส่วนโยธา

(นายอุดม คงกันแกง)

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ละหาน

(นายนิกร โสมจักรี)

อนุมัติ (ลงชื่อ).....นายเอกต.ละหาน

(นางสาวبانเย็น พรหมภักดี)

อำนาจ

๑

นายเอก ต.ละหาน
ผู้บังคับการงานช่าง

