

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๐๓,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๙ รายละเอียดคือ

- ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ปริมาณไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๕ ตารางเมตร
- ปริมาณงาน ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ปริมาณไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๖ ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑,๒๐๓,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
ที่ ๑๗๙/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จะดำเนินการจัดจ้างเพื่อดำเนินการก่อสร้าง
ตามโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒๖ โครงการ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๓ รวมงบประมาณ
ตั้งจ่ายไว้ทั้งสิ้น ๓,๕๓๔,๗๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) นั้น

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อยตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๓๑๘/ว.๑๓๗๐ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐
และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา
เฉพาะกรณีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามหนังสือส่วนที่สุค ที่ มท. ๐๓๑๓.๕/ว ๒๕๓๗
ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๑)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๒ ประกอบด้วย

- | | | | |
|---------------------------|---------|--------------------|---------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางนิชาภา หงษ์สระแก้ว | ตำแหน่ง | นักวิชาการศึกษา | กรรมการ |
| ๓. พันจ่าเอกวิระ สำนักโนน | ตำแหน่ง | จพง.ป้องกัน | กรรมการ |

๒)โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ SML บ้านละหาน ม.๒ ประกอบด้วย

- | | | | |
|----------------------|---------|------------------------|---------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางอมรา เจริญเชตร | ตำแหน่ง | นักวิชาการเงินและบัญชี | กรรมการ |
| ๓. นางมนฤดี บุรินทร์ | ตำแหน่ง | จพง.พัสดุ (หมวดอื่น) | กรรมการ |

๓)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๕ ประกอบด้วย

- | | | | |
|---------------------------------|---------|---------------------|---------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาววรรตลักษณ์ แอ้งบัวใหญ่ | ตำแหน่ง | จหน.บริหารงานทั่วไป | กรรมการ |
| ๓. พันจ่าเอกประมวล ยันบัวบาน | ตำแหน่ง | จพง.การเงินและบัญชี | กรรมการ |

๔)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางเท้า คสล.ม.๕ ประกอบด้วย

- | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------|---------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายระวิน เจริญนาวิทย์ | ตำแหน่ง | จหน.วิเคราะห์ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวสุดาวดี เขียงแก้ว | ตำแหน่ง | นักวิชาการเกษตร | กรรมการ |

๕)โครงการ...

๕)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๗ ประกอบด้วย

๑. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสิริวรรณ บุตรวงษ์	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๓. นางเกษราภรณ์ วงศ์แก่น	ตำแหน่ง	จพง.ธุรการ	กรรมการ

๖)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๘ ประกอบด้วย

๑. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางนิธากา หงษ์สระแก้ว	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๓. พันจ่าเอกวิระ สำนึกโนน	ตำแหน่ง	จพง.ป้องกัน	กรรมการ

๗)โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.๘ ประกอบด้วย

๑. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางอมรา เจริญเชษฐ์	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
๓. นางมนฤดี บุรินทร์	ตำแหน่ง	จต.พัสดุ(หมวดอื่น)	กรรมการ

๘)โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะภายในหมู่บ้าน ม.๑๑ ประกอบด้วย

๑. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาววรรดิภรณ์ แสงบัวใหญ่	ตำแหน่ง	จต.บริหารงานทั่วไป	กรรมการ
๓. พันจ่าเอกประมวล อินบัวบาน	ตำแหน่ง	จพง.การเงินและบัญชี	กรรมการ

๙)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๑๑ ประกอบด้วย

๑. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายระวิน เจริญนาวิทย์	ตำแหน่ง	จต.วิเคราะห์	กรรมการ
๓. นางสาวสุภาวดี เคียงแก้ว	ตำแหน่ง	นักวิชาการเกษตร	กรรมการ

๑๐)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๑๗ ประกอบด้วย

๑. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสิริวรรณ บุตรวงษ์	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๓. นางเกษราภรณ์ วงศ์แก่น	ตำแหน่ง	จพง.ธุรการ	กรรมการ

๑๑)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ม.๑๗ จำนวน ๔ ท่อน ประกอบด้วย

๑. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางนิธากา หงษ์สระแก้ว	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๓. พันจ่าเอกวิระ สำนึกโนน	ตำแหน่ง	จพง.ป้องกัน	กรรมการ

๑๒)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๑๓ ประกอบด้วย

๑. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางอมรา เจริญเชษฐ์	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
๓. นางมนฤดี บุรินทร์	ตำแหน่ง	จต.พัสดุ(หมวดอื่น)	กรรมการ

๑๓)โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ม.๑๖ ประกอบด้วย

- | | | | |
|-------------------------------|---------|---------------------|---------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาววรลักษณ์ แอ้งบัวใหญ่ | ตำแหน่ง | จนท.บริหารงานทั่วไป | กรรมการ |
| ๓. พันจ่าเอกประมวล ยันบัวบาน | ตำแหน่ง | จพง.การเงินและบัญชี | กรรมการ |

๑๔)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๑๐ ประกอบด้วย

- | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------|---------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายระวิน เจริญนาวิทย์ | ตำแหน่ง | จนท.วิเคราะห์ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวสุดาวดี เคียงแก้ว | ตำแหน่ง | นักวิชาการเกษตร | กรรมการ |

๑๕)โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันคูลำน้ำชี เนื่องจากอุทกภัย ม.๖ ประกอบด้วย

- | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------|---------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวสิริวรรณ บุตรวงษ์ | ตำแหน่ง | นักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |
| ๓. นางเกษราภรณ์ วงศ์แก่น | ตำแหน่ง | จพง.ธุรการ | กรรมการ |

๑๖)โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ลำห้วยยาง ม.๓ ประกอบด้วย

- | | | | |
|---------------------------|---------|--------------------|---------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางนิชาภา หงษ์สระแก้ว | ตำแหน่ง | นักวิชาการศึกษา | กรรมการ |
| ๓. พันจ่าเอกวิระ สำนักโนน | ตำแหน่ง | จพง.ป้องกันฯ | กรรมการ |

๑๗)โครงการซ่อมแซมลำห้วยยาง บ้านห้วยยาง ม.๓ ประกอบด้วย

- | | | | |
|-----------------------|---------|------------------------|---------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางอมรา เจริญเขตร์ | ตำแหน่ง | นักวิชาการเงินและบัญชี | กรรมการ |
| ๓. นางมนฤดี บุรินทร์ | ตำแหน่ง | จนท.พัสดุ(หมวดอื่น) | กรรมการ |

๑๘)โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน ม.1 ประกอบด้วย

- | | | | |
|-------------------------------|---------|---------------------|---------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาววรลักษณ์ แอ้งบัวใหญ่ | ตำแหน่ง | จนท.บริหารงานทั่วไป | กรรมการ |
| ๓. พันจ่าเอกประมวล ยันบัวบาน | ตำแหน่ง | จพง.การเงินและบัญชี | กรรมการ |

๑๙)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ม.๔ ประกอบด้วย

- | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------|---------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายระวิน เจริญนาวิทย์ | ตำแหน่ง | จนท.วิเคราะห์ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวสุดาวดี เคียงแก้ว | ตำแหน่ง | นักวิชาการเกษตร | กรรมการ |

๒๐)โครงการถมดินปรับระดับก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ม.๑๕ ประกอบด้วย

- | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------|---------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวสิริวรรณ บุตรวงษ์ | ตำแหน่ง | นักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |
| ๓. นางเกษราภรณ์ วงศ์แก่น | ตำแหน่ง | จพง.ธุรการ | กรรมการ |

๒๑)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมคูคลองระบายน้ำ ม.๑๔ ประกอบด้วย

- | | | | |
|---------------------------|---------|--------------------|---------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางนิษฐา หงษ์สระแก้ว | ตำแหน่ง | นักวิชาการศึกษา | กรรมการ |
| ๓. พันจ่าเอกวีระ สำนักโนน | ตำแหน่ง | จพง.ป้องกันฯ | กรรมการ |

๒๒)โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ม.๑๔ ประกอบด้วย

- | | | | |
|-----------------------|---------|------------------------|---------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางอมรา เจริญเชษฐ์ | ตำแหน่ง | นักวิชาการเงินและบัญชี | กรรมการ |
| ๓. นางณนฤดี บุรินทร์ | ตำแหน่ง | จนท.พัสดุ(หมวดอื่น) | กรรมการ |

๒๓)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเข้าพื้นที่ทางการเกษตร ม.๕ ประกอบด้วย

- | | | | |
|-------------------------------|---------|---------------------|---------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาววรลักษณ์ แอ้งบัวใหญ่ | ตำแหน่ง | จนท.บริหารงานทั่วไป | กรรมการ |
| ๓. พันจ่าเอกประมวล อังบัวบาน | ตำแหน่ง | จพง.การเงินและบัญชี | กรรมการ |

๒๔)โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเคอะปาดมวิลเลข ม.๑๔ ประกอบด้วย

- | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------|---------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายระวิน เจริญนาวิทย์ | ตำแหน่ง | จนท.วิเคราะห์ฯ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวสุดาวดี เคียงแก้ว | ตำแหน่ง | นักวิชาการเกษตร | กรรมการ |

๒๕)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๑๒ ประกอบด้วย

- | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------|---------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวสิริวรรณ บุตรวงษ์ | ตำแหน่ง | นักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |
| ๓. นางเกษรภรณ์ วงศ์แก่น | ตำแหน่ง | จพง.ธุรการ | กรรมการ |

๒๖)โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางป้องกันน้ำกัดเซาะ ม.๑๖ ประกอบด้วย

- | | | | |
|---------------------------|---------|--------------------|---------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางนิษฐา หงษ์สระแก้ว | ตำแหน่ง | นักวิชาการศึกษา | กรรมการ |
| ๓. พันจ่าเอกวีระ สำนักโนน | ตำแหน่ง | จพง.ป้องกันฯ | กรรมการ |

ให้มีหน้าที่ดังนี้

- กำหนดราคาากลางและรายละเอียดการคำนวณราคาากลางของงานที่จะดำเนินการ
 - เก็บรักษารายละเอียดการคำนวณราคาากลางไว้ โดยถือเป็นเอกสารสำคัญ
- ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ แล้วรายงานผลให้ทราบ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตั้ง ณ วันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗



(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ชย 71301/

วันที่ 19 มิถุนายน 2557

เรื่อง กำหนดราคากลางงานจ้าง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานที่ 174/2557 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 9 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด) ตามงบประมาณตั้งจ่ายไว้ 1,203,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางงานจ้างเหมาโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังปรากฏตามที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางอมรา เจริญเชษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางมนฤดี บุรินทร์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ (หมวดอื่น)

-ทราบ

-อนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ใบกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 9
สถานที่ก่อสร้าง บ้านลี่ หมู่ที่ 9 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 337.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,685 ตารางเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1	งานผิวทาง								
	- Tack Coat	1,685.00	ตร.ม.	5.02	8,459	6.20	10,447	18,906	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	1,685.00	ตร.ม.	280.00	471,800	10.38	17,490	489,290	
2	งานตีเส้นจราจร								
	- สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง)	8.40	ตร.ม.	270.00	2,268	-	-	2,268	
	- สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	67.40	ตร.ม.	270.00	18,198	-	-	18,198	
	รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน							528,662	

ปริมาณงาน ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 254.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,016 ตารางเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1	งานผิวทาง								
	- Tack Coat	1,016.00	ตร.ม.	5.02	5,100	6.20	6,299	11,400	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	1,016.00	ตร.ม.	280.00	284,480	10.38	10,546	295,026	
2	งานตีเส้นจราจร								
	- สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง)	6.30	ตร.ม.	270.00	1,701	-	-	1,701	
	- สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	50.80	ตร.ม.	270.00	13,716	-	-	13,716	
	รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน ช่วงที่ 1 และ 2							850,505	
	FACTOR F 1.3365							286,194	
	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย							3,000	
สรุป	คิดราคาปรับเป็นเงินค่าก่อสร้างจริง							1,139,600	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหรือบาทถ้วน)								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอุดม คงกันง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอมรา เจริญเชษฐ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางมนฤดี บุรินทร์)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสี หมู่ที่ 9 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 337.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,685 ตารางเมตร

ปริมาณงาน ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 254.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,016 ตารางเมตร

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	898,150.24	1.3365	1,200,377.80	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			3,000	
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			1,203,378	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,203,000	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านสองแสนสามพันบาทถ้วน)				

ประมาณราคา

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธา

ตรวจ

(นายอุดม คงกันกง)

หัวหน้าส่วนโยธา

เห็นชอบ

(นายนิกร โสมจัตุรัส)

ปลัด อบต. ละหาน

อนุมัติ

(ลงชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

สำเนาถูกต้อง


นายอุดม คงกันกง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 9
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสี หมู่ที่ 9 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภพ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ.2557
 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 337.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,685 ตารางเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1	งานผิวทาง								
	- Tack Coat	1,685.00	ตร.ม.	5.02	8,459	6.20	10,447	18,906	
	- Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	1,685.00	ตร.ม.	297.64	501,523	10.38	17,490	519,014	
2	งานตีเส้นจราจร								
	- สีเทอร์นิมพลาสติก (สีเหลือง)	8.40	ตร.ม.	270.00	2,268	-	-	2,268	
	- สีเทอร์นิมพลาสติก (สีขาว)	67.40	ตร.ม.	270.00	18,198	-	-	18,198	
	รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน							558,385	

ตรวจ (ลงชื่อ) นายอุดม คงกันภง หน.ส่วนโยธา เห็นชอบ (ลงชื่อ) ปลัด อบต.ละหาน อนุมัติ (ลงชื่อ) นายกองดีการบริหารส่วนตำบล
 (นายอุดม คงกันภง) (นายนิกร โสมจักรัส) (นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

สำเนาถูกต้อง


 นายอุดม คงกันภง
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 9
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านลี หมู่ที่ 9 ตำบลละหาน อำเภอจัดรัส จังหวัดชัยภูมิ
 ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ.2557
 ปริมาณงาน ช่องที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 254.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,016 ตารางเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน			
1	งานผิวทาง									
	- Tack Coat	1,016.00	ตร.ม.	5.02	5,100	6.20	6,299	11,400		
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	1,016.00	ตร.ม.	297.64	302,402	10.38	10,546	312,948		
2	งานตีเส้นจราจร									
	- สีเทอร์นิมพลาสติก (สีเหลือง)	6.30	ตร.ม.	270.00	1,701	-	-	1,701		
	- สีเทอร์นิมพลาสติก (สีขาว)	50.80	ตร.ม.	270.00	13,716	-	-	13,716		
	รวมราคาวัสดุ + ค่าแรงงาน							339,765		

ตรวจ (ลงชื่อ)..... หน.ส่วนโยธา
 (นายอุดม คงกันกง)

เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... ปลัด อบต.ละหาน
 (นายนิกร โสมจิตต์)

..... นายกองดีการบริหารส่วนตำบล
 (นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

สำเนาบัญชี

นายอุดม คงกันกง
 ผู้อำนวยการกองช่าง