

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓๗ (ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๖,๔๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓๗ (ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) รายละเอียดคือ
 - ปริมาณงาน สายที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
 - ปริมาณงาน สายที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๓๕ ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๒๖๖,๔๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ชย 71302/

วันที่ 25 ธันวาคม 2556

เรื่อง กำหนดราคากลางงานจ้าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานที่ 431/2556 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 13 โครงการ (รายละเอียดตามที่แนบ) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการฯ ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ประกอบด้วย

- | | |
|---|----------------------|
| 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 (สายภายในหมู่บ้าน) | ราคากลาง 334,200 บาท |
| 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 (สายภายในหมู่บ้าน) | ราคากลาง 396,400 บาท |
| 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.16 (สายภายในหมู่บ้าน) | ราคากลาง 390,000 บาท |
| 4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.18 (สายรอบหนองชน) | ราคากลาง 263,900 บาท |
| 5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 (ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | ราคากลาง 266,400 บาท |
| 6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 (สาย ทล.201-มียาชาว่า) | ราคากลาง 327,000 บาท |
| 7.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 (สาย ททบ.5) | ราคากลาง 392,200 บาท |
| 8.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.14 | ราคากลาง 73,000 บาท |
| 9.โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลูกรัง ม.17 | ราคากลาง 196,000 บาท |
| 10.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง คสล.(ข้าง รร.ละหานฯ) | ราคากลาง 461,000 บาท |
| 11.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง คสล.ม.15 | ราคากลาง 440,800 บาท |
| 12.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง คสล.ม.14 | ราคากลาง 181,500 บาท |
| 13.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางเท้า คสล.ม.5 | ราคากลาง 222,900 บาท |

/จึง...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายนิกร ไชมจัตุรัส)

ปลัด อบต.

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง คสล.ม.10

(นางอมรา เจริญเชตร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง คสล.ม.11

(จำเอกยุทธยา ทาสิมมา)

นิติกร

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง คสล.ม.16

(นางมนฤดี บุรินทร์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ(หมวดอื่น)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง คสล.ม.18

(พันจ่าเอกประมวล ยันบัวบาน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง คสล.ม.7

(นางสาววรลักษณ์ แอ่งบัวใหญ่)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง คสล.ม.8

(นายระวิน เครือธนาวิทย์)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง คสล.ม.9

(นางสาวสุดาวดี เตียงแก้ว)







นักวิชาการเกษตร

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง คสล.ม.14

(นางสาวสิริวรรณ บุตวงษ์)

นักพัฒนาชุมชน

//(ลงชื่อ)...

- (ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคาากลาง ถนนคันดินฯ ม.17
(นางเกษราภรณ์ วงศ์แก่น)
เจ้าพนักงานธุรการ
- (ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคาากลาง คสล.ม.14
(นางสาวสิริวรรณ บุตวงษ์)
นักพัฒนาชุมชน
- (ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคาากลาง วางท่อฯ (ข้าง รร.ละหานฯ)
(นางนิชาภา หงษ์สระแก้ว)
นักวิชาการศึกษา
- (ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคาากลาง วางท่อฯ ม.15
(พันจ่าเอกวิระ สำนักโนน)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
- (ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคาากลาง วางท่อฯ ม.14
(นางอมรา เจริญเขตร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
- (ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคาากลาง วางท่อฯ ม.5
(จ่าเอกยุทธยา ทาสิมมา)
นิติกร

-ทราบ

-อนุมัติให้ดำเนินการต่อไป



(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๔๒๑ /๒๕๕๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จะดำเนินการจัดจ้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างตามโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑๓ โครงการ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖/ รวบรวมประมาณตั้งจ่ายไว้ทั้งสิ้น ๓,๙๔๘,๓๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) นั้น

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๓๑๘/ว๑๓๓๐ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๐ และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา เฉพาะกรณีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๓๑๓.๔/ ว ๖๕๓๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๑)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๐ (สายภายในหมู่บ้าน) ประกอบด้วย

| | | |
|-----------------------|--------------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางอมรา เจริญเขตร์ | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี | กรรมการ |

๒)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๑ (สายภายในหมู่บ้าน) ประกอบด้วย

| | | |
|------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. จำเอกยุทธยา ทาสิมมา | ตำแหน่ง นิติกร | กรรมการ |

๓)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๖ (สายภายในหมู่บ้าน) ประกอบด้วย

| | | |
|----------------------|------------------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางมนฤดี บุรินทร์ | ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ(หมวดอื่น) | กรรมการ |

๔)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๘ (สายรอบหนองชน) ประกอบด้วย

| | | |
|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสมจตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. พันจ่าเอกประมวล ยันบัวบาน | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | กรรมการ |

/๕)โครงการ...

๕)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๗ (ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประกอบด้วย

| | | | |
|---------------------------------|---------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไชมจัตุรัส | ตำแหน่ง | ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางสาววรัลลักษณ์ แอ่งบัวใหญ่ | ตำแหน่ง | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | กรรมการ |

๖)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๘ (สาย ทล.๒๐๑-มียาชาว่า) ประกอบด้วย

| | | | |
|--------------------------|---------|----------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไชมจัตุรัส | ตำแหน่ง | ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นายระวิน เจริญนาวิทย์ | ตำแหน่ง | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ | กรรมการ |

๗)โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๙ (สาย ททบ.๕) ประกอบด้วย

| | | | |
|----------------------------|---------|--------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไชมจัตุรัส | ตำแหน่ง | ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางสาวสุดาวดี เคียงแก้ว | ตำแหน่ง | นักวิชาการเกษตร | กรรมการ |

๘)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๑๔ ประกอบด้วย

| | | | |
|---------------------------|---------|--------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไชมจัตุรัส | ตำแหน่ง | ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางสาวสิริวรรณ บุตวงษ์ | ตำแหน่ง | นักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |

๙)โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง ม.๑๗ ประกอบด้วย

| | | | |
|--------------------------|---------|--------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไชมจัตุรัส | ตำแหน่ง | ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางเกษราภรณ์ วงศ์แก่น | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |

๑๐)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคสล.(ข้างรร.ละหานฯ) ประกอบด้วย

| | | | |
|--------------------------|---------|--------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไชมจัตุรัส | ตำแหน่ง | ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางนิชาภา หงษ์สระแก้ว | ตำแหน่ง | นักวิชาการศึกษา | กรรมการ |

๑๑)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง คสล.ม.๑๕ ประกอบด้วย

| | | | |
|---------------------------|---------|---------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไชมจัตุรัส | ตำแหน่ง | ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. พันจ่าเอกวีระ สำนักโนน | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานป้องกันฯ | กรรมการ |

๑๒)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง คสล.ม.๑๔ ประกอบด้วย

| | | | |
|-----------------------|---------|------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไชมจัตุรัส | ตำแหน่ง | ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางอมรา เจริญเชษฐ์ | ตำแหน่ง | นักวิชาการเงินและบัญชี | กรรมการ |

๑๓)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางเท้า คสล.ม.๕ ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร โสภจตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. จ่าเอกยุทธยา ทาลิมมา | ตำแหน่ง นิติกร | กรรมการ |

ให้มีหน้าที่ดังนี้

๑. กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการ
 ๒. เก็บรักษารายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ โดยถือเป็นเอกสารสำคัญ
- ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ แล้วรายงานผลให้ทราบ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖



(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ใบกำหนดราคากลาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกันกง หมู่ที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สายที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร

สายที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|---|----------|---|----------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | | | | |
| 2 | ประเภทงานทาง | 197,092.01 | 1.3365 | 263,413.47 | |
| 3 | ประเภทงานชลประทาน | | | | |
| 4 | ประเภทงานสะพาน | | | | |
| | ป้ายโครงการ 1 ป้าย | | | 3,000 | |
| | ค่าดำเนินการ 15 % | | | | |
| | ภาษี 7 % | | | | |
| | กำไร 5 % | | | | |
| สรุป | รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง | | | 266,413 | |
| | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ | | | 266,400 | |
| | ตัวอักษร (สองเสนหกนหม่นกพ่นสี่ร้อยบาทถ้วน) | | | | |

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน 535 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ 497.94 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิกร โสมจัตุรัส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอุดม คงกันกง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(น.ส.วรลักษณ์ แสงบัวใหญ่)

ใบกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกนก หมู่ที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556

สายที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 90 เมตร หน้า 0.15 เมตร

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ+ค่าแรง | | หมายเหตุ |
|-------------------------|-----------------------------|-------|-------|--|-------------|-----------|--------------|-----------------|--|----------|
| | | | | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรงงาน | รวมเป็นเงิน | | |
| 1 | คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 | 54.0 | ลบ.ม. | 1,739 | 93,906 | 245 | 13,230 | 107,136 | | |
| 2 | เหล็ก RB Ø 15 มม. | 3,600 | เส้น | 306 | 1,102 | - | - | 1,102 | | |
| 3 | เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม. | 360 | ตร.ม. | 31 | 11,160 | - | - | 11,160 | | |
| 4 | ตะปู | 3 | ก.ก. | 39 | 113 | - | - | 113 | | |
| 5 | ทรายรองพื้น | 18 | ลบ.ม. | 330 | 5,940 | 30 | 540 | 6,480 | | |
| 6 | งานลูกรังไหลทาง | 14 | ลบ.ม. | 90 | 1,215 | - | - | 1,215 | | |
| 7 | งานลูกรังรองพื้น | - | ลบ.ม. | 90 | - | - | - | - | | |
| 8 | แอสฟัลท์ ยานว | 45 | ลิตร | 22 | 990 | - | - | 990 | | |
| 9 | ไม้แบบ | 6.8 | ตร.ม. | 280 | 1,890 | 60 | 405 | 2,295 | | |
| 10 | ค่าเก็บตบปรับแต่งพื้นที่ทาง | 360 | ตร.ม. | - | - | 1.70 | 612 | 612 | | |
| 11 | ท่อ Ø 0.30 x 1.00 เมตร | - | ฟ่อน | 200 | - | 80 | - | - | | |
| 12 | ท่อ Ø 0.40 x 1.00 เมตร | 8 | ฟ่อน | 240 | 1,920 | 80 | 640 | 2,560 | | |
| รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน | | | | หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันหกกร้อยหกสิบลบาทเจ็ดสิบบสตางค์ | | | | | | |
| | | | | รวม | | | | 133,662.70 | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิกร โสมจัตุรัส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอุดม คงกัณง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(น.ส.วรลักษณ์ แอ่งบัวใหญ่)

ใบกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกันกง หมู่ที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556

สายที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 35 เมตร หน้า 0.15 เมตร

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน | | หมายเหตุ |
|-------------------------|-----------------------------|-------|-------|---|-------------|-----------|--------------|--------------------------------|-------------|----------|
| | | | | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรงงาน | รวมเป็นเงิน | รวมเป็นเงิน | |
| 1 | คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 | 26.3 | ลบ.ม. | 1,739 | 45,649 | 245 | 6,431 | 52,080 | | |
| 2 | เหล็ก RB Ø 15 มม. | 1,750 | เส้น | 306 | 536 | - | - | 536 | | |
| 3 | เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม. | 175 | ตร.ม. | 31 | 5,425 | - | - | 5,425 | | |
| 4 | ตะปู | 2 | ก.ก. | 39 | 95 | - | - | 95 | | |
| 5 | ทรายรองพื้น | 9 | ลบ.ม. | 330 | 2,888 | 30 | 263 | 3,150 | | |
| 6 | งานลูกรังไหลทาง | 5 | ลบ.ม. | 90 | 473 | - | - | 473 | | |
| 7 | งานลูกรังรองพื้น | - | ลบ.ม. | 90 | - | - | - | - | | |
| 8 | แอสฟัลต์ ยานิว | 22 | ลิตร | 22 | 481 | - | - | 481 | | |
| 9 | ไม้แบบ | 2.6 | ตร.ม. | 280 | 735 | 60 | 158 | 893 | | |
| 10 | ค่ากรตปรับแต่งพื้นที่ | 175 | ตร.ม. | - | - | 1.70 | 298 | 298 | | |
| 11 | ท่อ Ø 0.30 x 1.00 เมตร | - | ฟอน | 200 | - | 80 | - | - | | |
| 12 | ท่อ Ø 0.40 x 1.00 เมตร | - | ฟอน | 240 | - | 80 | - | - | | |
| รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน | | | | หกหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทสามสิบเอ็ดสตางค์ | | | | 63,429.31 | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายนิกร โสมจิตรัส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอุดม คงกันภ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(น.ส.วรลักษณ์ แอ้งบัวใหญ่)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านก้นกง หมู่ที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สายที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร

สายที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

2

แผ่น

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|---|----------|---|----------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | | | | |
| 2 | ประเภทงานทาง | 197,092.01 | 1.3365 | 263,413.47 | |
| 3 | ประเภทงานชลประทาน | | | | |
| 4 | ประเภทงานสะพาน | | | | |
| | ป้ายโครงการ 1 ป้าย | | | 3,000 | |
| | ค่าดำเนินการ 15 % | | | | |
| | ภาษี 7 % | | | | |
| | กำไร 5 % | | | | |
| สรุป | รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง | | | 266,413 | |
| | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ | | | 266,400 | |
| | ตัวอักษร (สองแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) | | | | |

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน 535 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ 497.94 บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธา

ตรวจ.....

(นายอุดม คงก้นกง)

หัวหน้าส่วนโยธา

เห็นชอบ.....

(นายนิกร โสมจัตุรัส)

ปลัด อบต.ละหาน

-อนุมัติ-

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

๑๖

นายอุดม คงก้นกง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้าน
 สถานีก่อสร้าง บ้านก้นกง หมู่ที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธา
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภพ
 สายที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 90 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2556

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ+ค่าแรง | | หมายเหตุ |
|-------------------------|-----------------------------|-------|-------|----------|-------------|-----------|--------------|-----------------|--|----------|
| | | | | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรงงาน | รวมเป็นเงิน | | |
| 1 | คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 | 54.0 | ลบ.ม. | 1,739 | 93,906 | 245 | 13,230 | 107,136 | | |
| 2 | เหล็ก RB Ø 15 มม. | 3,600 | เส้น | 306 | 1,102 | - | - | 1,102 | | |
| 3 | เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม. | 360 | ตร.ม. | 31 | 11,160 | - | - | 11,160 | | |
| 4 | ตะปู | 3 | ก.ก. | 39 | 113 | - | - | 113 | | |
| 5 | ทรายรองพื้น | 18 | ลบ.ม. | 330 | 5,940 | 30 | 540 | 6,480 | | |
| 6 | งานลูกรังไหลทาง | 14 | ลบ.ม. | 90 | 1,215 | - | - | 1,215 | | |
| 7 | งานลูกรังรองพื้น | - | ลบ.ม. | 90 | - | - | - | - | | |
| 8 | แอสฟัลท์ ยานแนว | 45 | ลิตร | 22 | 990 | - | - | 990 | | |
| 9 | ไม้แบบ | 6.8 | ตร.ม. | 280 | 1,890 | 60 | 405 | 2,295 | | |
| 10 | ค่ากรวดปรับแต่งพื้นที่ทาง | 360 | ตร.ม. | - | - | 1.70 | 612 | 612 | | |
| 11 | ท่อ Ø 0.30 x 1.00 เมตร | - | ท่อน | 200 | - | 80 | - | - | | |
| 12 | ท่อ Ø 0.40 x 1.00 เมตร | 8 | ท่อน | 240 | 1,920 | 80 | 640 | 2,560 | | |
| รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน | | | | | | | | 133,662.70 | | |

หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันหกหรือหกสิบสองบาทเจ็ดสิบบาท

ตรวจ (ลงชื่อ) หน.ส่วนโยธา
 (นายอุดม คงก้นกง)

เห็นชอบ (ลงชื่อ) ปลัด อบต.ละหาน
 โอมจักรีส (นายนิกร โอมจักรีส)

อนุมัติ (ลงชื่อ) นายก อบต.ละหาน
 (นางสาวบานเย็น พรหมภักดี) **กำกับดูแล**

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายที่ 2
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านกันกง หมู่ที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอจักรี จังหวัดชัยภูมิ
 ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธา
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภพ
 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ.2557

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|-------------------------|-----------------------------|-------|-------|----------|-------------|-----------|--------------|-------------|----------|
| | | | | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรงงาน | | |
| 1 | คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 | 21.6 | ลบ.ม. | 1,739 | 37,562 | 245 | 5,292 | 42,854 | |
| 2 | เหล็ก RB Ø 15 มม. | 3.00 | เส้น | 306 | 918 | - | - | 918 | |
| 3 | เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม. | 216 | ตร.ม. | 31 | 6,696 | - | - | 6,696 | |
| 4 | ตะปู | 1 | ก.ก. | 39 | 39 | - | - | 39 | |
| 5 | ทรายรองพื้น | 7.00 | ลบ.ม. | 250 | 1,750 | 30 | 210 | 1,960 | |
| 6 | งานลูกรังไหลทาง | 5 | ลบ.ม. | 90 | 450 | - | - | 450 | |
| 7 | งานลูกรังถมปรับพื้นที่ | 30 | ลบ.ม. | 90 | 2,700 | - | - | 2,700 | |
| 8 | แอสฟัลท์ ยานแนว | 5 | ลิตร | 22 | 110 | - | - | 110 | |
| 9 | ไม้แบบ | 1.2 | ตร.ม. | 280 | 336 | 60 | 72 | 408 | |
| 10 | ค่ากรวดปรับแต่งพื้นทาง | 216 | ตร.ม. | - | - | 1.70 | 367 | 367 | |
| 11 | ท่อ Ø 0.30 x 1.00 เมตร | - | ฟอน | - | - | 80 | - | - | |
| 12 | ท่อ Ø 0.40 x 1.00 เมตร | - | ฟอน | - | - | 90 | - | - | |
| รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน | | | | | | | | 56,502.60 | |

ห้าหมื่นหกพันห้าร้อยสองบาทหกสิบสตางค์

ตรวจ (ลงชื่อ) ทน.ส่วนโยธา
 (นายอุดม คงกันกง)

เห็นชอบ (ลงชื่อ) ปลัด อบต.ละหาน
 (นายนิกร โสมจักรี)

อนุมัติ (ลงชื่อ) นายก อบต.ละหาน
 (นางสาววาสนาเย็น พรหมภักดี)

นายอนุชิต

๑-

นายอนุชิต
 นายอนุชิต

