



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ ปก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง.คสล. หมู่ที่ ๑๔

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ..แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา..องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน..อำเภอจัตุรัส..จังหวัดชัยภูมิ

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๙๒,๖๐๐.- บาท

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน : รายละเอียดตามที่แนบ

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหานกำหนด)

๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เป็นเงิน ๕๙๒,๖๐๐.๕๕.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๗.๑ นายอุดม คงกันกง.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....ประธานกรรมการ

๗.๒ น.ส.สิรินาถ สุมามิตร.....ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ.....กรรมการ

๗.๓ นายทรงพร สุวรรณภาพ.....ตำแหน่ง ผช.จพง.คูรกรรกองช่าง.....กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

.....

ปริมาณงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
จำนวน ๒ สาย

ช่วงที่ ๑

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๘.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๔.๐๐ ตร.ม.

ช่วงที่ ๒

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๗.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๘.๐๐ ตร.ม.

-งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น๓ Ø ๐.๓๐X๑.๐๐ ม. จำนวน ๘๐ ท่อน
พร้อมบ่อพักขนาด ๐.๘๐X๑.๐๐ ม. จำนวน ๘ จุด

-ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๘๐ ม. ยาว ๓๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔ ตร.ม. (ไม่รวมบ่อพัก)



บันทึกข้อความ

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เลขที่..... ๓๔

วันที่..... ๖ ก.ย. ๖๔

เวลา.....

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ชย.....

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนจาน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๕ แผ่น

๒.ใบกำหนดราคากลาง พร้อมเอกสารที่มา จำนวน ๔๔ แผ่น

๓.ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้มีคำสั่งเลขที่ ๓๓๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนจาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนจานเรียบร้อยแล้ว เป็นราคากลาง ๕๗๙,๒๑๘.๕๕ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบแปดบาทห้าสิบบห้าสตางค์) ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๐ วัน จำนวนวงจางาน ๑ วงกต ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างตามประกาศของคณะกรรมการและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๓๗/๖๖) จึงขอรายงานผลคำนวณราคากลาง มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)..... .....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอุดม คงกันง)

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ

(นางสาวสิรินาถ สุมามิตร)

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ

(นายทรงพร สุวรรณภาพ)

(ลงชื่อ)..... .....หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจันทร์)

๕ ก.ย. ๖๔


ความเห็น..... เห็นควรให้ข้อมรดกตกแก่หม่อมสิ้น

(ลงชื่อ)..... 

(นางสมคิด เทียงมาก)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เห็นชอบและดำเนินการต่อไป 

ไม่เห็นชอบเพราะ เพราะ.....

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

- 6 ก.ค. 2564

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสส.) วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ ต.ละหาน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ
 ปริมาณงานถนนจำนวน ๒ ช่วง สายที่ ๑.ยาว 58 เมตร กว้าง 3 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ 174 ตารางเมตร ช่วงที่ ๒.ยาว 187 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ 748 ตาราง
 ช่วงที่ ๓.งานไหล่ทาง กว้าง 0.80 เมตร ยาว 30 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร (หักบ่อพักออกแล้ว) ประมาณการค่ารวมราคากลาง ๒๕ มิถุนายน ๒๕

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Fn	ราคาต่อหน่วย Fn	ราคากลาง	
1	งานกรตปรับแต่งพื้นทาง	ตร.ม.	748.00	1.68	1,256.64	1.3607	2.286	1,709.91	
2	งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต	กบ.ม.	46.10	533.25	24,562.83	1.3607	725.593	33,449.85	
3	งานผิวทางคอนกรีต(หนา 0.15 ม.) รวม ๓ ช่วง	ตร.ม.	946.00	339.13	320,816.98	1.3607	461.454	436,535.66	
4	เหล็กเสริม คอนกรีต								
	- (CONTRACTION JOINT) SR 24 (15 มม.)	ม.	83.00	58.07	4,819.81	1.3607	79.016	6,558.32	
	- (EXPANSION JOINT) SR 24 (19 มม.)	ม.	4.00	135.90	543.60	1.3607	184.919	739.68	
5	งานวางท่อ พร้อมบ่อพัก								
	- งานท่อระบายน้ำ ชั้น ๓ ขนาด ๑.๓๐x๑.๐๐ เมตร	ม.	80.00	424.18	33,934.40	1.3607	577.182	46,174.54	
	- งานฝาท่อพักขนาด 0.35x0.90 ม.หนา 0.12 เมตร	ฝาท่อ	16.00	613.20	9,811.20	1.3607	834.381	13,350.10	
	- งานบ่อพักขนาด 0.80 x 1.00 ม.หนา 0.10 เมตร	บ่อ	8.00	3192.93	25,543.44	1.3607	4344.620	34,756.96	
	- งานทุบสัปดาห์คอนกรีต กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๒๒.๕๐ ม.	ตร.ม.	62.40	70.00	4,368.00	1.3607	95.249	5,943.54	
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง						รวมเป็นเงิน			579,218.55

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายอุดม คงกันทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวสิริมา สุขนิมิตร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายทรงพร สุวรรณภาพ)

บันทึกสืบราคาวัสดุ โครงการก่อสร้างถนน ตอน.ปี ๒๕๖๔

วัสดุ...เหล็กเสริมคอนกรีต.....

วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ ปี.....2564

ลำดับ	ประเภท	ขนาด ตะแกรง	ราคา (บาท/ตร.ม)	ราคา (บาท/ทอน)	แหล่งวัสดุ	วันที่สืบราคา		หมายเหตุ
						ที่ตั้ง/อำเภอ	โทรศัพท์	
1	เหล็กตะแกรง	ศก 4 มม. 10*30 ซม.	37.42	4,678	อ.เมือง	บริษัท อินทรี วิศุกก่อสร้าง จำกัด	044-056 026	2.5*50 ม.
2	เหล็กตะแกรง	ศก 4 มม. 10*30 ซม.	38.75	4,844	อ.จตุรัส	จัดสร้างรุ่งเรืองพาณิชย์	044-851 226	2.5*50 ม.
3	เหล็กตะแกรง	ศก 4 มม. 10*30 ซม.	37.00	4,625	อ.จตุรัส ต.สะพาน	บริษัท เด็ดพลึงที่ จำกัด	09-13352139	2.5*50 ม.

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....
(นางสมคิด เพ็ญมาก)

ตำแหน่ง ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

อนุมัติ (ลงชื่อ).....
(นางสาวกานันต์ พรหมภักดี)

ตำแหน่งนายก องค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

ราคาวัสดุที่ใช้ประกอบกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คลส.ปี ๒๕๖๔

วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ราคาเป็นวัน 26.00-26.99 ณ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ลำดับ	ประเภท	หน่วย (บาท/ลบ.ม.)	หน่วย (บาท/ตัน)	ระยะทาง ขนส่ง/ก.ม.	ค่าขนส่ง 10+ลากพ่วง	เป็นเงิน บาท/ลบ.ม.	ที่ตั้งแหล่งวัสดุ		หมายเหตุ
							แหล่งวัสดุ	ที่ตั้งแหล่งวัสดุ	
1	ทรายถมที่	120	80	303	618.12	738.12	ตลาดเก่า	บริษัท อุตสาหกรรม 2016 จำกัด	
	ทรายหยาบรองพื้น	180	120	303	618.12	798.12	อ.บางซำ		
	ทรายผสมคอนกรีต	180	120	303	618.12	798.12	จ.อุบลฯ		
2	ทรายถมที่	135	90	132	269.25	404.25	อ.ชุมพวง	พสก. ไซค์ติหารของ	
	ทรายหยาบรองพื้น	165	110.00	132	269.25	434.25	อ.ชุมพวง		
3	ทรายผสมคอนกรีต	165	110	132	269.25	434.25	จ.นครราชสีมา	พสก. ทำทราวิพัฒนาของ ค.บ้านเคือง อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี	
	ทรายถมที่	208.33		354	516.84	725.17			
	ทรายหยาบรองพื้น	208.33		354	516.84	725.17			

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....

(นางสมคิด เทียมมาก)

ตำแหน่ง ปกติ องค์กรการบริหารส่วนตำบลละหาน

อนุมัติ (ลงชื่อ).....

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

ตำแหน่งนายก องค์กรการบริหารส่วนตำบลละหาน


แบบ ปร. 6

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ


ประกวดราคา เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)	
1	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (หนึ่งแสนห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)	105,900	
2	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 (เก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)	98,100	
3	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 2 (สามแสนแปดหมื่นแปดพันหกหรือบาทถ้วน)	388,600	
	รวม	592,600	
	(ห้าแสนเก้าหมื่นสองพันหกหรือบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ) 
(นายวิฑูรย์ พิฑูล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ประเมินการ

(ลงชื่อ)



(นายอุตม คงกันภ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ


(ลงชื่อ) 
(นางสมคิด เทียงนาก)
ปลัด อบต.ละหาน

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)


(นางสุวัน ปทุมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง


นายอุตม คงกันภ
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 ตำบลละหาน อำเภอจัดวีถี จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	77,857.65	1.3607	105,940.90	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			105,941	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			105,900	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ค.ร.ม.

เจตีย์ราคาประมาณการ

บาท/ค.ร.ม.

ประมาณราคา.....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธา

ตรวจ.....

(นายอุดม คงกันภะ)

หัวหน้าส่วนโยธา

เห็นชอบ.....

(นางสมคิด เทื่องมาก)

ปลัด อบต.ละหาน

-อนุมัติ-

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกันภะ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมให้ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14

ตำบลท่าก้อช้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 ตำบลละหาน อำเภอจังหาร จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภพ

เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ คลส.ชั้น 300 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 80 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 8 ชุด

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หน่วย
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
งานวางท่อ - บ่อพัก									
1	งานขุดดินถนน คลส. (บนท้อง)	62.40	ตร.ม.	70.00	4,368.00	-	-	4,368.00	
2	งานติดตั้งบ่อพัก	4.48	ตบ.ม.	-	-	98.00	443.52	443.52	
3	ท่อ คลส. ชั้น 300 0.30 x 1.00 เมตร	80.00	ท่อน	482.63	38,610.52	-	-	38,610.52	
4	บ่อพัก ขนาด 0.80 x 1.00 ม.	8.00	ชุด	2,175.71	17,405.65	-	-	17,405.65	
5	ฝาถนนกึ่งเสริมเหล็ก 0.35 x 0.90 เมตร	16.00	ฝา	455.47	7,287.58	-	-	7,287.58	
รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน								68,115.27	

ตรวจ (ลงชื่อ)..... พน. ส่วนโยธา
(นายอุดม คงกันภ)

เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... ปดิศ อมต.ละหาน
(นางสมคิด เกื้อมวก)

อนุมัติ (ลงชื่อ)..... นายกองศักดิ์การบริหารส่วนตำบล
(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

สัญญาต้อง

นายอุดม คงกันภ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมโครงสร้างของบ่อพักเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ตำบลทิวชัย บ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 ตำบลละหาน อำเภอจังซันต์ จังหวัดชัยภูมิ
 - ฝั่ขอประมาณการ กงซงซ่ง
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิภูล
 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

แบบ ป.ร. 4 แบบที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
ปริมาณงาน โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.80 เมตร ยาว 33.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24 ตร.ม. (ไม่รวมบ่อพัก)									
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	3.60	ลบ.ม.	1,806.08	6,509.09	306.00	1,101.60	7,610.69	
2	wire mesh 0.20x 0.20 m. ทน 4 มม.	24.00	ตร.ม.	26.50	636.00	5.00	120.00	756.00	
3	ตะปู	0.07	ก.ก.	40.87	2.70	-	-	2.70	
4	ทรายรองพื้น	1.32	ลบ.ม.	516.15	681.32	98.00	130.68	812.00	
5	งานผูกเรียงโครงสร้าง	-	ลบ.ม.	94.64	-	-	-	-	
6	แอสฟัลท์ ยานาง	-	ลิตร	25.00	-	-	-	-	
7	ไม้แบบ เวียน 3 ครั้ง	1.65	ตร.ม.	280.00	462.00	80.00	99.00	561.00	
รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน								9,742.38	

ตรวจ (ลงชื่อ)..... นายสุดม คงกับกง
 (นายสุดม คงกับกง)
 เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... บลัด ขอบตละหาน อำนวย (ลงชื่อ)..... นายทองดีกรบริหารส่วนตำบล
 (นางสมจิต เทียงมาก)
 (นางสาขานาณีน พงษ์พิทักษ์)
 ผู้ควบคุม กงกับกง
 ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร. 5

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าที่ 14
ถนนที่ก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน วงที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 58.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 174.00 ตร.ม

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 เมตร

ประมาณการเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	รวมทั้งงาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมทั้งก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	72,124.13	1.3607	98,139.30	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7%
2	ค่าก่อสร้าง				
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน				98,139.30	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				98,100.00	
สรุป					
(เก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)					

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

ตรวจ (ลงชื่อ).....

(นายสุคม คงกันภง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....

(นางสมคิด เทียงมาก)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

อนุมัติ (ลงชื่อ).....

(น.ส.บานเย็น พรหมภักดี)


ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน


สำเนาถูกต้อง


นายสุคม คงกันภง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14
 ตำบลที่ก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ แบบ ปร.4 แผ่นที่ /
 ปริมาณงาน วงที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 174.00 ตร.ม
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล ประมาณการเมื่อ วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
สายที่ 1 งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 260 ตร.ม.									
1	งานกรูยทางวางป่า		ตร.ม.		-		-	-	
2	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	-	ตร.ม.		-	1.68	-	-	
3	งานทรายรองพื้น	8.70	ลบ.ม.	516.15	4,490.51	-	-	4,490.51	
4	งานคอนกรีต (240 Ksc.)								
	- งานคอนกรีต หนา 0.15 ม.	174.00	ตร.ม.	339.04	58,992.38	-	-	58,992.38	
5	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB 19 มม.	0.05	ตัน	19,345.79	1,035.39	2,900.00	155.21	1,190.59	
	- เหล็ก DB 12 มม.	-	ตัน	17,679.25	-	3,300.00	-	-	
6	งานลูกรังไหล่ทาง	-	ลบ.ม.	103.51	-	99.00	-	-	
7	แผ่นโฟรม	0.87	แผ่น	25.00	21.75		-	21.75	
8	ยางมะตอย	11.55	ลิตร	17.00	196.35		-	196.35	
9	งานดินถมปรับระดับ	162.50	ลบ.ม.	44.51	7,232.55		-	7,232.55	
10	ท่อ คลส. ชั้น 3 Ø 0.40 x1.00 ม.		ท่อน		-		-	-	
	รวมราคา+วัสดุ เป็นเงิน							72,124.13	

ตรวจ (ลงชื่อ) 
 (นายชูดม ชกกันคง)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ) 
 (นางสมจิต เชียงมาก)
 ตำแหน่ง ปลัด อบต.ละหาน

อนุมัติ (ลงชื่อ) 
 (น.ส.บานเย็น พรหมภักดี)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

 นายชูดม ชกกันคง
 ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร. 5

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ตำบลโนนจาน หมู่ที่ 14 ตำบลละหาน อำเภोजุดิฐ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ช่วงที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 187.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 748.00 ตร.ม.

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	รวมคำนวณ ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	285,255.63	1.3624	388,632.27	Factor F
2	ป้ายโครงการ				- เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				388,632.27	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				388,600.00	
(ตามแผนแปลทรมินแปลพันหกร้อยบาทถ้วน)					

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

ตรวจ (ลงชื่อ).....

(นายอุดม คงกันคง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....

(นางสมคิด เทียงมาก)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

อนุมัติ (ลงชื่อ).....

(น.ส.บ้านเย็น พรหมภักดี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกันคง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ แบบ ปร.4 แผ่นที่ /
 ปริมาณงาน ช่วงที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 187.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 748.00 ตร.ม.
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล ประมาณการเมื่อ วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
ช่วงที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 187.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 748.00 ตร.ม.									
1	งานกรูยทางวางป่า		ตร.ม.		-		-	-	
2	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	-	ตร.ม.		-	1.68	-	-	
3	งานทรายรองพื้น	37.40	ลบ.ม.	516.15	19,304.01	-	-	19,304.01	
4	งานคอนกรีต (240 Ksc.)								
	- งานคอนกรีต หนา 0.15 ม.	748.00	ตร.ม.	337.32	252,315.36		-	252,315.36	
5	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB 19 มม.	0.26	ตัน	19,345.79	5,090.65	2,900.00	763.11	5,853.76	
	- เหล็ก DB 12 มม.	-	ตัน	17,679.25	-	3,300.00	-	-	
6	งานอุกฉกรรจ์ไหล่ทาง	-	ลบ.ม.	103.51	-	99.00	-	-	
7	แผ่นโฟม	3.74	แผ่น	25.00	93.50	-	-	93.50	
8	ยางมะตอย	26.85	ลิตร	17.00	456.45	-	-	456.45	
9	งานดินถมปรับระดับ	162.50	ลบ.ม.	44.51	7,232.55	-	-	7,232.55	
10	ท่อ คลส.ชั้น 3 Ø 0.40 x1.00 ม.		ฟุต		-		-	-	
	รวมราคา+วัสดุ เป็นเงิน							285,255.63	

ตรวจ (ลงชื่อ)
 (นายอุทิศ คงกันภ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ)อนุมัติ (ลงชื่อ)
 (นางสมคิด เทียงมาก) (น.ส.บานเย็น พรหมภักดี)
 ตำแหน่ง ปลัด อบต.ละหาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลละหาน

สำเนาถูกต้อง

นายอุทิศ คงกันภ
 ผู้อำนวยการกองช่าง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๑๔ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โดยแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีความประสงค์
จะดำเนินการจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ ๕๙๒,๖๐๐.- บาท
(ห้าแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของงานดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗/๗ ง) จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและ
เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------|---|---------------|
| ๑. นายอุดม คงกนก | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. น.ส.สิรินาถ สุมามิตร | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๓. นายทรงพร สุวรรณภาพ | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง | กรรมการ |

ให้มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้

๑. คำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแล้วนำเสนอ
หัวหน้างานของรัฐให้ความเห็นชอบ
๒. ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่
คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคาขายที่
หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
นั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
๓. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
๔. ให้ปฏิบัติตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ส่วนที่ สดท.ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/๖๔๙ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สั่ง ณ วันที่ 31 พ.ค. 2564

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

.....	ร่าง
.....	พิมพ์
.....	ทาน
.....	ตรวจ