

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๑,๔๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ รายละเอียดคือ

-- สายที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร

-- สายที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑๑ ตารางเมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑๒๓,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
ที่ ๑๗๙/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จะดำเนินการจัดจ้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างตามโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒๖ โครงการ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๓ รวมงบประมาณตั้งจ่ายไว้ทั้งสิ้น ๓,๕๓๔,๗๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) นั้น

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๓๑๘/ว.๑๓๗๐ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๐ และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา เฉพาะกรณีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามหนังสือส่วนที่สุค ที่ มท. ๐๓๑๓.๔/ว ๒๕๓๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๑)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๒ ประกอบด้วย

- | | | | |
|---------------------------|---------|--------------------|---------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางนิชาภา หงษ์สระแก้ว | ตำแหน่ง | นักวิชาการศึกษา | กรรมการ |
| ๓. พันจ่าเอกวิระ สำนักโนน | ตำแหน่ง | จพง.ป้องกัน | กรรมการ |

๒)โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ SML บ้านละหาน ม.๒ ประกอบด้วย

- | | | | |
|----------------------|---------|------------------------|---------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางอมรา เจริญเชตร | ตำแหน่ง | นักวิชาการเงินและบัญชี | กรรมการ |
| ๓. นางมนฤดี บุรินทร์ | ตำแหน่ง | จพง.พัสดุ (หมวดอื่น) | กรรมการ |

๓)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๔ ประกอบด้วย

- | | | | |
|--------------------------------|---------|---------------------|---------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาววรรดิภรณ์ แอ้งบัวใหญ่ | ตำแหน่ง | จนท.บริหารงานทั่วไป | กรรมการ |
| ๓. พันจ่าเอกประมวล ยันบัวบาน | ตำแหน่ง | จพง.การเงินและบัญชี | กรรมการ |

๔)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางเท้า คสล.ม.๕ ประกอบด้วย

- | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------|---------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายระวิน เจริญนาวิทย์ | ตำแหน่ง | จนท.วิเคราะห์ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวสุดาวดี เขียงแก้ว | ตำแหน่ง | นักวิชาการเกษตร | กรรมการ |

๕)โครงการ...

๕)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๗ ประกอบด้วย

๑. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสิริวรรณ บุตรวงษ์	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๓. นางเกษราภรณ์ วงศ์แก่น	ตำแหน่ง	จพง.ธุรการ	กรรมการ

๖)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๘ ประกอบด้วย

๑. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางนิธากา หงษ์สระแก้ว	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๓. พันจ่าเอกวิระ สำนึกโนน	ตำแหน่ง	จพง.ป้องกัน	กรรมการ

๗)โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.๘ ประกอบด้วย

๑. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางอมรา เจริญเจริญ	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
๓. นางมนฤดี บุรินทร์	ตำแหน่ง	จต.พัสดุ(หมวดอื่น)	กรรมการ

๘)โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะภายในหมู่บ้าน ม.๑๑ ประกอบด้วย

๑. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาววรรดิภรณ์ แสงบัวใหญ่	ตำแหน่ง	จต.บริหารงานทั่วไป	กรรมการ
๓. พันจ่าเอกประมวล อินบัวบาน	ตำแหน่ง	จพง.การเงินและบัญชี	กรรมการ

๙)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๑๑ ประกอบด้วย

๑. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายระวิน เจริญนาวิทย์	ตำแหน่ง	จต.วิเคราะห์	กรรมการ
๓. นางสาวสุภาวดี เคียงแก้ว	ตำแหน่ง	นักวิชาการเกษตร	กรรมการ

๑๐)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๑๗ ประกอบด้วย

๑. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสิริวรรณ บุตรวงษ์	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๓. นางเกษราภรณ์ วงศ์แก่น	ตำแหน่ง	จพง.ธุรการ	กรรมการ

๑๑)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ม.๑๗ จำนวน ๔ ท่อน ประกอบด้วย

๑. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางนิธากา หงษ์สระแก้ว	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๓. พันจ่าเอกวิระ สำนึกโนน	ตำแหน่ง	จพง.ป้องกัน	กรรมการ

๑๒)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๑๓ ประกอบด้วย

๑. นายอุดม คงกันกง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางอมรา เจริญเจริญ	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
๓. นางมนฤดี บุรินทร์	ตำแหน่ง	จต.พัสดุ(หมวดอื่น)	กรรมการ

๑๓)โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ม.๑๖ ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาววรลักษณ์ แอ้งบัวใหญ่ | ตำแหน่ง จสท.บริหารงานทั่วไป | กรรมการ |
| ๓. พันจ่าเอกประมวล ยืนบัวบาน | ตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชี | กรรมการ |

๑๔)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๑๐ ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายระวิน เครือชนาวีทย์ | ตำแหน่ง จสท.วิเคราะห์ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวสุดาวดี เคียงแก้ว | ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร | กรรมการ |

๑๕)โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันตุลำน้ำชี เนื่องจากอุทกภัย ม.๖ ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวสิริวรรณ บุตวงษ์ | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |
| ๓. นางเกษราภรณ์ วงศ์แก่น | ตำแหน่ง จพง.ธุรการ | กรรมการ |

๑๖)โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ลำห้วยยาง ม.๓ ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางนิชาภา ทงษ์สระแก้ว | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | กรรมการ |
| ๓. พันจ่าเอกวิระ สำนักโนน | ตำแหน่ง จพง.ป้องกัน | กรรมการ |

๑๗)โครงการซ่อมแซมลำห้วยยาง บ้านห้วยยาง ม.๓ ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------|--------------------------------|---------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางอมรา เจริญเชษฐ์ | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี | กรรมการ |
| ๓. นางมนฤดี บุรินทร์ | ตำแหน่ง จสท.พัสดุ(หมวดอื่น) | กรรมการ |

๑๘)โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน ม.1 ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาววรลักษณ์ แอ้งบัวใหญ่ | ตำแหน่ง จสท.บริหารงานทั่วไป | กรรมการ |
| ๓. พันจ่าเอกประมวล ยืนบัวบาน | ตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชี | กรรมการ |

๑๙)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ม.๔ ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายระวิน เครือชนาวีทย์ | ตำแหน่ง จสท.วิเคราะห์ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวสุดาวดี เคียงแก้ว | ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร | กรรมการ |

๒๐)โครงการถมดินปรับระดับก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ม.๑๕ ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวสิริวรรณ บุตวงษ์ | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |
| ๓. นางเกษราภรณ์ วงศ์แก่น | ตำแหน่ง จพง.ธุรการ | กรรมการ |

๓๑)โครงการ...

๒๑)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมคู่อระบายน้ำ ม.๑๔ ประกอบด้วย

- | | | | |
|---------------------------|---------|--------------------|---------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางนิชภา หงษ์สระแก้ว | ตำแหน่ง | นักวิชาการศึกษา | กรรมการ |
| ๓. พันจ่าเอกวีระ สำนักโนน | ตำแหน่ง | จพง.ป้องกันฯ | กรรมการ |

๒๒)โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ม.๑๔ ประกอบด้วย

- | | | | |
|-----------------------|---------|------------------------|---------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางอมรา เจริญเชษฐ์ | ตำแหน่ง | นักวิชาการเงินและบัญชี | กรรมการ |
| ๓. นางมนฤดี บุรินทร์ | ตำแหน่ง | จนท.พัสดุ(หมวดอื่น) | กรรมการ |

๒๓)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเข้าพื้นที่ทางการเกษตร ม.๕ ประกอบด้วย

- | | | | |
|------------------------------|---------|---------------------|---------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาววรัญชณ์ แอ้งบัวใหญ่ | ตำแหน่ง | จนท.บริหารงานทั่วไป | กรรมการ |
| ๓. พันจ่าเอกประมวล ยังบัวบาน | ตำแหน่ง | จพง.การเงินและบัญชี | กรรมการ |

๒๔)โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเคอะปาดมวิลเลข ม.๑๔ ประกอบด้วย

- | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------|---------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายธวัช เครือสนาวินท์ | ตำแหน่ง | จนท.วิเคราะห์ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวสุดาวดี เคียงแก้ว | ตำแหน่ง | นักวิชาการเกษตร | กรรมการ |

๒๕)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๑๒ ประกอบด้วย

- | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------|---------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวสิริวรรณ บุตรวงษ์ | ตำแหน่ง | นักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |
| ๓. นางเกษรภรณ์ วงศ์แก่น | ตำแหน่ง | จพง.ธุรการ | กรรมการ |

๒๖)โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางป้องกันน้ำกัดเซาะ ม.๑๖ ประกอบด้วย

- | | | | |
|---------------------------|---------|--------------------|---------------|
| ๑. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางนิชภา หงษ์สระแก้ว | ตำแหน่ง | นักวิชาการศึกษา | กรรมการ |
| ๓. พันจ่าเอกวีระ สำนักโนน | ตำแหน่ง | จพง.ป้องกันฯ | กรรมการ |

ให้มีหน้าที่ดังนี้

- กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการ
- เก็บรักษารายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ โดยถือเป็นเอกสารสำคัญ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ แล้วรายงานผลให้ทราบ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตั้ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗



(นางสาวปานเย็น พรหมเก็กดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ชย 71301/

วันที่ 21 กรกฎาคม 2557

เรื่อง กำหนดราคากลางงานจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานที่ 174/2557 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด) ตามงบประมาณตั้งจ่ายไว้ 131,400 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางงานจ้างเหมาโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังปรากฏตามที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวสิริวรรณ บุตวงษ์)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางเกษราภรณ์ วงศ์แก่น)

เจ้าพนักงานธุรการ

-ทราบ

-อนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ใบกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายที่ 1
สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 12 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ยาว 40 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	24.0	ลบ.ม.	1,600	38,400	245	5,880	44,280	
2	เหล็ก RB Ø 15 มม.	1.00	306	306	-	-	306		
3	เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม.	160	ตร.ม.	31	4,960	-	-	4,960	
4	ตะปู	1	ก.ก.	39	39	-	-	39	
5	ทรายรองพื้น	8.00	ลบ.ม.	250	2,000	30	240	2,240	
6	งานลูกรังไหลทาง	2	ลบ.ม.	80.00	160	-	-	160	
7	งานลูกรังถมปรับพื้นที่	5	ลบ.ม.	80.00	400	-	-	400	
8	แอสฟัลท์ ยากแนว	3	ลิตร	22	66	-	-	66	
9	ไม้แบบ	1.2	ตร.ม.	280	336	60	72	408	
10	ค่าเกรดปรับแต่งพื้นที่	160	ตร.ม.	-	-	1.28	205	205	
	รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน	ห้าหมื่นสามพันหกสิบบาทแปดสิบลบาทสตางค์							
	FACTOR F 1.3365								
สรุป	คิดราคาปรับเป็นเงินค่าก่อสร้างจริง								
	ตัวอักษร (เจ็ดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)								
		53,063.80							
		17,855.97							
		70,900.00							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอุดม คงกันภง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสิริวรรณ บุตรวงษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเกษราภรณ์ วงศ์แก่น)

ใบกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายที่ 2
 สถานีกีฬาสร้าง บ้านเมสสา ม.12 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 ยาว 37 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2557

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน		
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	16.65	ลบ.ม.	1,600	26,640	245	4,079	30,719		
2	เหล็ก RB Ø 15 มม.	1.00	306	306	-	-	306			
3	เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม.	111	ตร.ม.	31	3,441	-	-	3,441		
4	ตะปู	1	ก.ก.	39	39	-	-	39		
5	ทรายรองพื้น	7.00	ลบ.ม.	250	1,750	30	210	1,960		
6	งานลูกรังไหลทาง	3	ลบ.ม.	80.00	240	-	-	240		
7	งานลูกรังถมปรับพื้นที่		ลบ.ม.	80.00	-	-	-	-		
8	แอสฟัลท์ ยานแวน	3.70	ลิตร	22	81	-	-	81		
9	ไม้แบบ	1.0	ตร.ม.	280	280	60	60	340		
10	ค่าแรงตบปรับแต่งพื้นทาง	111	ตร.ม.	-	-	1.70	189	189		
รวมราคาวัสดุ+ ค่าแรงงาน				สามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทสามสิบห้าสตางค์						
FACTOR F 1.365										
ป้ายโครงการ										
คิดราคาปรับเป็นเงินค่าก่อสร้างจริง										
ตัวอักษร (ห้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)										
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง										
				37,315.35						
				12,556.62						
				3,000.00						
				52,800.00						

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายอุดม คงกันทร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวสิริวรรณ บุตรวงษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางเกษราภรณ์ วงศ์แก่น)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน				
ประเภท	งานทาง				
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12				
สถานที่ดำเนินการ	บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 12 ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ				
รายละเอียดโครงการ	สายที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร				
	สายที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร				
	มีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 271 ตารางเมตร				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	ส่วนโยธา	ตามแบบ	แบบมาตรฐานเลขที่ ท.1-01		
ประมาณราคาตามแบบ พร.4	จำนวน	2	แผ่น	เมื่อ	เมษายน 2557
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	56,644.24	1.3365	75,705.03	
		41,720.61	1.3365	55,759.60	
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-		-	
	เงินไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			131,464.62	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			131,400	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)			

ผู้ประมาณการ
 (นายวชิรพงษ์ วงศ์แก่น)
 นายช่างโยธา

ตรวจ
 (นายอุดม คงกันกง)
 หัวหน้าส่วนโยธา

เห็นชอบ
 (นายนิกร โอมจตุรัส)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ
 (นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สำเนาถูกต้อง

๑-
 นายอุดม คงกันกง
 ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12
สถานที่ดำเนินการ	บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 12 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
	ถนนภายในหมู่บ้าน
รายละเอียดโครงการ	สายที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ทน 0.15 เมตร
	มีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร
ประมาณการเมื่อวันที่	เมษายน 2557 ตามแบบ แบบมาตรฐานเลขที่ ท.1-01

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม	80	ตร.ม.	-	-	1.70	136	136.00
2	งานลูกรังพื้นปรับระดับ	-	ลบ.ม	81.71	-	-	-	-
3	งานลูกรังไหล่ทาง	6	ลบ.ม	81.71	490.26	63	378	868.26
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	-	ลบ.ม	250	-	63	-	-
5	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2)	24	ลบ.ม	1,739	41,736	245	5,880	47,616.00
6	เหล็กเสริม							
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	160	ตร.ม.	31.0	4,960	5	800	5,760
	- RB Ø 15 มม.	0.02	ตัน	27,364	604.20	2,681	59.20	663.39
	- DB Ø 16 มม.	-	ตัน	22,673	-	2,681	-	-
	- RB Ø 19 มม.	-	ตัน	27,336	-	2,681	-	-
7	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	1.08	ลบ.ฟ.	446.53	480.64	-	-	480.64
	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	12	ตร.ม.	-	-	86	1,032.00	1,032.00
8	แผ่นโพน	-	แผ่น	20	-	9	-	-
9	ลวดผูกเหล็ก	0.66	กก.	44	29.15	-	-	29.15
10	ท่อ คอ.ขนาด Ø 0.40 ม.	-	ท่อน	490.00	-	128.00	-	-
11	แอสฟัลท์	2.40	ลิตร	20	48.00	4.50	10.80	58.80
รวมราคาค่าต้นทุน								56,644.24

ผู้ประมาณการ 

(นายจวิฑฐพงษ์ วงศ์แก่น)

นายช่างโยธา

สถานแยกต้อง


ค -

นายอลง กงกันภช
ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทูลค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12
สถานที่ดำเนินการ	บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 12 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
	ถนนภายในหมู่บ้าน
รายละเอียดโครงการ	สายที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
	มีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 111 ตารางเมตร
ประมาณการเมื่อวันที่	เมษายน 2557 ตามแบบ แบบมาตรฐานเลขที่ ท.1-01

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม	56	ตร.ม.	-	-	1.70	94	94.35
2	งานลูกรังพื้นปรับระดับ	-	ลบ.ม	81.71	-	-	-	-
3	งานลูกรังไหล่ทาง	6	ลบ.ม	81.71	453.49	63	350	803.14
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	6	ลบ.ม	250	1,388	63	350	1,737.15
5	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2)	17	ลบ.ม	1,739	28,954	245	4,079	33,033.60
6	เหล็กเสริม							
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	111	ตร.ม.	31.0	3,441	5	555	3,996
	- RB Ø 15 มม.	0.01	ตัน	27,364	339.86	2,681	33.30	373.16
	- DB Ø 16 มม.	-	ตัน	22,673	-	2,681	-	-
	- RB Ø 19 มม.	0.01	ตัน	27,336	182.06	2,681	17.86	199.91
7	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	1.00	ลบ.ฟ.	446.53	444.59	-	-	444.59
	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	11	ตร.ม.	-	-	86	954.60	954.60
8	แผ่นโพน	0.63	แผ่น	20	12.50	9	5.63	18.13
9	ลวดผูกเหล็ก	0.57	กก.	44	25.19	-	-	25.19
10	ท่อ คอร์.ขนาด Ø 0.40 ม.	-	ท่อน	490.00	-	128.00	-	-
11	แอสฟัลท์	1.67	ลิตร	20	33.30	4.50	7.49	40.79
รวมราคาค่าต้นทุน								41,720.61

ผู้ประมาณการ 
(นายวชิรพงษ์ วงศ์แก่น)
นายช่างโยธา

นายสุวิทย์ คงกันคง

๑๙

นายสุวิทย์ คงกันคง
ผู้อำนวยการกองช่าง