

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๘.๒๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ รายละเอียดคือ
- ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร
...(รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๒๔.๕๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ชย 71302/

วันที่ 18 มิถุนายน 2558

เรื่อง กำหนดราคากลางงานจ้าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานที่ 65/2558 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2558 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 (รายละเอียดตามที่แนบ) ตามงบประมาณตั้งจ่ายไว้ 258,200 บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังปรากฏตามที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายนิกร ไชมจัตุรัส)

ปลัด อบต.

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนิชาภา หงษ์สระแก้ว)

นักวิชาการศึกษา

-ทราบ

-อนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน


เอกสารกำหนดราคากลาง


2

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน
สถานที่ดำเนินการ	บ้านดอนละหาน หมู่ที่ 11 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
รายละเอียดโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 125 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	177,171.09	1.2726	225,467.93	
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			228,467.93	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างปรับเป็น			228,400	
	ตัวอักษร	(สองแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายนิกร โหมจัตูรัส)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอุดม คงกันกง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางนิษาภา หงษ์สระแก้ว)
นักวิชาการศึกษา

เอกสารกำหนดราคากลาง

โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน
สถานที่ดำเนินการ	บ้านดอนละนาม หมู่ที่ 11 ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ถนนภายในหมู่บ้าน
รายละเอียดโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม	500	ตร.ม.	-	-	1.24	620	620.00
2	งานลูกรังไหล่ทาง	18.75	ลบ.ม	83.00	1,556.25	-	-	1,556.25
3	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	25	ลบ.ม	250.00	6,250.00	63	1,575	7,825.00
4	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2)	75	ลบ.ม	1,700	127,500	245	18,375	145,875.00
5	เหล็กเสริม							
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	500	ตร.ม.	29.0	14,500	5	2,500	17,000
	- RB Ø 15 มม. (13.87กก./เส้น)	5	เส้น	240	1,200.00	-	-	1,200.00
	- DB Ø 16 มม.(15.80กก./เส้น)	-	เส้น	260	-	-	-	-
	- RB Ø 19 มม. (22.26กก./เส้น)	1	เส้น	430	430.00	-	-	430.00
6	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	7.50	ตร.ม.	313	2,347.50	-	-	2,347.50
7	แผ่นโฟม	2.00	แผ่น	15	30.00	-	-	30.00
8	ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	44	103.59	-	-	103.59
9	แอสฟัลท์	7.50	ลิตร	20	150.00	4.50	33.75	183.75
รวมราคาค่าต้นทุน								177,171.09

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ (.....) ประธานฯ

(นายนิกร โยมจตุรัส)

ลงชื่อ (.....) กรรมการ

(นายอุดม คงกันกง)

ลงชื่อ (.....) กรรมการ

(นางนิชภา หงษ์สระแก้ว)



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๖๕ /๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จะดำเนินการจัดจ้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างตามโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑๙ โครงการ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมงบประมาณตั้งจ่ายไว้ทั้งสิ้น ๕,๖๘๔,๕๐๐.- บาท (ห้าล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๓๑๘/ว๑๓๗/๐ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา เฉพาะกรณีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๓๑๓.๔/ ว ๖๕๓๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๑)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน ม.๑๐ ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไหมจตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางเกษราภรณ์ วงศ์แก่น | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |

๒)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๑๑ ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไหมจตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางนิชาภา หงษ์สระแก้ว | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | กรรมการ |

๓)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๑๗ ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไหมจตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. พันจ่าเอกวีระ สำนักโนน | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ | กรรมการ |

๔)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๒ ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------|--------------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไหมจตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางอมรา เจริญเขตร์ | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี | กรรมการ |

๕)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๓ ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไหมจตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางสาววรลักษณ์ แอ่งบัวใหญ่ | ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | กรรมการ |

๖)โครงการ...

- ๖)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๔ ประกอบด้วย
- | | | |
|-----------------------|------------------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไชมจัตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางมนฤดี บุรินทร์ | ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ(หมวดอื่น) | กรรมการ |
- ๗)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๖ ประกอบด้วย
- | | | |
|-----------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไชมจัตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางสาวสนธิยา ตาไม้ | ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก | กรรมการ |
- ๘)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๑๓ ประกอบด้วย
- | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไชมจัตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางวารีย์ จันทร์เจริญ | ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก | กรรมการ |
- ๙)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๑๖ ประกอบด้วย
- | | | |
|-------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไชมจัตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางสาวบัว เนตรจันทร์ | ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก | กรรมการ |
- ๑๐)โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง ม.๑๔ ประกอบด้วย
- | | | |
|-------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไชมจัตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางสาวอุทัย สีมาวงษ์ | ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก | กรรมการ |
- ๑๑)โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายภายในหมู่บ้าน ม.๑๑ ประกอบด้วย
- | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไชมจัตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางหนึ่งฤทัย เฟื่องเนิน | ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก | กรรมการ |
- ๑๒)โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายหนองกระโดน ม.๑ ประกอบด้วย
- | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไชมจัตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางสาววิไลลักษณ์ หมั่นธรรม | ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก | กรรมการ |
- ๑๓)โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายหลังวัด ม.๙ ประกอบด้วย
- | | | |
|------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไชมจัตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางหนูน้อย ทุมพันธ์ | ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก | กรรมการ |

- ๑๔)โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลาดหนองข่าลัน ม.๗ ประกอบด้วย
- | | | |
|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไหมจัตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. พันจ่าเอกประมวล ยันบัวบาน | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | กรรมการ |
- ๑๕)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๔ ประกอบด้วย
- | | | |
|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไหมจัตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางสาววรลักษณ์ แสงบัวใหญ่ | ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | กรรมการ |
- ๑๖)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีต ม.๑๒ ประกอบด้วย
- | | | |
|---------------------------|------------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไหมจัตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นายระวิน เครือธนาวิทย์ | ตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ | กรรมการ |
- ๑๗)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีต ม.๑๕ ประกอบด้วย
- | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไหมจัตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางสุดาวดี ละอองเอี่ยม | ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร | กรรมการ |
- ๑๘)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีต ม.๕ ประกอบด้วย
- | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไหมจัตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางสาวสิริวรรณ บุตวงษ์ | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |
- ๑๙)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีต ม.๘ ประกอบด้วย
- | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายนิกร ไหมจัตุรัส | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุดม คงกันกง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางเกษราภรณ์ วงศ์แก่น | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |

ให้มีหน้าที่ดังนี้

- กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการ
 - เก็บรักษารายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ โดยถือเป็นเอกสารสำคัญ
- ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ แล้วรายงานผลให้ทราบ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
ประเภท	งานทาง
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน
สถานที่ดำเนินการ	บ้านดอนละหาน หมู่ที่ 11 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
รายละเอียดโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร


ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา ส่วนโยธา ตามแบบ คัดลอกตามแบบมาตรฐาน ท1-01


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น เมื่อ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	190,989.86	1.3365	255,257.95	
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			258,257.95	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			258,200	
	ตัวอักษร	(สองแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)			

ผู้ประมาณการ 
(นายชिरพงษ์ วงศ์แก่น)
นายช่างโยธา

ตรวจ 
(นายอุดม คงกันกง)
หัวหน้าส่วนโยธา

เห็นชอบ 
(นายนิกร โหมจัตุรัส)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ 
(นางสาวبانเย็น พรหมภักดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สำเนาถูกต้อง


นายอุดม คงกันกง
ผู้อำนวยการกองช่าง



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน
สถานที่ดำเนินการ	บ้านคอนละนาม หมู่ที่ 11 ตำบลสะพาน อำเภอจัดรัส จังหวัดชัยภูมิ ถนนภายในหมู่บ้าน
รายละเอียดโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 125 เมตรหนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ประมาณการเมื่อวันที่	สิงหาคม 2557 ตามแบบ คัดลอกตามแบบมาตรฐาน ท1-01

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม	500	ตร.ม.	-	-	1.28	640	640.00
2	งานลูกรังพื้นปรับระดับ	-	ลบ.ม	87.00	-	-	-	-
3	งานลูกรังไหล่ทาง	18.75	ลบ.ม	87.00	1,631.25	-	-	1,631.25
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	25	ลบ.ม	250.00	6,250.00	63	1,575	7,825.00
5	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2)	75	ลบ.ม	1,860	139,500	245	18,375	157,875.00
6	เหล็กเสริม							
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	500	ตร.ม.	31.0	15,500	5	2,500	18,000
	- RB Ø 15 มม.	0.06	ตัน	27,386	1,662.88	2,681	162.79	1,825.67
	- DB Ø 16 มม.	-	ตัน	22,673	-	2,681	-	-
	- RB Ø 19 มม.	0.02	ตัน	27,336	485.49	2,681	47.61	533.10
7	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	7.50	ตร.ม.	313	2,347.50	-	-	2,347.50
8	แผ่นโฟม	1.67	แผ่น	15	25.00	-	-	25.00
9	ลวดผูกเหล็ก	2.35	กก.	44	103.59	-	-	103.59
10	ท่อ คสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	-	ท่อน	490.00	-	128.00	-	-
11	แอสฟัลท์	7.50	ลิตร	20	150.00	4.50	33.75	183.75
รวมราคาค่าต้นทุน								190,989.86

ผู้ประมาณการ

(นายวิชาพงษ์ วงศ์แก่น)

นายช่างโยธา

สำเนาถูกต้อง

นายอุดม คงกันกง
ผู้อำนวยการกองช่าง